



Estado do Pará
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
CNPJ: 05.421.110/0001-40



Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO, RUA HENRIQUE DIAS NO MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA	SINAPI - 07/2026 - Pará SICRO3 - 04/2026 - Pará SEDOP - 03/2026 - Pará	28,46%	Desonerado: Horista: 103,26% Mensalista: 59,98%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		30.858,96	30.858,96	2,74 %
1.1	010004	SEDOP	Placa da obra em chapa galvanizada	m²	3	738,89	949,17	2.847,51	0,25 %
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3	5.471,26	7.028,38	21.085,14	1,88 %
1.3	94296	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	5.391,81	6.926,31	6.926,31	0,62 %
2			TERRAPLANAGEM		1		85.376,14	85.376,14	7,59 %
2.1	5501706	SICRO3	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	m³	726,75	8,69	11,16	8.110,53	0,72 %
2.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	872,1	7,44	9,55	8.328,55	0,74 %
2.3	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	8721	3,13	4,02	35.058,42	3,12 %
2.4	96388	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	m³	726,75	9,17	11,77	8.553,84	0,76 %
2.5	106137	SINAPI	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025	m²	1920	10,27	13,19	25.324,80	2,25 %
3			PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE		1		746.161,16	746.161,16	66,36 %
3.1	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	m²	4845	117,69	151,18	732.467,10	65,14 %
3.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	275,5	7,44	9,55	2.631,02	0,23 %
3.3	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2752	3,13	4,02	11.063,04	0,98 %
4			CALÇADA		1		151.996,92	151.996,92	13,52 %
4.1	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	1212	97,63	125,41	151.996,92	13,52 %

5			DRENAGEM PLUVIAL - SUPERFICIAL		1		94.879,40	94.879,40	8,44 %
5.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1010	73,13	93,94	94.879,40	8,44 %
6			SERVIÇOS FINAIS		1		15.199,48	15.199,48	1,35 %
6.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	6551,5	1,81	2,32	15.199,48	1,35 %

Total sem BDI875.424,15

Total do BDI249.047,91

Total Geral1.124.472,06

JAKELINE ANGELICA DE OLIVEIRA:04073414208

Assinado de forma digital por JAKELINE ANGELICA DE OLIVEIRA:04073414208

Jakeline Angelica de Oliveira

Engenheira Fiscal

CREA-PA 1522237380