CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1115598-99/2025	985389/2025	PREFEITURA MUNICIPAL	MACRODRENAGEM ITABUNA - NOVO PAC

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SALVADOR	03-26 (N DES.)	Obras de infraestrutura e macrodrenagem em diversos canais no município de	ITABUNA	22,16%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	← RECURSO
Obras de infraestrutura e macrodrenagem em diversos canais no município de Itabuna-BA.									**25.149.620,99**	
1.			**ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO, E EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MACRODRENAGEM EM DIVERSOS CANAIS DO MUNICÍPIO DE ITABUNA/BA**					-	**25.149.620,99**	
1.1.			**ESTUDOS E PROJETOS**					-	**520.264,72**	
1.1.0.0.1.	Composição	1	PROJETO BÁSICO (ELABORAÇÃO, COMPATIBILIZAÇÃO E APROVAÇÃO)	UN	1,00	156.409,76	BDI 1	191.070,16	191.070,16	RA
1.1.0.0.2.	Composição	2	PROJETO EXECUTIVO (ELABORAÇÃO, COMPATIBILIZAÇÃO E APROVAÇÃO)	UN	1,00	269.478,19	BDI 1	329.194,56	329.194,56	RA
1.2.			**EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS**					-	**24.629.356,27**	
1.2.1.			**INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS**					-	**160.441,32**	
1.2.1.0.1.	Composição	3	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, CERCAMENTO, SINALIZAÇÃO E ACESSOS, MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL	UN	1,00	131.337,03	BDI 1	160.441,32	160.441,32	RA
1.2.2.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS**					-	**602.066,79**	
1.2.2.0.1.	Composição	4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	UN	1,00	492.851,00	BDI 1	602.066,78	602.066,79	RA
1.2.3.			**BACIA DO SÃO CAETANO**					-	**14.049.206,06**	
1.2.3.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES SC**					-	**43.074,86**	
1.2.3.1.1.	Composição	5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, COM ESTRUTURA DE MADEIRA, SUPORTE, FIXAÇÃO E MONTAGEM, NAS DIMENSÕES DE 3,00 M X 1,50 M.	UN	2,00	2.025,36	BDI 1	2.474,18	4.948,36	RA
1.2.3.1.2.	Composição	6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA PARA FECHAMENTO DE OBRA, INCLUSIVE REMANEJAMENTO, ESCAVAÇÃO MANUAL E REATERRO COMPACTADO	M2	50,00	108,74	BDI 1	132,84	6.642,00	RA
1.2.3.1.3.	Composição	7	REMANEJAMENTO DE REDES DE INFRAESTRUTURA URBANA (ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM, ENERGIA ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES), COM ADEQUAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO.	M	100,00	183,01	BDI 1	223,57	22.357,00	RA
1.2.3.1.4.	Composição	8	SERVIÇOS AUXILIARES À EXECUÇÃO DE REDES DE INFRAESTRUTURA URBANA, INCLUINDO REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO, BOMBEAMENTO, DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA E APOIO OPERACIONAL.	M	250,00	29,89	BDI 1	36,51	9.127,50	RA
1.2.3.2.			**MACRODRENAGEM CANAL 2,50 X 1,50 X 0,20 SC**					-	**2.365.443,28**	
1.2.3.2.1.	Composição	9	LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE CANAL, COM REMOÇÃO DO EXPURGO	M	2.381,26	138,66	BDI 1	169,39	403.361,63	RA
1.2.3.2.2.	Composição	10	IMPLANTAÇÃO DE CANAL U, PRÉ FABRICADO EM CONCRETO ARMADO, NAS DIMENSÕES DE 2,50 x 1,50 x 0,20 m, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DAS PEÇAS, TRANSPORTE DE MATEIRIAS E REATERRO	M	317,71	5.055,42	BDI 1	6.175,70	1.962.081,65	RA
1.2.3.3.			**MACRODRENAGEM CANAL 5,00 X 2,50 X 0,20 SC**					-	**4.355.346,93**	
1.2.3.3.1.	Composição	11	IMPLANTAÇÃO DE CANAL U, PRÉ FABRICADO EM CONCRETO ARMADO, NAS DIMENSÕES DE 5,00 x 2,50 x 0,20 m, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DAS PEÇAS, TRANSPORTE DE MATERIAS E REATERRO	M	312,73	11.400,51	BDI 1	13.926,86	4.355.346,93	RA
1.2.3.4.			**MACRODRENAGEM CANAL 4,00 X 2,50 X 0,20 SC**					-	**3.806.469,01**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1115598-99/2025	985389/2025	PREFEITURA MUNICIPAL	MACRODRENAGEM ITABUNA - NOVO PAC

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SALVADOR	03-26 (N DES.)	Obras de infraestrutura e macrodrenagem em diversos canais no município de	ITABUNA	22,16%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	← RECURSO
Obras de infraestrutura e macrodrenagem em diversos canais no município de Itabuna-BA.									**25.149.620,99**	
1.2.3.4.1.	Composição	12	IMPLANTAÇÃO DE CANAL U, PRÉ FABRICADO EM CONCRETO ARMADO, NAS DIMENSÕES DE 4,00 x 2,50 x 0,20 m, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DAS PEÇAS, TRANSPORTE DE MATEIRIAS, REATERRO	M	527,96	5.089,71	BDI 1	6.217,59	3.282.638,82	RA
1.2.3.4.2.	Composição	13	FECHAMENTO DE CANAL COM LAJE EM CONCRETO ARMADO, ESP. 20 CM, COM TODOS OS MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS	M2	452,10	948,48	BDI 1	1.158,66	523.830,19	RA
1.2.3.5.			**MICRODRENAGEM SC**					**-**	**122.544,55**	
1.2.3.5.1.	Composição	14	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DN 300 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	115,00	280,42	BDI 1	342,56	39.394,40	RA
1.2.3.5.2.	Composição	15	IMPLANTAÇÃO DE REDE DRENAGEM DN 400 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	93,00	335,44	BDI 1	409,77	38.108,61	RA
1.2.3.5.3.	Composição	16	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DN 600 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	50,00	536,75	BDI 1	655,69	32.784,50	RA
1.2.3.5.4.	Composição	17	CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. CONTEMPLANDO TODOS OS SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, MATERIAIS E MÃO DE OBRA	UN	8,00	1.254,20	BDI 1	1.532,13	12.257,04	RA
1.2.3.6.			**INTERCEPTOR SC**					**-**	**465.179,61**	
1.2.3.6.1.	Composição	20	IMPLANTAÇÃO DE INTERCEPTOR DN 200 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	1.035,47	224,82	BDI 1	274,64	284.381,48	RA
1.2.3.6.2.	Composição	21	IMPLANTAÇÃO DE INTERCEPTOR DN 250 MM. INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	473,74	312,41	BDI 1	381,64	180.798,13	RA
1.2.3.7.			**URBANIZAÇÃO SC**					**-**	**2.523.870,17**	
1.2.3.7.1.	Composição	23	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS, COMPREENDENDO RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO, COM EVENTUAL EXECUÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, REFORÇO DE SUBLEITO, BASE EM BGS, IMPRIMAÇÃO, BINDER E REVESTIMENTO EM CBUQ.	M2	5.850,04	192,50	BDI 1	235,16	1.375.695,41	RA
1.2.3.7.2.	Composição	24	PASSEIOS EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, CONTEMPLANDO MOVIMENTOS DE TERRA, PREPARO DO SUBLEITO, BASE, MEIO-FIO, AREIA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS PERMEÁVEIS	M2	2.378,53	132,86	BDI 1	162,30	386.035,42	RA
1.2.3.7.3.	Composição	25	TERRAPLANAGEM PARA AMPLIAÇÃO E REFORÇO DE VIAS URBANAS	M3	1.660,22	94,00	BDI 1	114,83	190.643,06	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1115598-99/2025	985389/2025	PREFEITURA MUNICIPAL	MACRODRENAGEM ITABUNA - NOVO PAC

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SALVADOR	03-26 (N DES.)	Obras de infraestrutura e macrodrenagem em diversos canais no município de	ITABUNA	22,16%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	← RECURSO
Obras de infraestrutura e macrodrenagem em diversos canais no município de Itabuna-BA.									**25.149.620,99**	
1.2.3.7.4.	Composição	26	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GUARDA CORPO METÁLICO, PARA ÁREA EXTERNA, ALTURA 130 CM, DIÂMETRO DE 2", GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1", INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER E DUAS DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE	M	1.501,33	311,61	BDI 1	380,66	571.496,28	RA
1.2.3.8.			**OBRAS DE ARTE ESPECIAIS SC**					**-**	**367.277,65**	
1.2.3.8.1.	Composição	27	PONTILHÃO EM CONCRETO ARMADO PARA TRAVESSIA DE CANAL, ESP. 20 CM, CONTEMPLANDO INFRA, SUPERESTRUTURA E ACABAMENTOS	M2	226,80	1.325,63	BDI 1	1.619,39	367.277,65	RA
1.2.4.			**BACIA DO GOGÓ DA EMA**					**-**	**832.257,75**	
1.2.4.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES GE**					**-**	**21.483,91**	
1.2.4.1.1.	Composição	5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, COM ESTRUTURA DE MADEIRA, SUPORTE, FIXAÇÃO E MONTAGEM, NAS DIMENSÕES DE 3,00 M X 1,50 M.	UN	2,00	2.025,36	BDI 1	2.474,18	4.948,36	RA
1.2.4.1.2.	Composição	6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA PARA FECHAMENTO DE OBRA, INCLUSIVE REMANEJAMENTO, ESCAVAÇÃO MANUAL E REATERRO COMPACTADO	M2	35,00	108,74	BDI 1	132,84	4.649,40	RA
1.2.4.1.3.	Composição	7	REMANEJAMENTO DE REDES DE INFRAESTRUTURA URBANA (ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM, ENERGIA ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES), COM ADEQUAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO.	M	45,00	183,01	BDI 1	223,57	10.060,65	RA
1.2.4.1.4.	Composição	8	SERVIÇOS AUXILIARES À EXECUÇÃO DE REDES DE INFRAESTRUTURA URBANA, INCLUINDO REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO, BOMBEAMENTO, DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA E APOIO OPERACIONAL.	M	50,00	29,89	BDI 1	36,51	1.825,50	RA
1.2.4.2.			**MACRODRENAGEM GE**					**-**	**108.562,05**	
1.2.4.2.1.	Composição	9	LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE CANAL, COM REMOÇÃO DO EXPURGO	M	640,90	138,66	BDI 1	169,39	108.562,05	RA
1.2.4.3.			**MICRODRENAGEM GE**					**-**	**36.861,27**	
1.2.4.3.1.	Composição	15	IMPLANTAÇÃO DE REDE DRENAGEM DN 400 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	75,00	335,44	BDI 1	409,77	30.732,75	RA
1.2.4.3.2.	Composição	17	CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. CONTEMPLANDO TODOS OS SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, MATERIAIS E MÃO DE OBRA	UN	4,00	1.254,20	BDI 1	1.532,13	6.128,52	RA
1.2.4.4.			**INTERCEPTOR GE**					**-**	**188.809,64**	
1.2.4.4.1.	Composição	20	IMPLANTAÇÃO DE INTERCEPTOR DN 200 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	10,00	224,82	BDI 1	274,64	2.746,40	RA
1.2.4.4.2.	Composição	22	IMPLANTAÇÃO DE INTERCEPTOR DN 300 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	383,43	397,23	BDI 1	485,26	186.063,24	RA
1.2.4.5.			**URBANIZAÇÃO GE**					**-**	**82.844,98**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1115598-99/2025	985389/2025	PREFEITURA MUNICIPAL	MACRODRENAGEM ITABUNA - NOVO PAC

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SALVADOR	03-26 (N DES.)	Obras de infraestrutura e macrodrenagem em diversos canais no município de	ITABUNA	22,16%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	← RECURSO
Obras de infraestrutura e macrodrenagem em diversos canais no município de Itabuna-BA.									**25.149.620,99**	
1.2.4.5.1.	Composição	24	PASSEIOS EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, CONTEMPLANDO MOVIMENTOS DE TERRA, PREPARO DO SUBLEITO, BASE, MEIO-FIO, AREIA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS PERMEÁVEIS	M2	171,18	132,86	BDI 1	162,30	27.782,51	RA
1.2.4.5.2.	Composição	26	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GUARDA CORPO METÁLICO, PARA ÁREA EXTERNA, ALTURA 130 CM, DIÂMETRO DE 2", GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1", INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER E DUAS DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE	M	144,65	311,61	BDI 1	380,66	55.062,47	RA
1.2.4.6.			**PARQUE ISOLADO PARA INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS GE**					**-**	**352.239,52**	
1.2.4.6.1.	Cotação	1	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ISOLADO, CONTEMPLANDO EXECUÇÃO DE PASSEIOS DRENANTES, VALAS DE INFILTRAÇÃO, DRENO SUBTERRÂNEO, PAISAGISMO, DRENAGEM E DEMAIS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS PARA ADEQUAÇÃO FUNCIONAL E AMBIENTAL DA ÁREA	M2	808,00	356,86	BDI 1	435,94	352.239,52	RA
1.2.4.7.			**OBRAS DE ARTE ESPECIAIS GE**					**-**	**41.456,38**	
1.2.4.7.1.	Composição	27	PONTILHÃO EM CONCRETO ARMADO PARA TRAVESSIA DE CANAL, ESP. 20 CM, CONTEMPLANDO INFRA, SUPERESTRUTURA E ACABAMENTOS	M2	25,60	1.325,63	BDI 1	1.619,39	41.456,38	RA
1.2.5.			**BACIA DO JAÇANÃ**					**-**	**4.209.200,17**	
1.2.5.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES JAÇ**					**-**	**31.068,36**	
1.2.5.1.1.	Composição	5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, COM ESTRUTURA DE MADEIRA, SUPORTE, FIXAÇÃO E MONTAGEM, NAS DIMENSÕES DE 3,00 M X 1,50 M.	UN	2,00	2.025,36	BDI 1	2.474,18	4.948,36	RA
1.2.5.1.2.	Composição	6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA PARA FECHAMENTO DE OBRA, INCLUSIVE REMANEJAMENTO, ESCAVAÇÃO MANUAL E REATERRO COMPACTADO	M2	40,00	108,74	BDI 1	132,84	5.313,60	RA
1.2.5.1.3.	Composição	7	REMANEJAMENTO DE REDES DE INFRAESTRUTURA URBANA (ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM, ENERGIA ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES), COM ADEQUAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO.	M	80,00	183,01	BDI 1	223,57	17.885,60	RA
1.2.5.1.4.	Composição	8	SERVIÇOS AUXILIARES À EXECUÇÃO DE REDES DE INFRAESTRUTURA URBANA, INCLUINDO REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO, BOMBEAMENTO, DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA E APOIO OPERACIONAL.	M	80,00	29,89	BDI 1	36,51	2.920,80	RA
1.2.5.2.			**MACRODRENAGEM JAÇ**					**-**	**2.417.337,41**	
1.2.5.2.1.	Composição	9	LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE CANAL, COM REMOÇÃO DO EXPURGO	M	967,14	138,66	BDI 1	169,39	163.823,84	RA
1.2.5.2.2.	Composição	28	IMPLANTAÇÃO DE CANAL NATURAL, SEÇÃO TRAPEZOIDAL (L=5,00 M; H=2,00 M), COM REVESTIMENTO DO FUNDO EM PEDRA RACHÃO/ENROCAMENTO E LATERAIS EM GEOMEMBRANA.	M	967,14	1.907,40	BDI 1	2.330,08	2.253.513,57	RA
1.2.5.3.			**APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA JAÇ**					**-**	**333.946,80**	
1.2.5.3.1.	Composição	18	JARDIM DRENANTE TIPO BACIA DE BIOINFILTRAÇÃO PARA MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUINDO MOVIMENTOS DE TERRA, CAMADAS DRENANTES E FILTRANTES E VEGETAÇÃO	M2	1.080,00	253,12	BDI 1	309,21	333.946,80	RA
1.2.5.4.			**MICRODRENAGEM JAÇ**					**-**	**22.833,10**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1115598-99/2025	985389/2025	PREFEITURA MUNICIPAL	MACRODRENAGEM ITABUNA - NOVO PAC

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SALVADOR	03-26 (N DES.)	Obras de infraestrutura e macrodrenagem em diversos canais no município de	ITABUNA	22,16%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	← RECURSO
Obras de infraestrutura e macrodrenagem em diversos canais no município de Itabuna-BA.									**25.149.620,99**	
1.2.5.4.1.	Composição	14	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DN 300 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	20,00	280,42	BDI 1	342,56	6.851,20	RA
1.2.5.4.2.	Composição	15	IMPLANTAÇÃO DE REDE DRENAGEM DN 400 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	15,00	335,44	BDI 1	409,77	6.146,55	RA
1.2.5.4.3.	Composição	16	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DN 600 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	15,00	536,75	BDI 1	655,69	9.835,35	RA
1.2.5.5.			**INTERCEPTOR JAÇ**					**-**	**148.193,32**	
1.2.5.5.1.	Composição	19	IMPLANTAÇÃO DE INTERCEPTOR DN 150 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	141,99	174,33	BDI 1	212,96	30.238,19	RA
1.2.5.5.2.	Composição	20	IMPLANTAÇÃO DE INTERCEPTOR DN 200 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	429,49	224,82	BDI 1	274,64	117.955,13	RA
1.2.5.6.			**URBANIZAÇÃO JAÇ**					**-**	**370.435,76**	
1.2.5.6.1.	Composição	24	PASSEIOS EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, CONTEMPLANDO MOVIMENTOS DE TERRA, PREPARO DO SUBLEITO, BASE, MEIO-FIO, AREIA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS PERMEÁVEIS	M2	378,24	132,86	BDI 1	162,30	61.388,35	RA
1.2.5.6.2.	Composição	26	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GUARDA CORPO METÁLICO, PARA ÁREA EXTERNA, ALTURA 130 CM, DIÂMETRO DE 2", GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1", INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER E DUAS DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE	M	300,92	311,61	BDI 1	380,66	114.548,21	RA
1.2.5.6.3.	Cotação	2	EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM PISO EM CONCRETO, PINTURA ESPORTIVA, ALAMBRADO, ILUMINAÇÃO E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA E ACABAMENTOS NECESSÁRIOS.	M2	320,00	497,55	BDI 1	607,81	194.499,20	RA
1.2.5.7.			**PARQUE ISOLADO PARA INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS JAÇ**					**-**	**885.385,42**	
1.2.5.7.1.	Cotação	1	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ISOLADO, CONTEMPLANDO EXECUÇÃO DE PASSEIOS DRENANTES, VALAS DE INFILTRAÇÃO, DRENO SUBTERRÂNEO, PAISAGISMO, DRENAGEM E DEMAIS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS PARA ADEQUAÇÃO FUNCIONAL E AMBIENTAL DA ÁREA	M2	2.030,98	356,86	BDI 1	435,94	885.385,42	RA
1.2.6.			**BACIA DO CALIFÓRNIA**					**-**	**4.776.184,18**	
1.2.6.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES CALI**					**-**	**25.091,46**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1115598-99/2025	985389/2025	PREFEITURA MUNICIPAL	MACRODRENAGEM ITABUNA - NOVO PAC

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SALVADOR	03-26 (N DES.)	Obras de infraestrutura e macrodrenagem em diversos canais no município de	ITABUNA	22,16%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	← RECURSO
Obras de infraestrutura e macrodrenagem em diversos canais no município de Itabuna-BA.									**25.149.620,99**	
1.2.6.1.1.	Composição	5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, COM ESTRUTURA DE MADEIRA, SUPORTE, FIXAÇÃO E MONTAGEM, NAS DIMENSÕES DE 3,00 M X 1,50 M.	UN	2,00	2.025,36	BDI 1	2.474,18	4.948,36	RA
1.2.6.1.2.	Composição	6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA PARA FECHAMENTO DE OBRA, INCLUSIVE REMANEJAMENTO, ESCAVAÇÃO MANUAL E REATERRO COMPACTADO	M2	40,00	108,74	BDI 1	132,84	5.313,60	RA
1.2.6.1.3.	Composição	7	REMANEJAMENTO DE REDES DE INFRAESTRUTURA URBANA (ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM, ENERGIA ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES), COM ADEQUAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO.	M	50,00	183,01	BDI 1	223,57	11.178,50	RA
1.2.6.1.4.	Composição	8	SERVIÇOS AUXILIARES À EXECUÇÃO DE REDES DE INFRAESTRUTURA URBANA, INCLUINDO REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO, BOMBEAMENTO, DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA E APOIO OPERACIONAL.	M	100,00	29,89	BDI 1	36,51	3.651,00	RA
1.2.6.2.			**MACRODRENAGEM CALI**					**-**	**3.599.510,54**	
1.2.6.2.1.	Composição	9	LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE CANAL, COM REMOÇÃO DO EXPURGO	M	1.738,89	138,66	BDI 1	169,39	294.550,58	RA
1.2.6.2.2.	Composição	12	IMPLANTAÇÃO DE CANAL U, PRÉ FABRICADO EM CONCRETO ARMADO, NAS DIMENSÕES DE 4,00 x 2,50 x 0,20 m, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DAS PEÇAS, TRANSPORTE DE MATEIRIAS, REATERRO	M	531,55	5.089,71	BDI 1	6.217,59	3.304.959,96	RA
1.2.6.3.			**FECHAMENTO DE CANAL CALI**					**-**	**691.036,41**	
1.2.6.3.1.	Composição	13	FECHAMENTO DE CANAL COM LAJE EM CONCRETO ARMADO, ESP. 20 CM, COM TODOS OS MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS	M2	596,41	948,48	BDI 1	1.158,66	691.036,41	RA
1.2.6.4.			**MICRODRENAGEM CALI**					**-**	**57.498,10**	
1.2.6.4.1.	Composição	14	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DN 300 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	60,00	280,42	BDI 1	342,56	20.553,60	RA
1.2.6.4.2.	Composição	15	IMPLANTAÇÃO DE REDE DRENAGEM DN 400 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	40,00	335,44	BDI 1	409,77	16.390,80	RA
1.2.6.4.3.	Composição	16	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DN 600 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	22,00	536,75	BDI 1	655,69	14.425,18	RA
1.2.6.4.4.	Composição	17	CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. CONTEMPLANDO TODOS OS SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, MATERIAIS E MÃO DE OBRA	UN	4,00	1.254,20	BDI 1	1.532,13	6.128,52	RA
1.2.6.5.			**INTERCEPTOR CALI**					**-**	**299.017,30**	
1.2.6.5.1.	Composição	20	IMPLANTAÇÃO DE INTERCEPTOR DN 200 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	771,78	224,82	BDI 1	274,64	211.961,66	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1115598-99/2025	985389/2025	PREFEITURA MUNICIPAL	MACRODRENAGEM ITABUNA - NOVO PAC			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
SALVADOR	03-26 (N DES.)	Obras de infraestrutura e macrodrenagem em diversos canais no município de	ITABUNA	22,16%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Obras de infraestrutura e macrodrenagem em diversos canais no município de Itabuna-BA.									**25.149.620,99**	
1.2.6.5.2.	Composição	22	IMPLANTAÇÃO DE INTERCEPTOR DN 300 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	179,40	397,23	BDI 1	485,26	87.055,64	RA
1.2.6.6.			**URBANIZAÇÃO CALI**					**-**	**104.030,37**	
1.2.6.6.1.	Composição	24	PASSEIOS EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, CONTEMPLANDO MOVIMENTOS DE TERRA, PREPARO DO SUBLEITO, BASE, MEIO-FIO, AREIA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS PERMEÁVEIS	M2	277,32	132,86	BDI 1	162,30	45.009,04	RA
1.2.6.6.2.	Composição	26	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GUARDA CORPO METÁLICO, PARA ÁREA EXTERNA, ALTURA 130 CM, DIÂMETRO DE 2", GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1", INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER E DUAS DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE	M	155,05	311,61	BDI 1	380,66	59.021,33	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ITABUNA
Local

sexta-feira, 28 de agosto de 2026
Data

gov.br
Documento assinado digitalmente
WILLIAM NOGUEIRA DE JESUS
Data: 02/09/2026 09:40:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: WILLIAM NOGUEIRA DE JESUS
CREA/CAU: 0518688208
ART/RRT: BA20261480078