CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃ
MACRODRENAGEM ITABUNA - NOVO PAC	985389/2025	1115598-99/2025	PREFEITURA MUNICIPAL	1115598-99/2

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA: PROJETO BÁSICO	PROJETO EXECUTIVO	CANTEIRO
						1	2	3
Obras de infraestrutura e macrodrenagem em diversos canais no município de Itabuna-BA.					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**203.111,50**	**341.235,90**	**184.523,99**
1.	**ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO, E EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MACRODRENAGEM EM DIVERSOS CANAIS DO MUNICÍPIO DE ITABUNA/BA**		-					
1.1.	ESTUDOS E PROJETOS		-					
1.1.0.0.1.	PROJETO BÁSICO (ELABORAÇÃO, COMPATIBILIZAÇÃO E APROVAÇÃO)	UN	1,00		*ESTUDOS E PROJETOS*	1,00		
1.1.0.0.2.	PROJETO EXECUTIVO (ELABORAÇÃO, COMPATIBILIZAÇÃO E APROVAÇÃO)	UN	1,00		*ESTUDOS E PROJETOS*		1,00	
1.2.	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS		-					
1.2.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS		-					
1.2.1.0.1.	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, CERCAMENTO, SINALIZAÇÃO E ACESSOS, MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL	UN	1,00		*INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS*			1,00
1.2.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS		-					
1.2.2.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	UN	1,00		*ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS*	0,02	0,02	0,04
1.2.3.	BACIA DO SÃO CAETANO		-					
1.2.3.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES SC		-					
1.2.3.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, COM ESTRUTURA DE MADEIRA, SUPORTE, FIXAÇÃO E MONTAGEM, NAS DIMENSÕES DE 3,00 M X 1,50 M.	UN	2,00		*SERVIÇOS PRELIMINARES SC*			
1.2.3.1.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA PARA FECHAMENTO DE OBRA, INCLUSIVE REMANEJAMENTO, ESCAVAÇÃO MANUAL E REATERRO COMPACTADO	M2	50,00		*SERVIÇOS PRELIMINARES SC*			
1.2.3.1.3.	REMANEJAMENTO DE REDES DE INFRAESTRUTURA URBANA (ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM, ENERGIA ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES), COM ADEQUAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO.	M	100,00		*SERVIÇOS PRELIMINARES SC*			
1.2.3.1.4.	SERVIÇOS AUXILIARES À EXECUÇÃO DE REDES DE INFRAESTRUTURA URBANA, INCLUINDO REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO, BOMBEAMENTO, DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA E APOIO OPERACIONAL.	M	250,00		*SERVIÇOS PRELIMINARES SC*			
1.2.3.2.	MACRODRENAGEM CANAL 2,50 X 1,50 X 0,20 SC		-					
1.2.3.2.1.	LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE CANAL, COM REMOÇÃO DO EXPURGO	M	2.381,26		*MACRODRENAGEM CANAL 2,50 X 1,50 X 0,20 SC*			
1.2.3.2.2.	IMPLANTAÇÃO DE CANAL U, PRÉ FABRICADO EM CONCRETO ARMADO, NAS DIMENSÕES DE 2,50 x 1,50 x 0,20 m, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DAS PEÇAS, TRANSPORTE DE MATEIRIAS E REATERRO	M	317,71		*MACRODRENAGEM CANAL 2,50 X 1,50 X 0,20 SC*			
1.2.3.3.	MACRODRENAGEM CANAL 5,00 X 2,50 X 0,20 SC		-					
1.2.3.3.1.	IMPLANTAÇÃO DE CANAL U, PRÉ FABRICADO EM CONCRETO ARMADO, NAS DIMENSÕES DE 5,00 x 2,50 x 0,20 m, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DAS PEÇAS, TRANSPORTE DE MATERIAS E REATERRO	M	312,73		*MACRODRENAGEM CANAL 5,00 X 2,50 X 0,20 SC*			
1.2.3.4.	MACRODRENAGEM CANAL 4,00 X 2,50 X 0,20 SC		-					
1.2.3.4.1.	IMPLANTAÇÃO DE CANAL U, PRÉ FABRICADO EM CONCRETO ARMADO, NAS DIMENSÕES DE 4,00 x 2,50 x 0,20 m, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DAS PEÇAS, TRANSPORTE DE MATEIRIAS, REATERRO	M	527,96		*MACRODRENAGEM CANAL 4,00 X 2,50 X 0,20 SC*			
1.2.3.4.2.	FECHAMENTO DE CANAL COM LAJE EM CONCRETO ARMADO, ESP. 20 CM, COM TODOS OS MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS	M2	452,10		*MACRODRENAGEM CANAL 4,00 X 2,50 X 0,20 SC*			
1.2.3.5.	MICRODRENAGEM SC		-					

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃ
MACRODRENAGEM ITABUNA - NOVO PAC	985389/2025	1115598-99/2025	PREFEITURA MUNICIPAL	1115598-99/2

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA: PROJETO BÁSICO	PROJETO EXECUTIVO	CANTEIRO
Obras de infraestrutura e macrodrenagem em diversos canais no município de Itabuna-BA.					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**203.111,50**	**341.235,90**	**184.523,99**
						1	2	3
1.2.3.5.1.	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DN 300 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	115,00		*MICRODRENAGEM SC*			
1.2.3.5.2.	IMPLANTAÇÃO DE REDE DRENAGEM DN 400 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	93,00		*MICRODRENAGEM SC*			
1.2.3.5.3.	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DN 600 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	50,00		*MICRODRENAGEM SC*			
1.2.3.5.4.	CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. CONTEMPLANDO TODOS OS SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, MATERIAIS E MÃO DE OBRA	UN	8,00		*MICRODRENAGEM SC*			
1.2.3.6.	INTERCEPTOR SC		-					
1.2.3.6.1.	IMPLANTAÇÃO DE INTERCEPTOR DN 200 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	1.035,47		*INTERCEPTOR SC*			
1.2.3.6.2.	IMPLANTAÇÃO DE INTERCEPTOR DN 250 MM. INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	473,74		*INTERCEPTOR SC*			
1.2.3.7.	URBANIZAÇÃO SC		-					
1.2.3.7.1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS, COMPREENDENDO RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO, COM EVENTUAL EXECUÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, REFORÇO DE SUBLEITO, BASE EM BGS, IMPRIMAÇÃO, BINDER E REVESTIMENTO EM CBUQ.	M2	5.850,04		*URBANIZAÇÃO SC*			
1.2.3.7.2.	PASSEIOS EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, CONTEMPLANDO MOVIMENTOS DE TERRA, PREPARO DO SUBLEITO, BASE, MEIO-FIO, AREIA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS PERMEÁVEIS	M2	2.378,53		*URBANIZAÇÃO SC*			
1.2.3.7.3.	TERRAPLANAGEM PARA AMPLIAÇÃO E REFORÇO DE VIAS URBANAS	M3	1.660,22		*URBANIZAÇÃO SC*			
1.2.3.7.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GUARDA CORPO METÁLICO, PARA ÁREA EXTERNA, ALTURA 130 CM, DIÂMETRO DE 2", GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1", INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER E DUAS DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE	M	1.501,33		*URBANIZAÇÃO SC*			
1.2.3.8.	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS SC		-					
1.2.3.8.1.	PONTILHÃO EM CONCRETO ARMADO PARA TRAVESSIA DE CANAL, ESP. 20 CM, CONTEMPLANDO INFRA, SUPERESTRUTURA E ACABAMENTOS	M2	226,80		*OBRAS DE ARTE ESPECIAIS SC*			
1.2.4.	BACIA DO GOGÓ DA EMA		-					
1.2.4.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES GE		-					
1.2.4.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, COM ESTRUTURA DE MADEIRA, SUPORTE, FIXAÇÃO E MONTAGEM, NAS DIMENSÕES DE 3,00 M X 1,50 M.	UN	2,00		*SERVIÇOS PRELIMINARES GE*			

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃ
MACRODRENAGEM ITABUNA - NOVO PAC	985389/2025	1115598-99/2025	PREFEITURA MUNICIPAL	1115598-99/2

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA: PROJETO BÁSICO	PROJETO EXECUTIVO	CANTEIRO
						1	2	3
Obras de infraestrutura e macrodrenagem em diversos canais no município de Itabuna-BA.					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**203.111,50**	**341.235,90**	**184.523,99**
1.2.4.1.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA PARA FECHAMENTO DE OBRA, INCLUSIVE REMANEJAMENTO, ESCAVAÇÃO MANUAL E REATERRO COMPACTADO	M2	35,00		*SERVIÇOS PRELIMINARES GE*			
1.2.4.1.3.	REMANEJAMENTO DE REDES DE INFRAESTRUTURA URBANA (ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM, ENERGIA ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES), COM ADEQUAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO.	M	45,00		*SERVIÇOS PRELIMINARES GE*			
1.2.4.1.4.	SERVIÇOS AUXILIARES À EXECUÇÃO DE REDES DE INFRAESTRUTURA URBANA, INCLUINDO REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO, BOMBEAMENTO, DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA E APOIO OPERACIONAL.	M	50,00		*SERVIÇOS PRELIMINARES GE*			
1.2.4.2.	MACRODRENAGEM GE		-					
1.2.4.2.1.	LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE CANAL, COM REMOÇÃO DO EXPURGO	M	640,90		*MACRODRENAGEM GE*			
1.2.4.3.	MICRODRENAGEM GE		-					
1.2.4.3.1.	IMPLANTAÇÃO DE REDE DRENAGEM DN 400 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	75,00		*MICRODRENAGEM GE*			
1.2.4.3.2.	CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. CONTEMPLANDO TODOS OS SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, MATERIAIS E MÃO DE OBRA	UN	4,00		*MICRODRENAGEM GE*			
1.2.4.4.	INTERCEPTOR GE		-					
1.2.4.4.1.	IMPLANTAÇÃO DE INTERCEPTOR DN 200 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	10,00		*INTERCEPTOR GE*			
1.2.4.4.2.	IMPLANTAÇÃO DE INTERCEPTOR DN 300 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	383,43		*INTERCEPTOR GE*			
1.2.4.5.	URBANIZAÇÃO GE		-					
1.2.4.5.1.	PASSEIOS EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, CONTEMPLANDO MOVIMENTOS DE TERRA, PREPARO DO SUBLEITO, BASE, MEIO-FIO, AREIA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS PERMEÁVEIS	M2	171,18		*URBANIZAÇÃO GE*			
1.2.4.5.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GUARDA CORPO METÁLICO, PARA ÁREA EXTERNA, ALTURA 130 CM, DIÂMETRO DE 2", GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1", INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER E DUAS DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE	M	144,65		*URBANIZAÇÃO GE*			
1.2.4.6.	PARQUE ISOLADO PARA INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS GE		-					
1.2.4.6.1.	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ISOLADO, CONTEMPLANDO EXECUÇÃO DE PASSEIOS DRENANTES, VALAS DE INFILTRAÇÃO, DRENO SUBTERRÂNEO, PAISAGISMO, DRENAGEM E DEMAIS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS PARA ADEQUAÇÃO FUNCIONAL E AMBIENTAL DA ÁREA	M2	808,00		*PARQUE ISOLADO PARA INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS GE*			
1.2.4.7.	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS GE		-					
1.2.4.7.1.	PONTILHÃO EM CONCRETO ARMADO PARA TRAVESSIA DE CANAL, ESP. 20 CM, CONTEMPLANDO INFRA, SUPERESTRUTURA E ACABAMENTOS	M2	25,60		*OBRAS DE ARTE ESPECIAIS GE*			
1.2.5.	BACIA DO JAÇANÃ		-					

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃ
MACRODRENAGEM ITABUNA - NOVO PAC	985389/2025	1115598-99/2025	PREFEITURA MUNICIPAL	1115598-99/2

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA: PROJETO BÁSICO	PROJETO EXECUTIVO	CANTEIRO
Obras de infraestrutura e macrodrenagem em diversos canais no município de Itabuna-BA.					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**203.111,50**	**341.235,90**	**184.523,99**
						1	**2**	**3**
1.2.5.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES JAÇ		-					
1.2.5.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, COM ESTRUTURA DE MADEIRA, SUPORTE, FIXAÇÃO E MONTAGEM, NAS DIMENSÕES DE 3,00 M X 1,50 M.	UN	2,00		*SERVIÇOS PRELIMINARES JAÇ*			
1.2.5.1.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA PARA FECHAMENTO DE OBRA, INCLUSIVE REMANEJAMENTO, ESCAVAÇÃO MANUAL E REATERRO COMPACTADO	M2	40,00		*SERVIÇOS PRELIMINARES JAÇ*			
1.2.5.1.3.	REMANEJAMENTO DE REDES DE INFRAESTRUTURA URBANA (ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM, ENERGIA ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES), COM ADEQUAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO.	M	80,00		*SERVIÇOS PRELIMINARES JAÇ*			
1.2.5.1.4.	SERVIÇOS AUXILIARES À EXECUÇÃO DE REDES DE INFRAESTRUTURA URBANA, INCLUINDO REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO, BOMBEAMENTO, DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA E APOIO OPERACIONAL.	M	80,00		*SERVIÇOS PRELIMINARES JAÇ*			
1.2.5.2.	MACRODRENAGEM JAÇ		-					
1.2.5.2.1.	LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE CANAL, COM REMOÇÃO DO EXPURGO	M	967,14		*MACRODRENAGEM JAÇ*			
1.2.5.2.2.	IMPLANTAÇÃO DE CANAL NATURAL, SEÇÃO TRAPEZOIDAL (L=5,00 M; H=2,00 M), COM REVESTIMENTO DO FUNDO EM PEDRA RACHÃO/ENROCAMENTO E LATERAIS EM GEOMEMBRANA.	M	967,14		*MACRODRENAGEM JAÇ*			
1.2.5.3.	APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA JAÇ		-					
1.2.5.3.1.	JARDIM DRENANTE TIPO BACIA DE BIOINFILTRAÇÃO PARA MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUINDO MOVIMENTOS DE TERRA, CAMADAS DRENANTES E FILTRANTES E VEGETAÇÃO	M2	1.080,00		*APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA JAÇ*			
1.2.5.4.	MICRODRENAGEM JAÇ		-					
1.2.5.4.1.	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DN 300 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	20,00		*MICRODRENAGEM JAÇ*			
1.2.5.4.2.	IMPLANTAÇÃO DE REDE DRENAGEM DN 400 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	15,00		*MICRODRENAGEM JAÇ*			
1.2.5.4.3.	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DN 600 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	15,00		*MICRODRENAGEM JAÇ*			
1.2.5.5.	INTERCEPTOR JAÇ		-					
1.2.5.5.1.	IMPLANTAÇÃO DE INTERCEPTOR DN 150 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	141,99		*INTERCEPTOR JAÇ*			
1.2.5.5.2.	IMPLANTAÇÃO DE INTERCEPTOR DN 200 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	429,49		*INTERCEPTOR JAÇ*			
1.2.5.6.	URBANIZAÇÃO JAÇ		-					
1.2.5.6.1.	PASSEIOS EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, CONTEMPLANDO MOVIMENTOS DE TERRA, PREPARO DO SUBLEITO, BASE, MEIO-FIO, AREIA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS PERMEÁVEIS	M2	378,24		*URBANIZAÇÃO JAÇ*			

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃ
MACRODRENAGEM ITABUNA - NOVO PAC	985389/2025	1115598-99/2025	PREFEITURA MUNICIPAL	1115598-99/2

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA: PROJETO BÁSICO	PROJETO EXECUTIVO	CANTEIRO
Obras de infraestrutura e macrodrenagem em diversos canais no município de Itabuna-BA.					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**203.111,50**	**341.235,90**	**184.523,99**
						1	2	3
1.2.5.6.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GUARDA CORPO METÁLICO, PARA ÁREA EXTERNA, ALTURA 130 CM, DIÂMETRO DE 2", GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1", INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER E DUAS DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE	M	300,92		*URBANIZAÇÃO JAÇ*			
1.2.5.6.3.	EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM PISO EM CONCRETO, PINTURA ESPORTIVA, ALAMBRADO, ILUMINAÇÃO E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA E ACABAMENTOS NECESSÁRIOS.	M2	320,00		*URBANIZAÇÃO JAÇ*			
1.2.5.7.	PARQUE ISOLADO PARA INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS JAÇ		-					
1.2.5.7.1.	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ISOLADO, CONTEMPLANDO EXECUÇÃO DE PASSEIOS DRENANTES, VALAS DE INFILTRAÇÃO, DRENO SUBTERRÂNEO, PAISAGISMO, DRENAGEM E DEMAIS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS PARA ADEQUAÇÃO FUNCIONAL E AMBIENTAL DA ÁREA	M2	2.030,98		*PARQUE ISOLADO PARA INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS JAÇ*			
1.2.6.	BACIA DO CALIFÓRNIA		-					
1.2.6.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES CALI		-					
1.2.6.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, COM ESTRUTURA DE MADEIRA, SUPORTE, FIXAÇÃO E MONTAGEM, NAS DIMENSÕES DE 3,00 M X 1,50 M.	UN	2,00		*SERVIÇOS PRELIMINARES CALI*			
1.2.6.1.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA PARA FECHAMENTO DE OBRA, INCLUSIVE REMANEJAMENTO, ESCAVAÇÃO MANUAL E REATERRO COMPACTADO	M2	40,00		*SERVIÇOS PRELIMINARES CALI*			
1.2.6.1.3.	REMANEJAMENTO DE REDES DE INFRAESTRUTURA URBANA (ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM, ENERGIA ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES), COM ADEQUAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO.	M	50,00		*SERVIÇOS PRELIMINARES CALI*			
1.2.6.1.4.	SERVIÇOS AUXILIARES À EXECUÇÃO DE REDES DE INFRAESTRUTURA URBANA, INCLUINDO REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO, BOMBEAMENTO, DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA E APOIO OPERACIONAL.	M	100,00		*SERVIÇOS PRELIMINARES CALI*			
1.2.6.2.	MACRODRENAGEM CALI		-					
1.2.6.2.1.	LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE CANAL, COM REMOÇÃO DO EXPURGO	M	1.738,89		*MACRODRENAGEM CALI*			
1.2.6.2.2.	IMPLANTAÇÃO DE CANAL U, PRÉ FABRICADO EM CONCRETO ARMADO, NAS DIMENSÕES DE 4,00 x 2,50 x 0,20 m, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DAS PEÇAS, TRANSPORTE DE MATEIRIAS, REATERRO	M	531,55		*MACRODRENAGEM CALI*			
1.2.6.3.	FECHAMENTO DE CANAL CALI		-					
1.2.6.3.1.	FECHAMENTO DE CANAL COM LAJE EM CONCRETO ARMADO, ESP. 20 CM, COM TODOS OS MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS	M2	596,41		*FECHAMENTO DE CANAL CALI*			
1.2.6.4.	MICRODRENAGEM CALI		-					
1.2.6.4.1.	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DN 300 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	60,00		*MICRODRENAGEM CALI*			
1.2.6.4.2.	IMPLANTAÇÃO DE REDE DRENAGEM DN 400 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	40,00		*MICRODRENAGEM CALI*			

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃ
MACRODRENAGEM ITABUNA - NOVO PAC	985389/2025	1115598-99/2025	PREFEITURA MUNICIPAL	1115598-99/2

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA: PROJETO BÁSICO	PROJETO EXECUTIVO	CANTEIRO
Obras de infraestrutura e macrodrenagem em diversos canais no município de Itabuna-BA.					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**203.111,50**	**341.235,90**	**184.523,99**
1.2.6.4.3.	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DN 600 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	22,00		*MICRODRENAGEM CALI*			
1.2.6.4.4.	CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. CONTEMPLANDO TODOS OS SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, MATERIAIS E MÃO DE OBRA	UN	4,00		*MICRODRENAGEM CALI*			
1.2.6.5.	INTERCEPTOR CALI		-					
1.2.6.5.1.	IMPLANTAÇÃO DE INTERCEPTOR DN 200 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	771,78		*INTERCEPTOR CALI*			
1.2.6.5.2.	IMPLANTAÇÃO DE INTERCEPTOR DN 300 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	179,40		*INTERCEPTOR CALI*			
1.2.6.6.	URBANIZAÇÃO CALI		-					
1.2.6.6.1.	PASSEIOS EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, CONTEMPLANDO MOVIMENTOS DE TERRA, PREPARO DO SUBLEITO, BASE, MEIO-FIO, AREIA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS PERMEÁVEIS	M2	277,32		*URBANIZAÇÃO CALI*			
1.2.6.6.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GUARDA CORPO METÁLICO, PARA ÁREA EXTERNA, ALTURA 130 CM, DIÂMETRO DE 2", GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1", INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER E DUAS DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE	M	155,05		*URBANIZAÇÃO CALI*			

ITABUNA
Local

sexta-feira, 28 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: WILLIAM NOGUEIRA DE JESUS
CREA/CAU: 0518688208
ART/RRT: BA20261480078

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	O	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO
MACRODRENAGEM ITABUNA - NOVO PAC	985389/2025	025	PREFEITURA MUNICIPAL	1115598-99/2025

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	BACIA DO SÃO CAETANO	BACIA O GOGÓ DO EMA	BACIA DA CALIFÓRNIA	BACIA DO JAÇANÃ	ADM 01	ADM 02	ADM 03	ADM 04	ADM 05
				4	5	6	7	8	9	10	11	12
Obras de infraestrutura e macrodrenagem em diversos canais no município de Itabuna-BA.				**14.073.288,73**	**856.340,42**	**4.800.266,85**	**4.239.303,51**	**30.103,34**	**30.103,34**	**30.103,34**	**30.103,34**	**30.103,34**
1.	**ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO, E EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MACRODRENAGEM EM DIVERSOS CANAIS DO MUNICÍPIO DE ITABUNA/BA**		-									
1.1.	ESTUDOS E PROJETOS		-									
1.1.0.0.1.	PROJETO BÁSICO (ELABORAÇÃO, COMPATIBILIZAÇÃO E APROVAÇÃO)	UN	1,00									
1.1.0.0.2.	PROJETO EXECUTIVO (ELABORAÇÃO, COMPATIBILIZAÇÃO E APROVAÇÃO)	UN	1,00									
1.2.	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS		-									
1.2.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS		-									
1.2.1.0.1.	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, CERCAMENTO, SINALIZAÇÃO E ACESSOS, MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL	UN	1,00									
1.2.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS		-									
1.2.2.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	UN	1,00	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
1.2.3.	BACIA DO SÃO CAETANO		-									
1.2.3.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES SC		-									
1.2.3.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, COM ESTRUTURA DE MADEIRA, SUPORTE, FIXAÇÃO E MONTAGEM, NAS DIMENSÕES DE 3,00 M X 1,50 M.	UN	2,00	2,00								
1.2.3.1.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA PARA FECHAMENTO DE OBRA, INCLUSIVE REMANEJAMENTO, ESCAVAÇÃO MANUAL E REATERRO COMPACTADO	M2	50,00	50,00								
1.2.3.1.3.	REMANEJAMENTO DE REDES DE INFRAESTRUTURA URBANA (ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM, ENERGIA ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES), COM ADEQUAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO.	M	100,00	100,00								
1.2.3.1.4.	SERVIÇOS AUXILIARES À EXECUÇÃO DE REDES DE INFRAESTRUTURA URBANA, INCLUINDO REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO, BOMBEAMENTO, DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA E APOIO OPERACIONAL.	M	250,00	250,00								
1.2.3.2.	MACRODRENAGEM CANAL 2,50 X 1,50 X 0,20 SC		-									
1.2.3.2.1.	LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE CANAL, COM REMOÇÃO DO EXPURGO	M	2.381,26	2.381,26								
1.2.3.2.2.	IMPLANTAÇÃO DE CANAL U, PRÉ FABRICADO EM CONCRETO ARMADO, NAS DIMENSÕES DE 2,50 x 1,50 x 0,20 m, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DAS PEÇAS, TRANSPORTE DE MATEIRIAS E REATERRO	M	317,71	317,71								
1.2.3.3.	MACRODRENAGEM CANAL 5,00 X 2,50 X 0,20 SC		-									
1.2.3.3.1.	IMPLANTAÇÃO DE CANAL U, PRÉ FABRICADO EM CONCRETO ARMADO, NAS DIMENSÕES DE 5,00 x 2,50 x 0,20 m, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DAS PEÇAS, TRANSPORTE DE MATERIAS E REATERRO	M	312,73	312,73								
1.2.3.4.	MACRODRENAGEM CANAL 4,00 X 2,50 X 0,20 SC		-									
1.2.3.4.1.	IMPLANTAÇÃO DE CANAL U, PRÉ FABRICADO EM CONCRETO ARMADO, NAS DIMENSÕES DE 4,00 x 2,50 x 0,20 m, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DAS PEÇAS, TRANSPORTE DE MATEIRIAS, REATERRO	M	527,96	527,96								
1.2.3.4.2.	FECHAMENTO DE CANAL COM LAJE EM CONCRETO ARMADO, ESP. 20 CM, COM TODOS OS MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS	M2	452,10	452,10								
1.2.3.5.	MICRODRENAGEM SC		-									

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	O	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO
MACRODRENAGEM ITABUNA - NOVO PAC	985389/2025	025	PREFEITURA MUNICIPAL	1115598-99/2025

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	BACIA DO SÃO CAETANO	BACIA O GOGÓ DO EMA	BACIA DA CALIFÓRNIA	BACIA DO JAÇANÃ	ADM 01	ADM 02	ADM 03	ADM 04	ADM 05
				4	5	6	7	8	9	10	11	12
Obras de infraestrutura e macrodrenagem em diversos canais no município de Itabuna-BA.				**14.073.288,73**	**856.340,42**	**4.800.266,85**	**4.239.303,51**	**30.103,34**	**30.103,34**	**30.103,34**	**30.103,34**	**30.103,34**
1.2.3.5.1.	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DN 300 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	115,00	115,00								
1.2.3.5.2.	IMPLANTAÇÃO DE REDE DRENAGEM DN 400 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	93,00	93,00								
1.2.3.5.3.	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DN 600 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	50,00	50,00								
1.2.3.5.4.	CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. CONTEMPLANDO TODOS OS SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, MATERIAIS E MÃO DE OBRA	UN	8,00	8,00								
1.2.3.6.	INTERCEPTOR SC		-									
1.2.3.6.1.	IMPLANTAÇÃO DE INTERCEPTOR DN 200 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	1.035,47	1.035,47								
1.2.3.6.2.	IMPLANTAÇÃO DE INTERCEPTOR DN 250 MM. INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	473,74	473,74								
1.2.3.7.	URBANIZAÇÃO SC		-									
1.2.3.7.1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS, COMPREENDENDO RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO, COM EVENTUAL EXECUÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, REFORÇO DE SUBLEITO, BASE EM BGS, IMPRIMAÇÃO, BINDER E REVESTIMENTO EM CBUQ.	M2	5.850,04	5.850,04								
1.2.3.7.2.	PASSEIOS EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, CONTEMPLANDO MOVIMENTOS DE TERRA, PREPARO DO SUBLEITO, BASE, MEIO-FIO, AREIA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS PERMEÁVEIS	M2	2.378,53	2.378,53								
1.2.3.7.3.	TERRAPLANAGEM PARA AMPLIAÇÃO E REFORÇO DE VIAS URBANAS	M3	1.660,22	1.660,22								
1.2.3.7.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GUARDA CORPO METÁLICO, PARA ÁREA EXTERNA, ALTURA 130 CM, DIÂMETRO DE 2", GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1", INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER E DUAS DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE	M	1.501,33	1.501,33								
1.2.3.8.	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS SC		-									
1.2.3.8.1.	PONTILHÃO EM CONCRETO ARMADO PARA TRAVESSIA DE CANAL, ESP. 20 CM, CONTEMPLANDO INFRA, SUPERESTRUTURA E ACABAMENTOS	M2	226,80	226,80								
1.2.4.	BACIA DO GOGÓ DA EMA		-									
1.2.4.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES GE		-									
1.2.4.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, COM ESTRUTURA DE MADEIRA, SUPORTE, FIXAÇÃO E MONTAGEM, NAS DIMENSÕES DE 3,00 M X 1,50 M.	UN	2,00		2,00							

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	O	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO
MACRODRENAGEM ITABUNA - NOVO PAC	985389/2025	025	PREFEITURA MUNICIPAL	1115598-99/2025

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	BACIA DO SÃO CAETANO	BACIA O GOGÓ DO EMA	BACIA DA CALIFÓRNIA	BACIA DO JAÇANÃ	ADM 01	ADM 02	ADM 03	ADM 04	ADM 05
				4	5	6	7	8	9	10	11	12
Obras de infraestrutura e macrodrenagem em diversos canais no município de Itabuna-BA.				**14.073.288,73**	**856.340,42**	**4.800.266,85**	**4.239.303,51**	**30.103,34**	**30.103,34**	**30.103,34**	**30.103,34**	**30.103,34**
1.2.4.1.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA PARA FECHAMENTO DE OBRA, INCLUSIVE REMANEJAMENTO, ESCAVAÇÃO MANUAL E REATERRO COMPACTADO	M2	35,00		35,00							
1.2.4.1.3.	REMANEJAMENTO DE REDES DE INFRAESTRUTURA URBANA (ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM, ENERGIA ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES), COM ADEQUAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO.	M	45,00		45,00							
1.2.4.1.4.	SERVIÇOS AUXILIARES À EXECUÇÃO DE REDES DE INFRAESTRUTURA URBANA, INCLUINDO REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO, BOMBEAMENTO, DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA E APOIO OPERACIONAL.	M	50,00		50,00							
1.2.4.2.	MACRODRENAGEM GE		-									
1.2.4.2.1.	LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE CANAL, COM REMOÇÃO DO EXPURGO	M	640,90		640,90							
1.2.4.3.	MICRODRENAGEM GE		-									
1.2.4.3.1.	IMPLANTAÇÃO DE REDE DRENAGEM DN 400 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	75,00		75,00							
1.2.4.3.2.	CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. CONTEMPLANDO TODOS OS SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, MATERIAIS E MÃO DE OBRA	UN	4,00		4,00							
1.2.4.4.	INTERCEPTOR GE		-									
1.2.4.4.1.	IMPLANTAÇÃO DE INTERCEPTOR DN 200 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	10,00		10,00							
1.2.4.4.2.	IMPLANTAÇÃO DE INTERCEPTOR DN 300 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	383,43		383,43							
1.2.4.5.	URBANIZAÇÃO GE		-									
1.2.4.5.1.	PASSEIOS EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, CONTEMPLANDO MOVIMENTOS DE TERRA, PREPARO DO SUBLEITO, BASE, MEIO-FIO, AREIA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS PERMEÁVEIS	M2	171,18		171,18							
1.2.4.5.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GUARDA CORPO METÁLICO, PARA ÁREA EXTERNA, ALTURA 130 CM, DIÂMETRO DE 2", GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1", INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER E DUAS DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE	M	144,65		144,65							
1.2.4.6.	PARQUE ISOLADO PARA INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS GE		-									
1.2.4.6.1.	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ISOLADO, CONTEMPLANDO EXECUÇÃO DE PASSEIOS DRENANTES, VALAS DE INFILTRAÇÃO, DRENO SUBTERRÂNEO, PAISAGISMO, DRENAGEM E DEMAIS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS PARA ADEQUAÇÃO FUNCIONAL E AMBIENTAL DA ÁREA	M2	808,00		808,00							
1.2.4.7.	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS GE		-									
1.2.4.7.1.	PONTILHÃO EM CONCRETO ARMADO PARA TRAVESSIA DE CANAL, ESP. 20 CM, CONTEMPLANDO INFRA, SUPERESTRUTURA E ACABAMENTOS	M2	25,60		25,60							
1.2.5.	BACIA DO JAÇANÃ		-									

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	O	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO
MACRODRENAGEM ITABUNA - NOVO PAC	985389/2025	025	PREFEITURA MUNICIPAL	1115598-99/2025

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	BACIA DO SÃO CAETANO	BACIA O GOGÓ DO EMA	BACIA DA CALIFÓRNIA	BACIA DO JAÇANÃ	ADM 01	ADM 02	ADM 03	ADM 04	ADM 05
				4	5	6	7	8	9	10	11	12
Obras de infraestrutura e macrodrenagem em diversos canais no município de Itabuna-BA.				**14.073.288,73**	**856.340,42**	**4.800.266,85**	**4.239.303,51**	**30.103,34**	**30.103,34**	**30.103,34**	**30.103,34**	**30.103,34**
1.2.5.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES JAÇ		-									
1.2.5.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, COM ESTRUTURA DE MADEIRA, SUPORTE, FIXAÇÃO E MONTAGEM, NAS DIMENSÕES DE 3,00 M X 1,50 M.	UN	2,00				2,00					
1.2.5.1.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA PARA FECHAMENTO DE OBRA, INCLUSIVE REMANEJAMENTO, ESCAVAÇÃO MANUAL E REATERRO COMPACTADO	M2	40,00				40,00					
1.2.5.1.3.	REMANEJAMENTO DE REDES DE INFRAESTRUTURA URBANA (ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM, ENERGIA ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES), COM ADEQUAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO.	M	80,00				80,00					
1.2.5.1.4.	SERVIÇOS AUXILIARES À EXECUÇÃO DE REDES DE INFRAESTRUTURA URBANA, INCLUINDO REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO, BOMBEAMENTO, DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA E APOIO OPERACIONAL.	M	80,00				80,00					
1.2.5.2.	MACRODRENAGEM JAÇ		-									
1.2.5.2.1.	LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE CANAL, COM REMOÇÃO DO EXPURGO	M	967,14				967,14					
1.2.5.2.2.	IMPLANTAÇÃO DE CANAL NATURAL, SEÇÃO TRAPEZOIDAL (L=5,00 M; H=2,00 M), COM REVESTIMENTO DO FUNDO EM PEDRA RACHÃO/ENROCAMENTO E LATERAIS EM GEOMEMBRANA.	M	967,14				967,14					
1.2.5.3.	APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA JAÇ		-									
1.2.5.3.1.	JARDIM DRENANTE TIPO BACIA DE BIOINFILTRAÇÃO PARA MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUINDO MOVIMENTOS DE TERRA, CAMADAS DRENANTES E FILTRANTES E VEGETAÇÃO	M2	1.080,00				1.080,00					
1.2.5.4.	MICRODRENAGEM JAÇ		-									
1.2.5.4.1.	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DN 300 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	20,00				20,00					
1.2.5.4.2.	IMPLANTAÇÃO DE REDE DRENAGEM DN 400 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	15,00				15,00					
1.2.5.4.3.	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DN 600 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	15,00				15,00					
1.2.5.5.	INTERCEPTOR JAÇ		-									
1.2.5.5.1.	IMPLANTAÇÃO DE INTERCEPTOR DN 150 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	141,99				141,99					
1.2.5.5.2.	IMPLANTAÇÃO DE INTERCEPTOR DN 200 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	429,49				429,49					
1.2.5.6.	URBANIZAÇÃO JAÇ		-									
1.2.5.6.1.	PASSEIOS EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, CONTEMPLANDO MOVIMENTOS DE TERRA, PREPARO DO SUBLEITO, BASE, MEIO-FIO, AREIA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS PERMEÁVEIS	M2	378,24				378,24					

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	O	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO
MACRODRENAGEM ITABUNA - NOVO PAC	985389/2025	025	PREFEITURA MUNICIPAL	1115598-99/2025

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	BACIA DO SÃO CAETANO	BACIA O GOGÓ DO EMA	BACIA DA CALIFÓRNIA	BACIA DO JAÇANÃ	ADM 01	ADM 02	ADM 03	ADM 04	ADM 05
				4	5	6	7	8	9	10	11	12
Obras de infraestrutura e macrodrenagem em diversos canais no município de Itabuna-BA.				**14.073.288,73**	**856.340,42**	**4.800.266,85**	**4.239.303,51**	**30.103,34**	**30.103,34**	**30.103,34**	**30.103,34**	**30.103,34**
1.2.5.6.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GUARDA CORPO METÁLICO, PARA ÁREA EXTERNA, ALTURA 130 CM, DIÂMETRO DE 2", GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1", INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER E DUAS DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE	M	300,92				300,92					
1.2.5.6.3.	EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM PISO EM CONCRETO, PINTURA ESPORTIVA, ALAMBRADO, ILUMINAÇÃO E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA E ACABAMENTOS NECESSÁRIOS.	M2	320,00				320,00					
1.2.5.7.	PARQUE ISOLADO PARA INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS JAÇ		-									
1.2.5.7.1.	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ISOLADO, CONTEMPLANDO EXECUÇÃO DE PASSEIOS DRENANTES, VALAS DE INFILTRAÇÃO, DRENO SUBTERRÂNEO, PAISAGISMO, DRENAGEM E DEMAIS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS PARA ADEQUAÇÃO FUNCIONAL E AMBIENTAL DA ÁREA	M2	2.030,98				2.030,98					
1.2.6.	BACIA DO CALIFÓRNIA		-									
1.2.6.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES CALI		-									
1.2.6.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, COM ESTRUTURA DE MADEIRA, SUPORTE, FIXAÇÃO E MONTAGEM, NAS DIMENSÕES DE 3,00 M X 1,50 M.	UN	2,00			2,00						
1.2.6.1.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA PARA FECHAMENTO DE OBRA, INCLUSIVE REMANEJAMENTO, ESCAVAÇÃO MANUAL E REATERRO COMPACTADO	M2	40,00			40,00						
1.2.6.1.3.	REMANEJAMENTO DE REDES DE INFRAESTRUTURA URBANA (ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM, ENERGIA ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES), COM ADEQUAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO.	M	50,00			50,00						
1.2.6.1.4.	SERVIÇOS AUXILIARES À EXECUÇÃO DE REDES DE INFRAESTRUTURA URBANA, INCLUINDO REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO, BOMBEAMENTO, DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA E APOIO OPERACIONAL.	M	100,00			100,00						
1.2.6.2.	MACRODRENAGEM CALI		-									
1.2.6.2.1.	LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE CANAL, COM REMOÇÃO DO EXPURGO	M	1.738,89			1.738,89						
1.2.6.2.2.	IMPLANTAÇÃO DE CANAL U, PRÉ FABRICADO EM CONCRETO ARMADO, NAS DIMENSÕES DE 4,00 x 2,50 x 0,20 m, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DAS PEÇAS, TRANSPORTE DE MATEIRIAS, REATERRO	M	531,55			531,55						
1.2.6.3.	FECHAMENTO DE CANAL CALI		-									
1.2.6.3.1.	FECHAMENTO DE CANAL COM LAJE EM CONCRETO ARMADO, ESP. 20 CM, COM TODOS OS MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS	M2	596,41			596,41						
1.2.6.4.	MICRODRENAGEM CALI		-									
1.2.6.4.1.	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DN 300 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	60,00			60,00						
1.2.6.4.2.	IMPLANTAÇÃO DE REDE DRENAGEM DN 400 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	40,00			40,00						

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**O**	**PROPONENTE / TOMADOR**	**Nº OPERAÇÃO**
MACRODRENAGEM ITABUNA - NOVO PAC	985389/2025	025	PREFEITURA MUNICIPAL	1115598-99/2025

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	BACIA DO SÃO CAETANO	BACIA O GOGÓ DO EMA	BACIA DA CALIFÓRNIA	BACIA DO JAÇANÃ	ADM 01	ADM 02	ADM 03	ADM 04	ADM 05
				4	5	6	7	8	9	10	11	12
Obras de infraestrutura e macrodrenagem em diversos canais no município de Itabuna-BA.				**14.073.288,73**	**856.340,42**	**4.800.266,85**	**4.239.303,51**	**30.103,34**	**30.103,34**	**30.103,34**	**30.103,34**	**30.103,34**
1.2.6.4.3.	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DN 600 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	22,00			22,00						
1.2.6.4.4.	CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. CONTEMPLANDO TODOS OS SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, MATERIAIS E MÃO DE OBRA	UN	4,00			4,00						
1.2.6.5.	INTERCEPTOR CALI		-									
1.2.6.5.1.	IMPLANTAÇÃO DE INTERCEPTOR DN 200 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	771,78			771,78						
1.2.6.5.2.	IMPLANTAÇÃO DE INTERCEPTOR DN 300 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	179,40			179,40						
1.2.6.6.	URBANIZAÇÃO CALI		-									
1.2.6.6.1.	PASSEIOS EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, CONTEMPLANDO MOVIMENTOS DE TERRA, PREPARO DO SUBLEITO, BASE, MEIO-FIO, AREIA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS PERMEÁVEIS	M2	277,32			277,32						
1.2.6.6.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GUARDA CORPO METÁLICO, PARA ÁREA EXTERNA, ALTURA 130 CM, DIÂMETRO DE 2", GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1", INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER E DUAS DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE	M	155,05			155,05						

ITABUNA
Local

sexta-feira, 28 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: WILLIAM NOGUEIRA DE JESUS
CREA/CAU: 0518688208
ART/RRT: BA20261480078

Responsável
Nome: WILLI
CREA/CAU: 0
ART/RRT: BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	PROPONENT
MACRODRENAGEM ITABUNA - NOVO PAC	985389/2025	PREFEITURA MUNICIPAL	1115598-99/2025	PREFEITURA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	ADM 06	ADM 07	ADM 08	ADM 09	ADM 10	ADM 11	ADM 12	ADM 13	ADM 14
				13	14	15	16	17	18	19	20	21
Obras de infraestrutura e macrodrenagem em diversos canais no município de Itabuna-BA.				**30.103,34**	**30.103,34**	**18.062,00**	**30.103,34**	**42.144,67**	**24.082,67**	**6.020,67**	**6.020,67**	**102.351,35**
1.	**ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO, E EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MACRODRENAGEM EM DIVERSOS CANAIS DO MUNICÍPIO DE ITABUNA/BA**		-									
1.1.	ESTUDOS E PROJETOS		-									
1.1.0.0.1.	PROJETO BÁSICO (ELABORAÇÃO, COMPATIBILIZAÇÃO E APROVAÇÃO)	UN	1,00									
1.1.0.0.2.	PROJETO EXECUTIVO (ELABORAÇÃO, COMPATIBILIZAÇÃO E APROVAÇÃO)	UN	1,00									
1.2.	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS		-									
1.2.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS		-									
1.2.1.0.1.	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, CERCAMENTO, SINALIZAÇÃO E ACESSOS, MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL	UN	1,00									
1.2.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS		-									
1.2.2.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	UN	1,00	0,05	0,05	0,03	0,05	0,07	0,04	0,01	0,01	0,17
1.2.3.	BACIA DO SÃO CAETANO		-									
1.2.3.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES SC		-									
1.2.3.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, COM ESTRUTURA DE MADEIRA, SUPORTE, FIXAÇÃO E MONTAGEM, NAS DIMENSÕES DE 3,00 M X 1,50 M.	UN	2,00									
1.2.3.1.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA PARA FECHAMENTO DE OBRA, INCLUSIVE REMANEJAMENTO, ESCAVAÇÃO MANUAL E REATERRO COMPACTADO	M2	50,00									
1.2.3.1.3.	REMANEJAMENTO DE REDES DE INFRAESTRUTURA URBANA (ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM, ENERGIA ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES), COM ADEQUAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO.	M	100,00									
1.2.3.1.4.	SERVIÇOS AUXILIARES À EXECUÇÃO DE REDES DE INFRAESTRUTURA URBANA, INCLUINDO REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO, BOMBEAMENTO, DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA E APOIO OPERACIONAL.	M	250,00									
1.2.3.2.	MACRODRENAGEM CANAL 2,50 X 1,50 X 0,20 SC		-									
1.2.3.2.1.	LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE CANAL, COM REMOÇÃO DO EXPURGO	M	2.381,26									
1.2.3.2.2.	IMPLANTAÇÃO DE CANAL U, PRÉ FABRICADO EM CONCRETO ARMADO, NAS DIMENSÕES DE 2,50 x 1,50 x 0,20 m, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DAS PEÇAS, TRANSPORTE DE MATEIRIAS E REATERRO	M	317,71									
1.2.3.3.	MACRODRENAGEM CANAL 5,00 X 2,50 X 0,20 SC		-									
1.2.3.3.1.	IMPLANTAÇÃO DE CANAL U, PRÉ FABRICADO EM CONCRETO ARMADO, NAS DIMENSÕES DE 5,00 x 2,50 x 0,20 m, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DAS PEÇAS, TRANSPORTE DE MATERIAS E REATERRO	M	312,73									
1.2.3.4.	MACRODRENAGEM CANAL 4,00 X 2,50 X 0,20 SC		-									
1.2.3.4.1.	IMPLANTAÇÃO DE CANAL U, PRÉ FABRICADO EM CONCRETO ARMADO, NAS DIMENSÕES DE 4,00 x 2,50 x 0,20 m, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DAS PEÇAS, TRANSPORTE DE MATEIRIAS, REATERRO	M	527,96									
1.2.3.4.2.	FECHAMENTO DE CANAL COM LAJE EM CONCRETO ARMADO, ESP. 20 CM, COM TODOS OS MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS	M2	452,10									
1.2.3.5.	MICRODRENAGEM SC		-									

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	PROPONENT
MACRODRENAGEM ITABUNA - NOVO PAC	985389/2025	PREFEITURA MUNICIPAL	1115598-99/2025	PREFEITURA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	ADM 06	ADM 07	ADM 08	ADM 09	ADM 10	ADM 11	ADM 12	ADM 13	ADM 14
				13	14	15	16	17	18	19	20	21
Obras de infraestrutura e macrodrenagem em diversos canais no município de Itabuna-BA.				**30.103,34**	**30.103,34**	**18.062,00**	**30.103,34**	**42.144,67**	**24.082,67**	**6.020,67**	**6.020,67**	**102.351,35**
1.2.3.5.1.	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DN 300 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	115,00									
1.2.3.5.2.	IMPLANTAÇÃO DE REDE DRENAGEM DN 400 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	93,00									
1.2.3.5.3.	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DN 600 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	50,00									
1.2.3.5.4.	CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. CONTEMPLANDO TODOS OS SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, MATERIAIS E MÃO DE OBRA	UN	8,00									
1.2.3.6.	INTERCEPTOR SC		-									
1.2.3.6.1.	IMPLANTAÇÃO DE INTERCEPTOR DN 200 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	1.035,47									
1.2.3.6.2.	IMPLANTAÇÃO DE INTERCEPTOR DN 250 MM. INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	473,74									
1.2.3.7.	URBANIZAÇÃO SC		-									
1.2.3.7.1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS, COMPREENDENDO RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO, COM EVENTUAL EXECUÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, REFORÇO DE SUBLEITO, BASE EM BGS, IMPRIMAÇÃO, BINDER E REVESTIMENTO EM CBUQ.	M2	5.850,04									
1.2.3.7.2.	PASSEIOS EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, CONTEMPLANDO MOVIMENTOS DE TERRA, PREPARO DO SUBLEITO, BASE, MEIO-FIO, AREIA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS PERMEÁVEIS	M2	2.378,53									
1.2.3.7.3.	TERRAPLANAGEM PARA AMPLIAÇÃO E REFORÇO DE VIAS URBANAS	M3	1.660,22									
1.2.3.7.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GUARDA CORPO METÁLICO, PARA ÁREA EXTERNA, ALTURA 130 CM, DIÂMETRO DE 2", GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1", INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER E DUAS DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE	M	1.501,33									
1.2.3.8.	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS SC		-									
1.2.3.8.1.	PONTILHÃO EM CONCRETO ARMADO PARA TRAVESSIA DE CANAL, ESP. 20 CM, CONTEMPLANDO INFRA, SUPERESTRUTURA E ACABAMENTOS	M2	226,80									
1.2.4.	BACIA DO GOGÓ DA EMA		-									
1.2.4.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES GE		-									
1.2.4.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, COM ESTRUTURA DE MADEIRA, SUPORTE, FIXAÇÃO E MONTAGEM, NAS DIMENSÕES DE 3,00 M X 1,50 M.	UN	2,00									

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	PROPONENT
MACRODRENAGEM ITABUNA - NOVO PAC	985389/2025	PREFEITURA MUNICIPAL	1115598-99/2025	PREFEITURA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	ADM 06	ADM 07	ADM 08	ADM 09	ADM 10	ADM 11	ADM 12	ADM 13	ADM 14
				13	14	15	16	17	18	19	20	21
Obras de infraestrutura e macrodrenagem em diversos canais no município de Itabuna-BA.				**30.103,34**	**30.103,34**	**18.062,00**	**30.103,34**	**42.144,67**	**24.082,67**	**6.020,67**	**6.020,67**	**102.351,35**
1.2.4.1.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA PARA FECHAMENTO DE OBRA, INCLUSIVE REMANEJAMENTO, ESCAVAÇÃO MANUAL E REATERRO COMPACTADO	M2	35,00									
1.2.4.1.3.	REMANEJAMENTO DE REDES DE INFRAESTRUTURA URBANA (ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM, ENERGIA ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES), COM ADEQUAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO.	M	45,00									
1.2.4.1.4.	SERVIÇOS AUXILIARES À EXECUÇÃO DE REDES DE INFRAESTRUTURA URBANA, INCLUINDO REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO, BOMBEAMENTO, DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA E APOIO OPERACIONAL.	M	50,00									
1.2.4.2.	MACRODRENAGEM GE		-									
1.2.4.2.1.	LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE CANAL, COM REMOÇÃO DO EXPURGO	M	640,90									
1.2.4.3.	MICRODRENAGEM GE		-									
1.2.4.3.1.	IMPLANTAÇÃO DE REDE DRENAGEM DN 400 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	75,00									
1.2.4.3.2.	CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. CONTEMPLANDO TODOS OS SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, MATERIAIS E MÃO DE OBRA	UN	4,00									
1.2.4.4.	INTERCEPTOR GE		-									
1.2.4.4.1.	IMPLANTAÇÃO DE INTERCEPTOR DN 200 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	10,00									
1.2.4.4.2.	IMPLANTAÇÃO DE INTERCEPTOR DN 300 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	383,43									
1.2.4.5.	URBANIZAÇÃO GE		-									
1.2.4.5.1.	PASSEIOS EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, CONTEMPLANDO MOVIMENTOS DE TERRA, PREPARO DO SUBLEITO, BASE, MEIO-FIO, AREIA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS PERMEÁVEIS	M2	171,18									
1.2.4.5.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GUARDA CORPO METÁLICO, PARA ÁREA EXTERNA, ALTURA 130 CM, DIÂMETRO DE 2", GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1", INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER E DUAS DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE	M	144,65									
1.2.4.6.	PARQUE ISOLADO PARA INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS GE		-									
1.2.4.6.1.	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ISOLADO, CONTEMPLANDO EXECUÇÃO DE PASSEIOS DRENANTES, VALAS DE INFILTRAÇÃO, DRENO SUBTERRÂNEO, PAISAGISMO, DRENAGEM E DEMAIS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS PARA ADEQUAÇÃO FUNCIONAL E AMBIENTAL DA ÁREA	M2	808,00									
1.2.4.7.	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS GE		-									
1.2.4.7.1.	PONTILHÃO EM CONCRETO ARMADO PARA TRAVESSIA DE CANAL, ESP. 20 CM, CONTEMPLANDO INFRA, SUPERESTRUTURA E ACABAMENTOS	M2	25,60									
1.2.5.	BACIA DO JAÇANÃ		-									

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	PROPONENT
MACRODRENAGEM ITABUNA - NOVO PAC	985389/2025	PREFEITURA MUNICIPAL	1115598-99/2025	PREFEITURA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	ADM 06	ADM 07	ADM 08	ADM 09	ADM 10	ADM 11	ADM 12	ADM 13	ADM 14
				13	14	15	16	17	18	19	20	21
Obras de infraestrutura e macrodrenagem em diversos canais no município de Itabuna-BA.				**30.103,34**	**30.103,34**	**18.062,00**	**30.103,34**	**42.144,67**	**24.082,67**	**6.020,67**	**6.020,67**	**102.351,35**
1.2.5.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES JAÇ		-									
1.2.5.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, COM ESTRUTURA DE MADEIRA, SUPORTE, FIXAÇÃO E MONTAGEM, NAS DIMENSÕES DE 3,00 M X 1,50 M.	UN	2,00									
1.2.5.1.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA PARA FECHAMENTO DE OBRA, INCLUSIVE REMANEJAMENTO, ESCAVAÇÃO MANUAL E REATERRO COMPACTADO	M2	40,00									
1.2.5.1.3.	REMANEJAMENTO DE REDES DE INFRAESTRUTURA URBANA (ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM, ENERGIA ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES), COM ADEQUAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO.	M	80,00									
1.2.5.1.4.	SERVIÇOS AUXILIARES À EXECUÇÃO DE REDES DE INFRAESTRUTURA URBANA, INCLUINDO REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO, BOMBEAMENTO, DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA E APOIO OPERACIONAL.	M	80,00									
1.2.5.2.	MACRODRENAGEM JAÇ		-									
1.2.5.2.1.	LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE CANAL, COM REMOÇÃO DO EXPURGO	M	967,14									
1.2.5.2.2.	IMPLANTAÇÃO DE CANAL NATURAL, SEÇÃO TRAPEZOIDAL (L=5,00 M; H=2,00 M), COM REVESTIMENTO DO FUNDO EM PEDRA RACHÃO/ENROCAMENTO E LATERAIS EM GEOMEMBRANA.	M	967,14									
1.2.5.3.	APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA JAÇ		-									
1.2.5.3.1.	JARDIM DRENANTE TIPO BACIA DE BIOINFILTRAÇÃO PARA MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUINDO MOVIMENTOS DE TERRA, CAMADAS DRENANTES E FILTRANTES E VEGETAÇÃO	M2	1.080,00									
1.2.5.4.	MICRODRENAGEM JAÇ		-									
1.2.5.4.1.	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DN 300 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	20,00									
1.2.5.4.2.	IMPLANTAÇÃO DE REDE DRENAGEM DN 400 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	15,00									
1.2.5.4.3.	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DN 600 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	15,00									
1.2.5.5.	INTERCEPTOR JAÇ		-									
1.2.5.5.1.	IMPLANTAÇÃO DE INTERCEPTOR DN 150 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	141,99									
1.2.5.5.2.	IMPLANTAÇÃO DE INTERCEPTOR DN 200 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	429,49									
1.2.5.6.	URBANIZAÇÃO JAÇ		-									
1.2.5.6.1.	PASSEIOS EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, CONTEMPLANDO MOVIMENTOS DE TERRA, PREPARO DO SUBLEITO, BASE, MEIO-FIO, AREIA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS PERMEÁVEIS	M2	378,24									

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	PROPONENT
MACRODRENAGEM ITABUNA - NOVO PAC	985389/2025	PREFEITURA MUNICIPAL	1115598-99/2025	PREFEITURA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	ADM 06	ADM 07	ADM 08	ADM 09	ADM 10	ADM 11	ADM 12	ADM 13	ADM 14
				13	14	15	16	17	18	19	20	21
Obras de infraestrutura e macrodrenagem em diversos canais no município de Itabuna-BA.				**30.103,34**	**30.103,34**	**18.062,00**	**30.103,34**	**42.144,67**	**24.082,67**	**6.020,67**	**6.020,67**	**102.351,35**
1.2.5.6.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GUARDA CORPO METÁLICO, PARA ÁREA EXTERNA, ALTURA 130 CM, DIÂMETRO DE 2", GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1", INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER E DUAS DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE	M	300,92									
1.2.5.6.3.	EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM PISO EM CONCRETO, PINTURA ESPORTIVA, ALAMBRADO, ILUMINAÇÃO E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA E ACABAMENTOS NECESSÁRIOS.	M2	320,00									
1.2.5.7.	PARQUE ISOLADO PARA INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS JAÇ		-									
1.2.5.7.1.	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ISOLADO, CONTEMPLANDO EXECUÇÃO DE PASSEIOS DRENANTES, VALAS DE INFILTRAÇÃO, DRENO SUBTERRÂNEO, PAISAGISMO, DRENAGEM E DEMAIS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS PARA ADEQUAÇÃO FUNCIONAL E AMBIENTAL DA ÁREA	M2	2.030,98									
1.2.6.	BACIA DO CALIFÓRNIA		-									
1.2.6.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES CALI		-									
1.2.6.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, COM ESTRUTURA DE MADEIRA, SUPORTE, FIXAÇÃO E MONTAGEM, NAS DIMENSÕES DE 3,00 M X 1,50 M.	UN	2,00									
1.2.6.1.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA PARA FECHAMENTO DE OBRA, INCLUSIVE REMANEJAMENTO, ESCAVAÇÃO MANUAL E REATERRO COMPACTADO	M2	40,00									
1.2.6.1.3.	REMANEJAMENTO DE REDES DE INFRAESTRUTURA URBANA (ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM, ENERGIA ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES), COM ADEQUAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO.	M	50,00									
1.2.6.1.4.	SERVIÇOS AUXILIARES À EXECUÇÃO DE REDES DE INFRAESTRUTURA URBANA, INCLUINDO REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO, BOMBEAMENTO, DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA E APOIO OPERACIONAL.	M	100,00									
1.2.6.2.	MACRODRENAGEM CALI		-									
1.2.6.2.1.	LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE CANAL, COM REMOÇÃO DO EXPURGO	M	1.738,89									
1.2.6.2.2.	IMPLANTAÇÃO DE CANAL U, PRÉ FABRICADO EM CONCRETO ARMADO, NAS DIMENSÕES DE 4,00 x 2,50 x 0,20 m, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DAS PEÇAS, TRANSPORTE DE MATEIRIAS, REATERRO	M	531,55									
1.2.6.3.	FECHAMENTO DE CANAL CALI		-									
1.2.6.3.1.	FECHAMENTO DE CANAL COM LAJE EM CONCRETO ARMADO, ESP. 20 CM, COM TODOS OS MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS	M2	596,41									
1.2.6.4.	MICRODRENAGEM CALI		-									
1.2.6.4.1.	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DN 300 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	60,00									
1.2.6.4.2.	IMPLANTAÇÃO DE REDE DRENAGEM DN 400 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	40,00									

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**PROPONENTE / TOMADOR**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENT**
MACRODRENAGEM ITABUNA - NOVO PAC	985389/2025	PREFEITURA MUNICIPAL	1115598-99/2025	PREFEITURA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	ADM 06	ADM 07	ADM 08	ADM 09	ADM 10	ADM 11	ADM 12	ADM 13	ADM 14
				13	14	15	16	17	18	19	20	21
Obras de infraestrutura e macrodrenagem em diversos canais no município de Itabuna-BA.				**30.103,34**	**30.103,34**	**18.062,00**	**30.103,34**	**42.144,67**	**24.082,67**	**6.020,67**	**6.020,67**	**102.351,35**
1.2.6.4.3.	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DN 600 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	22,00									
1.2.6.4.4.	CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. CONTEMPLANDO TODOS OS SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, MATERIAIS E MÃO DE OBRA	UN	4,00									
1.2.6.5.	INTERCEPTOR CALI		-									
1.2.6.5.1.	IMPLANTAÇÃO DE INTERCEPTOR DN 200 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	771,78									
1.2.6.5.2.	IMPLANTAÇÃO DE INTERCEPTOR DN 300 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	179,40									
1.2.6.6.	URBANIZAÇÃO CALI		-									
1.2.6.6.1.	PASSEIOS EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, CONTEMPLANDO MOVIMENTOS DE TERRA, PREPARO DO SUBLEITO, BASE, MEIO-FIO, AREIA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS PERMEÁVEIS	M2	277,32									
1.2.6.6.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GUARDA CORPO METÁLICO, PARA ÁREA EXTERNA, ALTURA 130 CM, DIÂMETRO DE 2", GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1", INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER E DUAS DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE	M	155,05									

ITABUNA
Local

sexta-feira, 28 de agosto de 2026
Data

Técnico
AM NOGUEIRA DE JESUS
518688208
20261480078

Responsável Técnico
Nome: WILLIAM NOGUEIR
CREA/CAU: 0518688208
ART/RRT: BA20261480078

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	E / TOMADOR
MACRODRENAGEM ITABUNA - NOVO PAC	985389/2025	MUNICIPAL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	ADM 15	22	23			
Obras de infraestrutura e macrodrenagem em diversos canais no município de Itabuna-BA.					**12.041,34**				
1.	**ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO, E EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MACRODRENAGEM EM DIVERSOS CANAIS DO MUNICÍPIO DE ITABUNA/BA**		**-**						
1.1.	ESTUDOS E PROJETOS		-						
1.1.0.0.1.	PROJETO BÁSICO (ELABORAÇÃO, COMPATIBILIZAÇÃO E APROVAÇÃO)	UN	1,00						
1.1.0.0.2.	PROJETO EXECUTIVO (ELABORAÇÃO, COMPATIBILIZAÇÃO E APROVAÇÃO)	UN	1,00						
1.2.	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS		-						
1.2.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS		-						
1.2.1.0.1.	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, CERCAMENTO, SINALIZAÇÃO E ACESSOS, MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL	UN	1,00						
1.2.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS		-						
1.2.2.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	UN	1,00		0,02				
1.2.3.	BACIA DO SÃO CAETANO		-						
1.2.3.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES SC		-						
1.2.3.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, COM ESTRUTURA DE MADEIRA, SUPORTE, FIXAÇÃO E MONTAGEM, NAS DIMENSÕES DE 3,00 M X 1,50 M.	UN	2,00						
1.2.3.1.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA PARA FECHAMENTO DE OBRA, INCLUSIVE REMANEJAMENTO, ESCAVAÇÃO MANUAL E REATERRO COMPACTADO	M2	50,00						
1.2.3.1.3.	REMANEJAMENTO DE REDES DE INFRAESTRUTURA URBANA (ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM, ENERGIA ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES), COM ADEQUAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO.	M	100,00						
1.2.3.1.4.	SERVIÇOS AUXILIARES À EXECUÇÃO DE REDES DE INFRAESTRUTURA URBANA, INCLUINDO REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO, BOMBEAMENTO, DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA E APOIO OPERACIONAL.	M	250,00						
1.2.3.2.	MACRODRENAGEM CANAL 2,50 X 1,50 X 0,20 SC		-						
1.2.3.2.1.	LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE CANAL, COM REMOÇÃO DO EXPURGO	M	2.381,26						
1.2.3.2.2.	IMPLANTAÇÃO DE CANAL U, PRÉ FABRICADO EM CONCRETO ARMADO, NAS DIMENSÕES DE 2,50 x 1,50 x 0,20 m, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DAS PEÇAS, TRANSPORTE DE MATEIRIAS E REATERRO	M	317,71						
1.2.3.3.	MACRODRENAGEM CANAL 5,00 X 2,50 X 0,20 SC		-						
1.2.3.3.1.	IMPLANTAÇÃO DE CANAL U, PRÉ FABRICADO EM CONCRETO ARMADO, NAS DIMENSÕES DE 5,00 x 2,50 x 0,20 m, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DAS PEÇAS, TRANSPORTE DE MATERIAS E REATERRO	M	312,73						
1.2.3.4.	MACRODRENAGEM CANAL 4,00 X 2,50 X 0,20 SC		-						
1.2.3.4.1.	IMPLANTAÇÃO DE CANAL U, PRÉ FABRICADO EM CONCRETO ARMADO, NAS DIMENSÕES DE 4,00 x 2,50 x 0,20 m, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DAS PEÇAS, TRANSPORTE DE MATEIRIAS, REATERRO	M	527,96						
1.2.3.4.2.	FECHAMENTO DE CANAL COM LAJE EM CONCRETO ARMADO, ESP. 20 CM, COM TODOS OS MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS	M2	452,10						
1.2.3.5.	MICRODRENAGEM SC		-						

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**E / TOMADOR**
MACRODRENAGEM ITABUNA - NOVO PAC	985389/2025	MUNICIPAL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	ADM 15				
				22	23			
Obras de infraestrutura e macrodrenagem em diversos canais no município de Itabuna-BA.				**12.041,34**				
1.2.3.5.1.	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DN 300 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	115,00					
1.2.3.5.2.	IMPLANTAÇÃO DE REDE DRENAGEM DN 400 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	93,00					
1.2.3.5.3.	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DN 600 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	50,00					
1.2.3.5.4.	CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. CONTEMPLANDO TODOS OS SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, MATERIAIS E MÃO DE OBRA	UN	8,00					
1.2.3.6.	INTERCEPTOR SC		-					
1.2.3.6.1.	IMPLANTAÇÃO DE INTERCEPTOR DN 200 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	1.035,47					
1.2.3.6.2.	IMPLANTAÇÃO DE INTERCEPTOR DN 250 MM. INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	473,74					
1.2.3.7.	URBANIZAÇÃO SC		-					
1.2.3.7.1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS, COMPREENDENDO RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO, COM EVENTUAL EXECUÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, REFORÇO DE SUBLEITO, BASE EM BGS, IMPRIMAÇÃO, BINDER E REVESTIMENTO EM CBUQ.	M2	5.850,04					
1.2.3.7.2.	PASSEIOS EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, CONTEMPLANDO MOVIMENTOS DE TERRA, PREPARO DO SUBLEITO, BASE, MEIO-FIO, AREIA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS PERMEÁVEIS	M2	2.378,53					
1.2.3.7.3.	TERRAPLANAGEM PARA AMPLIAÇÃO E REFORÇO DE VIAS URBANAS	M3	1.660,22					
1.2.3.7.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GUARDA CORPO METÁLICO, PARA ÁREA EXTERNA, ALTURA 130 CM, DIÂMETRO DE 2", GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1", INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER E DUAS DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE	M	1.501,33					
1.2.3.8.	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS SC		-					
1.2.3.8.1.	PONTILHÃO EM CONCRETO ARMADO PARA TRAVESSIA DE CANAL, ESP. 20 CM, CONTEMPLANDO INFRA, SUPERESTRUTURA E ACABAMENTOS	M2	226,80					
1.2.4.	BACIA DO GOGÓ DA EMA		-					
1.2.4.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES GE		-					
1.2.4.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, COM ESTRUTURA DE MADEIRA, SUPORTE, FIXAÇÃO E MONTAGEM, NAS DIMENSÕES DE 3,00 M X 1,50 M.	UN	2,00					

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	E / TOMADOR
MACRODRENAGEM ITABUNA - NOVO PAC	985389/2025	MUNICIPAL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	ADM 15				
				22	23			
Obras de infraestrutura e macrodrenagem em diversos canais no município de Itabuna-BA.				**12.041,34**				
1.2.4.1.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA PARA FECHAMENTO DE OBRA, INCLUSIVE REMANEJAMENTO, ESCAVAÇÃO MANUAL E REATERRO COMPACTADO	M2	35,00					
1.2.4.1.3.	REMANEJAMENTO DE REDES DE INFRAESTRUTURA URBANA (ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM, ENERGIA ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES), COM ADEQUAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO.	M	45,00					
1.2.4.1.4.	SERVIÇOS AUXILIARES À EXECUÇÃO DE REDES DE INFRAESTRUTURA URBANA, INCLUINDO REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO, BOMBEAMENTO, DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA E APOIO OPERACIONAL.	M	50,00					
1.2.4.2.	MACRODRENAGEM GE		-					
1.2.4.2.1.	LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE CANAL, COM REMOÇÃO DO EXPURGO	M	640,90					
1.2.4.3.	MICRODRENAGEM GE		-					
1.2.4.3.1.	IMPLANTAÇÃO DE REDE DRENAGEM DN 400 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	75,00					
1.2.4.3.2.	CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. CONTEMPLANDO TODOS OS SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, MATERIAIS E MÃO DE OBRA	UN	4,00					
1.2.4.4.	INTERCEPTOR GE		-					
1.2.4.4.1.	IMPLANTAÇÃO DE INTERCEPTOR DN 200 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	10,00					
1.2.4.4.2.	IMPLANTAÇÃO DE INTERCEPTOR DN 300 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	383,43					
1.2.4.5.	URBANIZAÇÃO GE		-					
1.2.4.5.1.	PASSEIOS EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, CONTEMPLANDO MOVIMENTOS DE TERRA, PREPARO DO SUBLEITO, BASE, MEIO-FIO, AREIA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS PERMEÁVEIS	M2	171,18					
1.2.4.5.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GUARDA CORPO METÁLICO, PARA ÁREA EXTERNA, ALTURA 130 CM, DIÂMETRO DE 2", GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1", INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER E DUAS DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE	M	144,65					
1.2.4.6.	PARQUE ISOLADO PARA INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS GE		-					
1.2.4.6.1.	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ISOLADO, CONTEMPLANDO EXECUÇÃO DE PASSEIOS DRENANTES, VALAS DE INFILTRAÇÃO, DRENO SUBTERRÂNEO, PAISAGISMO, DRENAGEM E DEMAIS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS PARA ADEQUAÇÃO FUNCIONAL E AMBIENTAL DA ÁREA	M2	808,00					
1.2.4.7.	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS GE		-					
1.2.4.7.1.	PONTILHÃO EM CONCRETO ARMADO PARA TRAVESSIA DE CANAL, ESP. 20 CM, CONTEMPLANDO INFRA, SUPERESTRUTURA E ACABAMENTOS	M2	25,60					
1.2.5.	BACIA DO JAÇANÃ		-					

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	E / TOMADOR
MACRODRENAGEM ITABUNA - NOVO PAC	985389/2025	MUNICIPAL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	ADM 15				
				22	23			
Obras de infraestrutura e macrodrenagem em diversos canais no município de Itabuna-BA.				**12.041,34**				
1.2.5.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES JAÇ		-					
1.2.5.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, COM ESTRUTURA DE MADEIRA, SUPORTE, FIXAÇÃO E MONTAGEM, NAS DIMENSÕES DE 3,00 M X 1,50 M.	UN	2,00					
1.2.5.1.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA PARA FECHAMENTO DE OBRA, INCLUSIVE REMANEJAMENTO, ESCAVAÇÃO MANUAL E REATERRO COMPACTADO	M2	40,00					
1.2.5.1.3.	REMANEJAMENTO DE REDES DE INFRAESTRUTURA URBANA (ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM, ENERGIA ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES), COM ADEQUAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO.	M	80,00					
1.2.5.1.4.	SERVIÇOS AUXILIARES À EXECUÇÃO DE REDES DE INFRAESTRUTURA URBANA, INCLUINDO REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO, BOMBEAMENTO, DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA E APOIO OPERACIONAL.	M	80,00					
1.2.5.2.	MACRODRENAGEM JAÇ		-					
1.2.5.2.1.	LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE CANAL, COM REMOÇÃO DO EXPURGO	M	967,14					
1.2.5.2.2.	IMPLANTAÇÃO DE CANAL NATURAL, SEÇÃO TRAPEZOIDAL (L=5,00 M; H=2,00 M), COM REVESTIMENTO DO FUNDO EM PEDRA RACHÃO/ENROCAMENTO E LATERAIS EM GEOMEMBRANA.	M	967,14					
1.2.5.3.	APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA JAÇ		-					
1.2.5.3.1.	JARDIM DRENANTE TIPO BACIA DE BIOINFILTRAÇÃO PARA MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUINDO MOVIMENTOS DE TERRA, CAMADAS DRENANTES E FILTRANTES E VEGETAÇÃO	M2	1.080,00					
1.2.5.4.	MICRODRENAGEM JAÇ		-					
1.2.5.4.1.	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DN 300 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	20,00					
1.2.5.4.2.	IMPLANTAÇÃO DE REDE DRENAGEM DN 400 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	15,00					
1.2.5.4.3.	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DN 600 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	15,00					
1.2.5.5.	INTERCEPTOR JAÇ		-					
1.2.5.5.1.	IMPLANTAÇÃO DE INTERCEPTOR DN 150 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	141,99					
1.2.5.5.2.	IMPLANTAÇÃO DE INTERCEPTOR DN 200 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	429,49					
1.2.5.6.	URBANIZAÇÃO JAÇ		-					
1.2.5.6.1.	PASSEIOS EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, CONTEMPLANDO MOVIMENTOS DE TERRA, PREPARO DO SUBLEITO, BASE, MEIO-FIO, AREIA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS PERMEÁVEIS	M2	378,24					

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**E / TOMADOR**
MACRODRENAGEM ITABUNA - NOVO PAC	985389/2025	MUNICIPAL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	ADM 15				
				22	23			
Obras de infraestrutura e macrodrenagem em diversos canais no município de Itabuna-BA.				**12.041,34**				
1.2.5.6.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GUARDA CORPO METÁLICO, PARA ÁREA EXTERNA, ALTURA 130 CM, DIÂMETRO DE 2", GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1", INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER E DUAS DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE	M	300,92					
1.2.5.6.3.	EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM PISO EM CONCRETO, PINTURA ESPORTIVA, ALAMBRADO, ILUMINAÇÃO E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA E ACABAMENTOS NECESSÁRIOS.	M2	320,00					
1.2.5.7.	PARQUE ISOLADO PARA INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS JAÇ		-					
1.2.5.7.1.	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ISOLADO, CONTEMPLANDO EXECUÇÃO DE PASSEIOS DRENANTES, VALAS DE INFILTRAÇÃO, DRENO SUBTERRÂNEO, PAISAGISMO, DRENAGEM E DEMAIS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS PARA ADEQUAÇÃO FUNCIONAL E AMBIENTAL DA ÁREA	M2	2.030,98					
1.2.6.	BACIA DO CALIFÓRNIA		-					
1.2.6.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES CALI		-					
1.2.6.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, COM ESTRUTURA DE MADEIRA, SUPORTE, FIXAÇÃO E MONTAGEM, NAS DIMENSÕES DE 3,00 M X 1,50 M.	UN	2,00					
1.2.6.1.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA PARA FECHAMENTO DE OBRA, INCLUSIVE REMANEJAMENTO, ESCAVAÇÃO MANUAL E REATERRO COMPACTADO	M2	40,00					
1.2.6.1.3.	REMANEJAMENTO DE REDES DE INFRAESTRUTURA URBANA (ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM, ENERGIA ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES), COM ADEQUAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO.	M	50,00					
1.2.6.1.4.	SERVIÇOS AUXILIARES À EXECUÇÃO DE REDES DE INFRAESTRUTURA URBANA, INCLUINDO REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO, BOMBEAMENTO, DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA E APOIO OPERACIONAL.	M	100,00					
1.2.6.2.	MACRODRENAGEM CALI		-					
1.2.6.2.1.	LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE CANAL, COM REMOÇÃO DO EXPURGO	M	1.738,89					
1.2.6.2.2.	IMPLANTAÇÃO DE CANAL U, PRÉ FABRICADO EM CONCRETO ARMADO, NAS DIMENSÕES DE 4,00 x 2,50 x 0,20 m, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DAS PEÇAS, TRANSPORTE DE MATEIRIAS, REATERRO	M	531,55					
1.2.6.3.	FECHAMENTO DE CANAL CALI		-					
1.2.6.3.1.	FECHAMENTO DE CANAL COM LAJE EM CONCRETO ARMADO, ESP. 20 CM, COM TODOS OS MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS	M2	596,41					
1.2.6.4.	MICRODRENAGEM CALI		-					
1.2.6.4.1.	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DN 300 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	60,00					
1.2.6.4.2.	IMPLANTAÇÃO DE REDE DRENAGEM DN 400 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	40,00					

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**E / TOMADOR**
MACRODRENAGEM ITABUNA - NOVO PAC	985389/2025	MUNICIPAL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	ADM 15				
				22	23			
Obras de infraestrutura e macrodrenagem em diversos canais no município de Itabuna-BA.				**12.041,34**				
1.2.6.4.3.	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DN 600 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	22,00					
1.2.6.4.4.	CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. CONTEMPLANDO TODOS OS SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, MATERIAIS E MÃO DE OBRA	UN	4,00					
1.2.6.5.	INTERCEPTOR CALI		-					
1.2.6.5.1.	IMPLANTAÇÃO DE INTERCEPTOR DN 200 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	771,78					
1.2.6.5.2.	IMPLANTAÇÃO DE INTERCEPTOR DN 300 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS, PVS, TRANSPORTE DE MATERIAS, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M	179,40					
1.2.6.6.	URBANIZAÇÃO CALI		-					
1.2.6.6.1.	PASSEIOS EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, CONTEMPLANDO MOVIMENTOS DE TERRA, PREPARO DO SUBLEITO, BASE, MEIO-FIO, AREIA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS PERMEÁVEIS	M2	277,32					
1.2.6.6.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GUARDA CORPO METÁLICO, PARA ÁREA EXTERNA, ALTURA 130 CM, DIÂMETRO DE 2", GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1", INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER E DUAS DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE	M	155,05					

ITABUNA
Local

sexta-feira, 28 de agosto de 2026
Data

A DE JESUS

Documento assinado digitalmente
gov.br
WILLIAM NOGUEIRA DE JESUS
Data: 02/09/2026 09:40:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br