PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA
PRAÇA AMÉRICO SILVEIRA DA ROCHA, 32
CENTRO CANHOBA-SE CNPJ :
13.115.381/0001-04

Cod. Empreendimento: 00030
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
93681/SINAPI	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af 10/2022	m2	1.012,57	119,36	149.313,57	6,95
05074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	99.174,44	0,94	115.042,35	5,35
02295/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	1.789,02	49,71	109.863,72	5,11
00140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	4.838,10	12,89	77.022,55	3,58
10170/ORSE	Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização	m2	582,18	94,60	68.039,38	3,17
00008/PMC	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 6cm x 20 cm com abertura de encaixes	m	463,05	114,19	65.322,46	3,04
98459/SINAPI	Tapume com telha metálica. af_03/2024	m2	517,81	99,56	63.690,63	2,96
04783/ORSE	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	1.289,68	38,13	60.756,82	2,83
94204/SINAPI	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com mais de 2 águas, inc luso transporte vertical. af 06/2026	m2	758,79	62,18	58.290,25	2,71
00151/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	750,21	59,96	55.568,05	2,59
00006/PMC	Remoção, revisão e reassentamento dos Ripão de Massaranduba p/ telhas cerâmica	m2	758,79	55,66	52.174,40	2,43
00099/ORSE	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	1.284,77	29,81	47.318,08	2,20
08637/ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	m	662,64	57,58	47.133,58	2,19
11798/ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	614,93	60,08	45.640,10	2,12
10039/ORSE	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	967,36	30,00	35.850,36	1,67
11482/ORSE	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	42,27	633,26	33.069,09	1,54
00085/ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	m2	256,05	100,55	31.806,53	1,48
00005/PMC	Remoção, revisão e reassentamento das ripas de massaranduba p/ telhas cerâmica	m2	758,79	32,87	30.814,46	1,43
09360/ORSE	Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar	m2	550,96	43,62	29.691,23	1,38
03395/ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4"	un	77,00	301,33	28.664,02	1,33
11485/ORSE	Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	33,25	694,69	28.535,81	1,33
11163/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha riviera, cor branca mate, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	465,47	46,97	27.011,22	1,26
02291/ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03 04/2022	m2	481,09	44,90	26.686,06	1,24
10184/ORSE	Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos	un	1,00	20.717,86	25.594,84	1,19
02180/ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	674,12	29,77	24.794,13	1,15
00061/ORSE	Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos	un	1,00	19.581,81	24.191,37	1,13
12953/ORSE	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, tela malha revestida 76 x 76 mm, n.° 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho - Rev 01_01/2022	m2	31,35	589,88	22.846,00	1,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA
PRAÇA AMÉRICO SILVEIRA DA ROCHA, 32
CENTRO CANHOBA-SE CNPJ :
13.115.381/0001-04

Cod. Empreendimento: 00030
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
07449/ORSE	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive esco ramento	m2	152,00	120,08	22.549,20	1,05
00056/ORSE	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos	un	1,00	17.392,70	21.486,94	1,00
00007/PMC	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada,conforme o p rojeto, incluso içamento. af 07/2019	un	6,00	2.798,62	20.744,52	0,97
104790/SINAPI	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelete, sem rea proveitamento. af 09/2023	m3	142,35	110,13	19.366,72	0,90
00062/ORSE	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m 2) com materiais novos	un	1,00	13.800,97	17.049,72	0,79
00169/ORSE	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m2	74,42	179,49	16.501,89	0,77
07989/ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m2	1.012,57	13,18	16.484,64	0,77
102491/SINAPI	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo pre parador. af 05/2021	m2	653,63	20,29	16.386,50	0,76
03314/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / c al / areia), espessura 1,5 cm	m2	377,12	34,86	16.242,56	0,76
02498/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m3	144,18	88,01	15.676,69	0,73
03310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2 015	m2	1.581,34	7,55	14.753,90	0,69
03298/ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanf onado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterr amento	pt	46,00	244,13	13.873,60	0,65
11322/ORSE	Bloco cerâmico tipo "u" (calha) 9x19x19cm	m	490,07	21,43	12.972,15	0,60
01908/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / ca l / areia), espessura 2,0 cm	m2	266,64	39,28	12.940,04	0,60
12188/ORSE	Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria	m	55,20	188,61	12.862,15	0,60
00191/ORSE	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferrag ens - Rev 02	m2	12,56	813,52	12.623,05	0,59
11948/ORSE	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, comple ta inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	31,08	325,79	12.509,08	0,58
00009/ORSE	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m2	758,79	13,25	12.421,39	0,58
00091/ORSE	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e trans porte	m3	17,42	565,81	12.176,58	0,57
00026/ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m3	496,08	19,56	11.985,29	0,56
13503/ORSE	Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01 03/2025	un	1,00	8.819,92	10.896,13	0,51
03642/ORSE	Lona plástica preta	m2	1.496,81	5,83	10.777,03	0,50
04449/ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixaç ão (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06 10/2021	m2	119,33	70,00	10.319,66	0,48
00098/ORSE	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutur a	m3	12,39	654,58	10.019,42	0,47
07134/ORSE	Escoramento metálico p/ valas, 2,50m<=h<=4.00 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas e transversinas em perfis de aço, reaproveitamento : 60 veze s. Rev 01/2023	m2	116,58	68,08	9.805,54	0,46
03311/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo bianc o) - Revisado 08/2015	m2	442,67	16,38	8.959,64	0,42
94569/SINAPI		m2	9,90	692,10	8.464,70	0,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA
PRAÇA AMÉRICO SILVEIRA DA ROCHA, 32
CENTRO CANHOBA-SE CNPJ :
13.115.381/0001-04

Cod. Empreendimento: 00030
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
	Janela de alumínio tipo maxim-ar, batente/ requadro 3 a 14 cm, vidro incluso, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 60x80 (a x l) cm, sem acabamento, vedação com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. af_11/2024					
02260/ORSE	Rodapé alta resistência, h = 10 cm	m	160,42	42,40	8.402,80	0,39
07394/ORSE	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento	m2	33,33	197,05	8.113,86	0,38
11703/ORSE	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado	m2	30,00	216,59	8.027,40	0,37
00141/ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	498,70	11,97	7.375,77	0,34
05103/ORSE	Regularização Manual	m2	1.012,57	5,88	7.351,26	0,34
03256/ORSE	Arestamento de vãos	m	342,90	17,06	7.228,33	0,34
09736/ORSE	Barra antipânico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar	Un	4,00	1.291,41	6.381,64	0,30
07729/ORSE	Impermeabilização de superficie c/argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2,5cm, c/impermeabilizante Vedacit ou similar	m2	74,17	69,03	6.325,22	0,29
03278/ORSE	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	23,00	218,05	6.195,74	0,29
12044/ORSE	Letra em aço inox escovado/polido 25 x 25cm - instalado	un	35,00	142,80	6.174,70	0,29
07996/ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	un	16,00	304,80	6.024,80	0,28
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	405,42	6.010,32	0,28
00018/ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	309,37	15,38	5.878,03	0,27
11416/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 25mm², 1kv / 90° C	m	119,55	39,06	5.768,29	0,27
01200/ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	36,00	124,45	5.535,00	0,26
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	1.687,35	2,62	5.467,01	0,25
91927/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af 03/2023	m	782,28	5,60	5.413,38	0,25
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	72,29	58,67	5.239,58	0,24
00077/ORSE	Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	21,38	196,67	5.194,70	0,24
102616/SINAPI	Caixa d´água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 3000 litros - fornecimento e instalação. af 06/2021	un	2,00	1.965,26	4.855,76	0,23
03318/ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m2	91,57	41,98	4.748,82	0,22
08232/ORSE	Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	289,70	12,87	4.606,23	0,21
04765/ORSE	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	un	7,00	517,48	4.475,03	0,21
00006/ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	103,06	32,97	4.197,63	0,20
07503/ORSE	Forma plana para lajes, em compensado resinado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento	m2	16,21	205,68	4.118,96	0,19
96619/SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af 01/2024	m2	71,55	44,61	3.943,12	0,18
03272/ORSE	Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "u" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa - Rev. 01	m	81,40	39,01	3.922,67	0,18
08458/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 25mm², 1kv / 90° C	m	77,35	39,06	3.732,14	0,17
01527/ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	70,51	42,59	3.710,24	0,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA
PRAÇA AMÉRICO SILVEIRA DA ROCHA, 32
CENTRO CANHOBA-SE CNPJ :
13.115.381/0001-04

Cod. Empreendimento: 00030
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
07585/ORSE	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento	m2	49,93	57,18	3.527,06	0,16
09006/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 16mm², 1kv / 90° C	m	100,45	27,48	3.410,28	0,16
00017/ORSE	Demolição de reboco	m2	249,16	9,75	3.002,38	0,14
02311/ORSE	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zar cão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	78,37	30,50	2.952,98	0,14
11092/ORSE	Tabeira de madeira lei, 1a qualidade, 2,5x10,0cm para beiral de telhado - Rev 01_ 12/2021	m	114,60	20,77	2.940,64	0,14
02306/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre supe rfícies metálicas - R1	m2	106,86	22,08	2.915,14	0,14
10029/ORSE	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m2	19,22	120,44	2.859,74	0,13
13113/ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	10,00	222,20	2.745,10	0,13
00022/ORSE	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	95,62	21,99	2.598,00	0,12
01988/ORSE	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	15,30	130,84	2.473,09	0,12
00247/ORSE	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022	m	54,75	35,57	2.405,72	0,11
09140/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 10mm², 1kv / 90° C	m	93,80	19,39	2.246,51	0,10
11702/ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	33,12	54,66	2.236,59	0,10
13678/ORSE	Arandela externa para parede em alumínio dois focos, cor preta, medidas 12 x 9 x 4.5 cm, para lâmpara em LED g9 halopin 60W 127V	un	16,00	111,37	2.201,44	0,10
00009/PMC	Fornecimento e instalação de trilho eletrificado de 2m com 06 spots direcionáveis , inclusive lâmpada PAR 20	un	3,00	591,06	2.190,60	0,10
03163/ORSE	Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	3,12	561,95	2.166,00	0,10
11570/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90° C	m	132,68	13,10	2.146,76	0,10
13031/ORSE	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	16,00	105,25	2.080,48	0,10
00014/PMC	Ponto de instalação dos tubos esponjosos e cabeamento de cobre para Ar condiciona do, inclusive suporte para evaporadores	pt	1,00	1.620,59	2.002,08	0,09
12223/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	4,00	386,91	1.911,96	0,09
07350/ORSE	Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	2,00	724,88	1.791,04	0,08
101166/SINAPI	Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de cerâmica, de 14x19x29cm e argama ssa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020	m3	2,29	631,20	1.785,70	0,08
100974/SINAPI	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga l ivre (unidade: m3). af 02/2026	m3	166,43	8,50	1.747,52	0,08
07237/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.4 0 x 0.40 x 0.40m	un	5,00	277,52	1.714,25	0,08
07398/ORSE	Forma plana para vigas-baldrame, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusi ve escoramento	m2	23,38	58,49	1.689,44	0,08
03281/ORSE	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanf onado embutido Ø 3/4"	pt	6,00	221,15	1.639,26	0,08
00017/PMC	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck	km	236,20	5,50	1.603,80	0,07
97652/SINAPI	Remoção de tesouras de madeira, com vão maior ou igual a 8m, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	un	6,00	200,93	1.489,38	0,07
00011/PMC	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.40x0.55, com 01 cuba de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1,00	1.179,31	1.456,92	0,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA
PRAÇA AMÉRICO SILVEIRA DA ROCHA, 32
CENTRO CANHOBA-SE CNPJ :
13.115.381/0001-04

Cod. Empreendimento: 00030
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
04953/ORSE	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tip o Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m2	40,51	28,37	1.419,88	0,07
00008/ORSE	Demolição de alvenaria de pedra	m3	12,98	87,93	1.410,02	0,07
00010/PMC	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.30x0.55, com 01 cuba de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1,00	1.134,91	1.402,07	0,07
02074/ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromad a, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04	un	1,00	1.127,76	1.393,23	0,06
98565/SINAPI	Proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa de cimento e areia, traç o 1:3, e=3cm. af 09/2023	m2	19,22	58,56	1.390,37	0,06
11961/ORSE	Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador	un	2,00	551,08	1.361,60	0,06
01679/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictório s, ralos sifonados, etc...)	un	13,00	81,04	1.301,56	0,06
00647/ORSE	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletr oduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	un	4,00	263,16	1.300,44	0,06
01683/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	9,00	115,49	1.284,12	0,06
04078/ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tint a Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2	m2	106,86	9,71	1.282,32	0,06
07167/ORSE	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, c/caix a de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, co njunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 03	un	2,00	482,73	1.192,72	0,06
00248/ORSE	Emassamento de beiral de telha ceramica	m	114,60	8,41	1.190,69	0,06
91931/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos term inais - fornecimento e instalação. af 03/2023	m	80,56	11,76	1.170,54	0,05
01511/ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	4,00	226,94	1.121,44	0,05
04440/ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicad o com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	15,65	54,68	1.057,16	0,05
09184/ORSE	Calha Pluvial de beiral, Ø 170mm, PVC, semicircular, Amanco ou similar, exclusive condutores	m	5,45	153,94	1.036,48	0,05
12126/ORSE	Barra de apoio, para lavatório de canto, tres lados, fixa, em aço inox, l=18+25+1 8cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	4,00	198,65	981,64	0,05
07611/ORSE	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	un	9,00	85,12	946,44	0,04
86943/SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, *40 x 30* cm ou equivalente, padrão popular, inc luso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30 cm em plástico e torneir a cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af 02/2026	un	3,00	254,95	944,91	0,04
01029/ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	36,95	20,46	934,10	0,04
01873/ORSE	Guarda-corpo tubo de aço galvanizado 2" h = 1,10 m	m	3,41	218,64	921,08	0,04
00354/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	40,62	18,21	913,95	0,04
04942/ORSE	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m2	31,35	21,91	848,64	0,04
03285/ORSE	Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	3,00	223,15	827,04	0,04
03315/ORSE	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	17,00	39,30	825,35	0,04
00068/ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador pl aca vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	37,07	16,24	743,62	0,03
12225/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	582,69	719,86	0,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA
PRAÇA AMÉRICO SILVEIRA DA ROCHA, 32
CENTRO CANHOBA-SE CNPJ :
13.115.381/0001-04

Cod. Empreendimento: 00030
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
00031/ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	32,77	17,66	715,04	0,03
01030/ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	12,30	45,52	691,75	0,03
10024/ORSE	Canaleta em blocos de concreto tipo "u" (calha) 12x19x39, preenchidos com argamas sa traço t5(1:2:8)	m	20,98	26,64	690,45	0,03
00356/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	21,47	25,71	681,89	0,03
03249/ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo	un	1,00	545,17	673,50	0,03
97610/SINAPI	Lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento e instalação. af_09/2024	un	45,00	12,06	670,50	0,03
00353/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	37,42	14,24	658,22	0,03
02266/ORSE	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	5,70	92,46	651,11	0,03
07609/ORSE	Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JSN, ref. J7 ou similar	un	7,00	74,75	646,45	0,03
02797/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.6 0 x 0.60 x 0.60m	un	1,00	516,17	637,68	0,03
00339/ORSE	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00	512,28	632,87	0,03
91929/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos term inais - fornecimento e instalação. af 03/2023	m	59,91	8,30	614,08	0,03
03259/ORSE	Fornecimento e instalação de torneira pressmatic compact de mesa, ref. 17160606, docol ou similar	un	2,00	234,91	580,42	0,03
11866/ORSE	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com au tonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar	un	2,00	231,92	573,02	0,03
00042/ORSE	Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras	m2	155,88	2,93	564,29	0,03
08324/ORSE	Plafon E-27	un	45,00	9,84	547,20	0,03
89987/SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromado s - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	5,00	83,22	514,05	0,02
03766/ORSE	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	3,00	130,68	484,32	0,02
89707/SINAPI	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	9,00	43,54	484,11	0,02
97629/SINAPI	Demolição de lajes, em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem re aproveitamento. af 09/2023	m3	4,50	86,48	480,78	0,02
00016/PMC	Kit cavalete para medição de água - entrada individualizada, em ppr pn25 dn 25 mm (3/4") para 1 medidor - fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro).	un	1,00	373,81	461,80	0,02
11398/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - PLACA ADEMA	un	1,00	357,12	441,19	0,02
08633/ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de dispa ro B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	11,00	31,65	430,10	0,02
11572/ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), cur va C, 10KA	un	2,00	166,85	412,26	0,02
03999/ORSE	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	90,00	3,30	367,20	0,02
04816/ORSE	Locação de muro, inclusive execução de gabarito de madeira	m	233,88	1,27	367,19	0,02
01028/ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	19,00	15,11	354,73	0,02
03397/ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexív el sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterr amento	pt	1,00	283,18	349,84	0,02
03396/ORSE	Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc flex ível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	pt	1,00	279,61	345,43	0,02
00355/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	11,73	22,80	330,43	0,02
01545/ORSE	Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 100mm Rev. 01 - 10/2022	un	3,00	89,07	330,12	0,02
01027/ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	19,85	13,30	326,14	0,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA
PRAÇA AMÉRICO SILVEIRA DA ROCHA, 32
CENTRO CANHOBA-SE CNPJ :
13.115.381/0001-04

Cod. Empreendimento: 00030
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
97905/SINAPI	Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimen sões internas: 0,4x0,4x0,4 m para rede de esgoto. af 12/2020	un	1,00	257,73	318,40	0,01
90456/SINAPI	Quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada (4x4 ou 4x2). af_09/2023	un	46,00	5,42	308,20	0,01
01512/ORSE	Suporte decorativo para extintores - REV 01/2022	un	4,00	62,26	307,68	0,01
03312/ORSE	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisas a 08/2015	m2	17,00	14,12	296,48	0,01
89578/SINAPI	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores v erticais de águas pluviais. af 06/2022	m	6,00	33,11	245,40	0,01
09399/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado. Rev 01_06/202 6	m3	0,21	928,28	240,83	0,01
11853/ORSE	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme n br 13434)	Un	10,00	18,64	230,30	0,01
08208/ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 30 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), 5 KA, curva C	un	2,00	83,85	207,18	0,01
01467/ORSE	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=32mm (1 1/4") - ref.1509 Deca ou similar	un	1,00	164,72	203,50	0,01
08146/ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de l íquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílic a convencional - Rev 01	m2	3,28	49,71	201,42	0,01
07995/ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	2,00	80,69	199,36	0,01
07402/ORSE	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 12mm, 12 usos, inclusive escora mento	m2	3,57	44,31	195,42	0,01
07994/ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corre nte 5KA	un	3,00	52,48	194,49	0,01
08484/ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	52,48	194,49	0,01
01624/ORSE	Curva 90° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm	un	2,00	73,94	182,70	0,01
97083/SINAPI	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje so bre solo, com compactador de solos a percussão. af 09/2021	m2	41,74	3,49	179,90	0,01
06078/ORSE	Fornecimento de hidrômetro diam. = 3/4", vazão = 5,0m3/h	un	1,00	145,58	179,85	0,01
08038/ORSE	Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento	m3	3,38	42,74	178,46	0,01
90458/SINAPI	Quebra em alvenaria para instalação de quadro distribuição grande (76x40 cm). af_ 09/2023	un	4,00	35,29	174,40	0,01
01678/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máq uinas de lavar, etc...)	un	1,00	126,33	156,07	0,01
04324/ORSE	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un	7,00	17,93	155,05	0,01
95695/SINAPI	Curva 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	un	2,00	60,95	150,60	0,01
02025/ORSE	Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar)	un	1,00	121,14	149,66	0,01
02095/ORSE	Remoção de vaso sanitário	un	8,00	14,15	139,84	0,01
97599/SINAPI	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af 09/2024	un	7,00	16,06	138,88	0,01
00145/ORSE	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	0,90	122,66	136,38	0,01
07743/ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	2,00	52,48	129,66	0,01
01588/ORSE	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	2,00	51,11	126,28	0,01
12138/ORSE	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	Un	4,00	25,34	125,20	0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA
PRAÇA AMÉRICO SILVEIRA DA ROCHA, 32
CENTRO CANHOBA-SE CNPJ :
13.115.381/0001-04

Cod. Empreendimento: 00030
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
94792/SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	1,00	101,32	125,17	0,01
04000/ORSE	Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento	Un	100,00	0,95	117,00	0,01
03228/ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm (0.97 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	4,83	19,11	114,04	0,01
104327/SINAPI	Ralo sifonado redondo, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	5,00	17,03	105,20	0,00
02022/ORSE	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	un	1,00	72,59	89,68	0,00
01134/ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	7,00	8,99	77,77	0,00
03262/ORSE	Remoção de lavatório	un	4,00	14,15	69,92	0,00
01135/ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	6,00	9,20	68,22	0,00
03147/ORSE	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 25mm	un	2,00	27,24	67,30	0,00
04326/ORSE	Meia saboneteira de plástico, Akros ou similar	un	3,00	17,93	66,45	0,00
09200/ORSE	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	3,00	17,92	66,42	0,00
00372/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	14,00	3,83	66,22	0,00
00374/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	7,00	7,45	64,40	0,00
00363/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	5,00	9,82	60,65	0,00
89796/SINAPI	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	1,00	44,43	54,89	0,00
07215/ORSE	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	2,00	21,96	54,26	0,00
00147/ORSE	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	0,83	50,22	51,49	0,00
09518/ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	2,00	20,60	50,90	0,00
94796/SINAPI	Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	1,00	40,61	50,17	0,00
13828/ORSE	Placa indicativa de "PERIGO PROIBIDO FUMAR" em pvc, dim.: 20 x 30 cm	un	1,00	34,16	42,20	0,00
10043/ORSE	Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 3 cm, c/junta plastica 3x27mm	m2	0,65	51,85	41,64	0,00
01177/ORSE	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	2,00	16,82	41,56	0,00
00371/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	13,00	2,49	40,04	0,00
00365/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	2,00	14,41	35,60	0,00
00364/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	2,00	13,42	33,16	0,00
00012/PMC	Placa indicativa em pvc, dim.: 40 x 60 cm - M1	un	1,00	24,29	30,01	0,00
00013/PMC	Placa indicativa em pvc, dim.: 50 x 40 cm - M2	un	1,00	24,08	29,75	0,00
01170/ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	1,00	23,96	29,60	0,00
00373/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	4,00	5,62	27,76	0,00
01136/ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	2,00	11,12	27,48	0,00
01167/ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	2,00	10,19	25,18	0,00
01073/ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm	un	2,00	9,80	24,22	0,00
97084/SINAPI	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo placa vibratória. af 09/2021	m2	26,40	0,73	23,76	0,00
12889/ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	un	1,00	18,30	22,61	0,00
09043/ORSE	Cabeçote de alumínio de 1 1/2"	un	1,00	14,65	18,10	0,00
13580/ORSE		un	1,00	14,50	17,91	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA
PRAÇA AMÉRICO SILVEIRA DA ROCHA, 32
CENTRO CANHOBA-SE CNPJ :
13.115.381/0001-04

Cod. Empreendimento: 00030
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
	Placa de sinalização de combate a incêndio "Proibido produzir chamas", 15x20 cm, em PVC 2mm fotoluminescente					
00041/ORSE	Remoção de tampo de pia inox comp: 1,20m	un	1,00	14,15	17,48	0,00
01079/ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 20mm	un	1,00	13,68	16,90	0,00
01072/ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	1,00	6,01	7,42	0,00

gov.br
Documento assinado digitalmente
HEDIHEIT HELVECIO RODRIGUES SANTOS
Data: 03/09/2026 17:10:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br