


PLANTA DE SITUAÇÃO
ESCALA 1/200

CÁLCULOS DAS ÁREAS	
ÁREA TOTAL DO LOTE	3.295,11 m²
ÁREA CONSTRUÍDA SALÃO E APOIO	731,15 m²
ÁREA CONSTRUÍDA QUADRA DESCOBERTA)	956,20 m²
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA	1.687,35 m²
TAXA DE OCUPAÇÃO	51,21 %
TAXA DE PERMEABILIDADE	47,54 %
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO	0,51
GABARITO DE ALTURA	5,23 m
ÁREA COMPUTÁVEL	731,15 m²
ÁREA NÃO COMPUTÁVEL	956,20 m²
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA	1.687,35 m²



ANEXO C – QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA	
DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO	
ACESSO DE VIATURA DO CBMSE	CONFORME IT 06/2022/CBMSE
SEGURANÇA ESTRUTURAL	CONFORME A IT 08/2022/CBMSE
COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL	CONFORME A IT 09/2023/CBMSE
COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL	NÃO SE APLICA
SAÍDA DE EMERGÊNCIA	CONFORME IT-11/2019/CBMSP
PLANO DE INTERVENÇÃO DE INCÊNDIO	NÃO SE APLICA
BRIGADA DE INCÊNDIO	CONFORME A IT 17 CBMSE
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	SISTEMA: LUMINÁRIAS EM LED, AUTÔNOMA: MÍNIMA 60 MIM; PONTOS: SUPERIOR A 03 LUX DE ACLARAMENTO NO PLANO, OS LUX EM DESNÍVEIS QUE ATENDERÁ AS EXIGÊNCIAS DA IT-18/2021/CBMSE.
ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	NÃO SE APLICA
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	SERÁ ATENDIDA AS EXIGENCIAS DA IT 20/2019
EXTINTORES	CONFORME IT 21/CBMSE
HIDRANTES E MANGOTINHOS	NÃO SE APLICA
CHUVEIROS AUTOMÁTICOS	NÃO SE APLICA

CLASSIFICAÇÃO				
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
F	Clube Social	F-6	Ind. carga Inc. 600 MJ/m2	CLUBE SOCIAL

CARGA DE INCÊNDIO – IT 14			
OCUPAÇÃO/USO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m²
F	F-6	Clube Social	600 MJ/m²

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO	
RISCO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m²
MÉDIO	600 MJ/m²

CONTROLE DE MATERIAL E ACABAMENTO		
PISO	ACABAMENTO	Classe I
	REVESTIMENTO	
PAREDE	ACABAMENTO	Classe I
	REVESTIMENTO	
TETO E FORRO	ACABAMENTO	Classe II
	REVESTIMENTO	
FACHADA	ACABAMENTO	Classe II-B
	REVESTIMENTO	

Chrystophe Ferreira Divino:01854288512

Assinado digitalmente por Chrystophe Ferreira Divino:01854288512
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=41540344000170, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=Chrystophe Ferreira Divino:01854288512
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

gov.br Documento assinado digitalmente
DIEGO BRITO SANTANA
Data: 08/08/2025 11:58:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DBS
Diego Brito Santana
Engenheiro Civil
CREA 270837639-0

ENGº DIEGO BRITO SANTANA
CREA RN 270837639-0 — (79) 9 9943-1150
PROJETO — CONTATO

ENGº DIEGO BRITO SANTANA
CREA RN 270837639-0 — (79) 9 9943-1150
DESENHO — CONTATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA
CNPJ: 13.115.381/0001-04
PROPRIETÁRIO — VISTO

ASSUNTO
PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO - CLUBE MUNICIPAL

LOCAL
Av. Gov. Eronides F. de Carvalho – Centro, Canhoba – SE, 49880-000

ARQUIVO	PROJETO	DATA
	PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO	JULHO/2025
ESCALA	PLANTAS	Nº REVISÕES / PRANCHA
1/200	PLANTA DE SITUAÇÃO	0 / 01/02

* Todos os direitos reflexivos a este projeto são reservados aos autores, sendo proibida a reprodução e/ou utilização total ou parcial de seus elementos, bem como o uso sem para execução da obra em lugar contrário ao especificado.

FORMATO A2 – INTERNO: 559 x 400 mm.
EXTERNO: 594 x 420 mm.
MARGEM: F-A2-100.DWG / MATRIZ: A2-200.DWG