PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

CT-02 – PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI/RO

CONTRATO Nº 37/2026
ORDEM DE SERVIÇO Nº 015112025/SEMPRE/2026

1. APRESENTAÇÃO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade apresentar e caracterizar as soluções adotadas para o **CT-02 – Projeto de Pavimentação e Recapeamento Asfáltico em vias urbanas do Município de Presidente Médici/RO**, vinculado ao Contrato nº 37/2026 e à Ordem de Serviço nº 015112025/SEMPRE/2026.

O projeto contempla intervenções de **pavimentação asfáltica em trechos atualmente não pavimentados e recapeamento asfáltico sobre pavimentos existentes**, além dos serviços complementares necessários à adequada funcionalidade das vias, incluindo meios-fios, sarjetas, calçadas e elementos de acessibilidade.

As intervenções têm como objetivo promover melhorias nas condições de trafegabilidade, conforto e segurança dos usuários, bem como proporcionar maior durabilidade e melhor desempenho da infraestrutura viária.

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

OBJETO: CT-02 – Projeto de Pavimentação e Recapeamento Asfáltico no Município de Presidente Médici/RO

CONTRATO: nº 37/2026

ORDEM DE SERVIÇO: nº 015112025/SEMPRE/2026

Os trechos contemplados são:

Trecho 01 – Avenida Vitória

Serviço: Pavimentação asfáltica
Limites: Rua Nova Brasília / Rua José Vidal
Coordenada inicial: 11°10'16.8"S / 61°54'50.8"W
Coordenada final: 11°10'20.7"S / 61°54'50.7"W

Trecho 02 – Avenida Vitória 2

Serviço: Pavimentação asfáltica
Limites: Rua José Vidal / Rua da Saudade
Coordenada inicial: 11°10'21.3"S / 61°54'50.7"W
Coordenada final: 11°10'25.9"S / 61°54'50.7"W

Trecho 03 – Rua Paraná

Serviço: Recapeamento asfáltico
Limites: Avenida Macapá / Avenida 30 de Junho
Coordenada inicial: 11°09'56.6"S / 61°54'06.8"W
Coordenada final: 11°09'56.7"S / 61°54'29.4"W

D: 826063 e CRC: 86A01E6

Trecho 04 – Avenida Porto Velho

Serviço: Recapeamento asfáltico
Limites: Rua Presidente Médici / Rua Independência
Coordenada inicial: 11°10'03.9"S / 61°54'22.2"W
Coordenada final: 11°09'49.6"S / 61°54'22.0"W

Trecho 05 – Avenida Dom Bosco

Serviço: Recapeamento asfáltico
Limites: Rua Presidente Médici / Rua Nova Brasília
Coordenada inicial: 11°10'17.0"S / 61°54'18.2"W
Coordenada final: 11°09'49.6"S / 61°54'18.0"W

3. PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

Os itens de maior relevância do objeto deverão ser atestados por meio de comprovação de capacidade técnica, devendo a empresa licitante demonstrar experiência prévia mínima de 50% (cinquenta por cento) da execução de cada item de maior relevância. A “capacidade técnica” é comprovada através de atestados de capacidade técnica, os itens de maior relevância do objeto deverão ser atestados por meio de emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem que a empresa já executou serviços semelhantes.

O percentual de 50% significa que a empresa deve comprovar experiência em pelo menos metade do quantitativo ou complexidade de cada item relevante.

Tabela Demonstrativa:

ITEM RELEVANTE (IGUAL OU SIMILAR)	DESCRIÇÃO	UND	QDE TOTAL	QUANTIDADE MÍNIMA EXIGIDA (50%)
NÃO SE APLICA (PRECISA SER O MESMO ITEM)	**CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS**	**t**	1.289,12	644,56
Calçada ou Piso de Concreto	**EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022**	**M²**	639,90	319,95

D: 826063 e CRC: 86A02E6

NÃO SE APLICA (PRECISA SER O MESMO ITEM)	**PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C**	**M²**	16.657,11	8.328,56
Meio – fio De concreto	**ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024**	**M**	508,42	254,21
Sarjeta De concreto	**EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024**	**M**	508,42	254,21

Esta decisão está embasada legalmente nos parágrafos 1° ao 2° do Artigo 67 da Lei 14.133 de 1° de abril de 2021.

gov.br Documento assinado digitalmente
RICHARD CAICK JACONI SANTOS
Data: 01/10/2026 12:05:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Presidente Médici/RO, setembro de 2026.

RICHARD CAICK JACONI SANTOS
Arquiteto e Urbanista - CAU/RO nº A140291-9

ID: 826063 e CRC: 86A02E6

Município de Presidente Médici

04.632.212/0001-42
Av. São João Batista, 1613 - Centro
www.presidentemedici.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Documento	**Itens de Maior Relevância**	**07/10/2026**

ID: **828932**
CRC: **982AC1F6**
Processo: **1-1629/2026**
Usuário: **LUCAS HENRIQUE FELIX CUSTODIO**
Criação: **07/10/2026 08:01:30** Finalização: **07/10/2026 08:02:35**

Processo

Documento

MD5: **D6744021F8C2585991C78D114B43CD1E**

SHA256: **08251BB83FDEE2671644B529CCA80FDADDC0A53014666F8CE688B0E9C22E7088**

Súmula/Objeto:

ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA - PAVIMETAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS- NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI/RO.

INTERESSADOS

SECRETARIA	MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PRESIDENTE MEDICI	RO	07/10/2026 08:01:30

ASSUNTOS

Pavimentação Asfáltica	07/10/2026 08:01:30

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br informando o ID 828932 e o CRC 982AC1F6.