CÂMARA MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS/MG

Avenida 113 NÚMERO 682 - Bairro Paraíso - CEP: 38.360-000 - Capinópolis/MG

PLANILHA COMPOSIÇÃO UNITÁRIA

1.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C19694-25-08	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		unidade	1,0000000	59.611,86	59.611,86
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	360,0000000	55,00	19.800,00
Composição Auxiliar	PRÓPRIA	PRÓPRIA	VIGIA NOTURNO			H	360,0000000	27,90	10.044,00
Composição Auxiliar	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	144,0000000	120,00	17.280,00
				MO sem LS =>	47.124,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	47.124,00
				Valor do BDI =>	26,5%			Valor com BDI =>	59.611,86
2.1.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	C19694-25-08	Próprio	CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m3	1,0000000	115,46	115,46
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0390000	55,00	2,15
Composição Auxiliar	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0090000	120,00	1,08
Insumo	008823	SBC	ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	Material		UN	1,0000000	88,05	88,05
				MO sem LS =>	91,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	91,27
				Valor do BDI =>	26,5%			Valor com BDI =>	115,46
1.3.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	C19694-25-01	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS		UNXMÊS	1,0000000	969,61	969,61
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,3200000	20,92	27,61
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,9900000	28,98	28,69
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,3200000	23,51	31,03

Insumo	A.12.000.021099	CPOS/CDHU	CONTAINER DEPÓSITO, MÓDULO METÁLICO EM AÇO GALVANIZADO DE 6,0X2,3X2,5M, VÃO LIVRE, PISO DE CONCRETO, CIMENTADO, MADEIRA OU MATERIAL EQUIVALENTE	Material		unxmês	1,0000000	882,28	882,28
				MO sem LS =>	969,61	LS =>	0,00	MO com LS =>	969,61
				Valor do BDI =>	26,5%			Valor com BDI =>	1.226,56
4.3.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	C19694-25-13	Próprio	PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO ASSENTADAS INCLUINDO TRANSPORTE VERTICAL	PARE - PAREDES/PAINEIS		M²	1,0000000	225,20	225,20
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,3300000	20,92	27,82
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,3300000	28,60	38,04
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,0040000	173,74	0,69
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	1,4700000	0,76	1,12
Insumo	11639	ORSE	PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	Material		un	5,0000000	5,00	25,00
				MO sem LS =>	92,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	92,67
				Valor do BDI =>	26,5%			Valor com BDI =>	117,23

Capinópolis/MG em 25 de agosto de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
VICENTE DE PAULA FONTOURA FILHO
Data: 05/11/2026 09:34:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Vicente de Paula Fontoura Filho
350.027.356-49
Engenheiro civil
CREA (MG) - 76.315/D