PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO/MA
OBJETO: (1010160) ESCOLA 2 SALAS
REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI/DEZEMBRO/2024, ORSE/DEZEMBRO/2024 SEINFRA/028 - DESONERADO
BDI=28,82%
LOCAL: RUA DO POVOADO, POVOADO PIQUI, SUCUPIRA DO RIACHÃO – MA **ENCARGOS SOCIAIS=82,97% E 46,10%**

CURVA ABC

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO (R$)	PREÇO (R$)	VALOR (R$)	% DO SUBITEM	% DO SUBITEM ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
1.1	103689	SINAPI	Placa de obra em chapa zincada, instalada	M2	6,00	463,74	597,39	3.584,34	5,46%	5,46%	A
12.1	2291	ORSE	Pintura sobre paredes e tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica, semi-brilho	M2	445,51	42,47	54,71	24.373,85	37,14%	42,60%	A
8.2.1	94569	SINAPI	Esquadria de caixilho de ferro tipo basculante, exclusive vidro	M2	7,08	685,30	882,80	6.251,99	9,53%	52,13%	A
13.6	C0864	SEINFRA	Conjunto de Mastro para três bandeiras e pedestal	UND	1,00	4.123,54	5.311,94	5.311,94	8,09%	60,22%	A
9.4	94445	SINAPI	Telhamento com telha cerâmica telha canal comum - olaria	M2	56,00	45,28	58,33	3.266,48	4,98%	65,20%	A
5.3.10	100868	SINAPI	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2"", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	UND	6,00	373,40	481,01	2.886,06	4,40%	69,60%	A
13.1	8179	ORSE	Quadro escolar com porta giz e moldura em madeira - cor verde	M2	8,06	189,16	243,68	1.964,06	2,99%	72,59%	A
12.3	2311	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	M2	48,08	28,94	37,28	1.792,42	2,73%	75,32%	A
5.3.5	86923	SINAPI	Tanque de louça, cor branca, c/ válvula e sifão de plástico e torneira, conforme especificações	UND	2,00	681,16	877,47	1.754,94	2,67%	78,00%	A
5.3.1	86932	SINAPI	Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, inclusive assento , conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme especificações	UND	2,00	630,99	812,84	1.625,68	2,48%	80,47%	B
13.3	1878	ORSE	Vidro liso plano transpatrente 4 mm	M2	7,22	170,00	218,99	1.581,55	2,41%	82,88%	B
6.15	C1666	SEINFRA	Luminária comercial para lâmpada fluorescente 2 x 40 w, inclusive reator eletrônico e lâmpada	UND	8,00	128,84	165,97	1.327,76	2,02%	84,91%	B
5.3.2	86939	SINAPI	Lavatório com coluna inclusive sifão plástico, válvula cromada para pia e engate plástico	UND	2,00	484,62	624,29	1.248,58	1,90%	86,81%	B
9.2	247	SINAPI	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica	M	29,40	30,71	39,56	1.163,06	1,77%	88,58%	B
5.3.11	100869	SINAPI	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2"", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	UND	2,00	384,56	495,39	990,78	1,51%	90,09%	B
12.2	2310	ORSE	Pintura para superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	M2	25,62	29,90	38,52	986,88	1,50%	91,60%	B
13.2	2388	ORSE	Quadro escolar para mural em feltro verde	M2	2,00	348,97	449,54	899,08	1,37%	92,97%	B
13.5	C0228	SEINFRA	Armário de cozinha em madeira com revestimento melamínico conforme projeto	UND	1,00	656,44	845,63	845,63	1,29%	94,25%	B
9.3	304	ORSE	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	M	16,40	38,58	49,70	815,08	1,24%	95,50%	C
13.7	101909	SINAPI	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	UND	2,00	252,91	325,80	651,60	0,99%	96,49%	C
14.1	99803	SINAPI	Limpeza geral	M2	207,70	2,07	2,67	554,56	0,85%	97,33%	C
5.3.12	7348	ORSE	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, dim. 40 x 90cm	UND	2,00	197,90	254,93	509,86	0,78%	98,11%	C
6.8	101875	SINAPI	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	UND	1,00	346,27	446,07	446,07	0,68%	98,79%	C
6.14	C1640	SEINFRA	Luminária comercial para lâmpada fluorescente 1 x 20 w, inclusive reator eletrônico e lâmpada	UND	3,00	85,04	109,55	328,65	0,50%	99,29%	C
13.4	1878	ORSE	Vidro canelado transpatrente 4 mm	M2	1,10	170,00	218,99	240,89	0,37%	99,66%	C
6.3	677	ORSE	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido	UND	1,00	173,85	223,95	223,95	0,34%	100,00%	C
			TOTAL GERAL DA PLANILHA (A+B+C)					**65.625,74**			

JEFFERSON MOURA SANTOS:60501497390 Assinado de forma digital por JEFFERSON MOURA SANTOS:60501497390