Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Praça Padre Manoel José de Oliveira 851
Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13131882/0001-00

Cod. Empreendimento: 00030
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h			5.291,2101	15,59	82.480,90	11,21	11,21
990100012/PDF	Equipe Dirigente	un			1,0000	73.725,20	73.725,20	9,88	21,09
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h			2.108,6963	20,45	43.129,20	5,78	26,87
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h			1.701,0608	21,49	36.554,80	4,90	31,77
08876/ORSE	Ripão massaranduba serrada 5,5cm x 3,5cm	m			1.070,3596	31,33	33.534,37	4,49	36,26
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg			26.941,6086	0,96	25.863,94	3,47	39,73
44528/SINAPI	Cimento portland estrutural branco cpb - 32 ou cpb - 40	kg			4.400,1000	5,11	22.484,51	3,01	42,74
01019/ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, cor branca ou palha, aplicado, inclusive estrutura de fixação (perfis PVC Plastilon) ref:Araforros ou similar	m2			311,7600	70,00	21.823,20	2,92	45,66
04783/SINAPI	Pintor (horista)	h			990,9285	20,45	20.267,48	2,72	48,38
02657/ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un			13.672,5800	1,40	19.141,61	2,57	50,95
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un			946,9275	14,00	13.256,99	1,78	52,73
02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h			604,2070	20,45	12.357,86	1,66	54,39
00034/SINAPI	Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao	kg			1.383,1488	8,59	11.881,25	1,59	55,98
06212/SINAPI	Tabua *2,5 x 30 cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m			573,1148	20,00	11.462,30	1,54	57,52
04755/SINAPI	Marmorista / graniteiro (horista)	h			557,3916	19,99	11.140,97	1,49	59,01
04711/ORSE	Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, comp=50cm, 26 un/m² (Itabaiana ou similar)	un			10.063,8400	1,10	11.070,22	1,48	60,49
07401/ORSE	Grade de ferro com barras verticais chatas 2"x1/4" espaçadas de 12,5cm, soldadas em 4 barras (2 + 2) horizontais 2"x1/4" e montantes com barra quadrada de 1" a cada 3m.	m2			44,1800	250,00	11.045,00	1,48	61,97
10713/ORSE	Cerâmica 43 x 43 cm, pei-5, arielle,Ref.42111 linha aruana, cor branca ou bege ou similar	m2			296,1315	34,70	10.275,76	1,38	63,35
44476/SINAPI	Divisoria em granito, com duas faces polidas, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regiao, e= *3,0* cm	m2			16,6110	610,62	10.143,01	1,36	64,71
01975/ORSE	Ripa massaranduba serrada 5cm x 1,5cm	m			1.605,7000	5,69	9.136,43	1,22	65,93
10492/ORSE	Cesta Básica	un			41,7120	205,00	8.550,96	1,15	67,08
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			2.829,0808	2,96	8.374,08	1,12	68,20
00366/SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3			70,2360	115,00	8.077,14	1,08	69,28
01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg			4.817,2990	1,40	6.744,22	0,90	70,18
12790/ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, 1F+1M, linha 25, exclusive vidro	m2			14,4500	465,00	6.719,25	0,90	71,08
01825/ORSE	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 80 x 210cm	un			7,0000	941,74	6.592,18	0,88	71,96
00634/ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3			11,8255	508,61	6.014,57	0,81	72,77
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3			50,3341	115,00	5.788,42	0,78	73,55
13797/ORSE	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2			10,2900	555,55	5.716,61	0,77	74,32

Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Praça Padre Manoel José de Oliveira 851
Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.882/0001-00

Cod. Empreendimento: 00030
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
38408/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25 , com brita 0 e 1, slump = 190 +/- 20 mm, exclui serv ico de bombeamento (nbr 8953)	m3			8,4711	626,40	5.306,30	0,71	75,74
00626/SINAPI	Manta liquida de base asfaltica modificada com a adic ao de elastomeros diluidos em solvente organico, apli cacao a frio (membrana de emulsao asfaltica para impe rmeabilizacao flexivel)	kg			188,5950	26,34	4.967,59	0,67	76,41
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un			946,9275	5,00	4.734,64	0,63	77,04
00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na j azida, sem transporte)	m3			40,3587	116,50	4.701,79	0,63	77,67
12699/ORSE	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizament o com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar	un			22,0000	210,01	4.620,22	0,62	78,29
00939/SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, an tichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m			1.496,0000	3,08	4.607,68	0,62	78,91
00378/SINAPI	Armador (horista)	h			222,7159	20,45	4.555,21	0,61	79,52
13064/ORSE	Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engr adado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 1 2cm.	m2			12,0000	350,00	4.200,00	0,56	80,08
04824/SINAPI	Granilha/ grana/ pedrisco ou agregado em marmore/ gra nito/ quartzo e calcario, preto, cinza, palha ou bran co	kg			8.800,2000	0,46	4.048,09	0,54	80,62
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complemen tares)	h			2.829,0808	1,39	3.932,42	0,53	81,15
02585/ORSE	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	m2			7,7000	510,10	3.927,77	0,53	81,68
01726/ORSE	Peitoril granito cinza polido 17 x 2cm	m			32,0000	112,52	3.600,64	0,48	82,16
39025/SINAPI	Porta de abrir, tipo veneziana, em aluminio, acabamen to anodizado natural, 90 cm x 210 cm (largura x altur a), sem guarnicao/alizar/vista	un			4,6739	752,49	3.517,06	0,47	82,63
06189/SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/ma ssaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta	m			146,3090	23,61	3.454,36	0,46	83,09
02378/ORSE	Vale transporte	un			744,0173	4,50	3.348,08	0,45	83,54
43130/SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg			115,9011	28,00	3.245,23	0,43	83,97
04730/SINAPI	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (po sto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3			24,9000	129,48	3.224,05	0,43	84,40
02881/ORSE	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar	un			6,0000	531,30	3.187,80	0,43	84,83
08877/ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m)	m			64,2300	49,47	3.177,46	0,43	85,26
06117/SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h			182,4527	15,93	2.905,87	0,39	85,65
12802/ORSE	Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com alet as, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmp adas e reator bivolt	Un			18,0000	160,95	2.897,10	0,39	86,04
04491/SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalen te da regiao - bruta	m			231,6258	12,06	2.793,41	0,37	86,41
43055/SINAPI	Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao	kg			374,1033	7,44	2.783,33	0,37	86,78
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un			13,9078	198,81	2.765,01	0,37	87,15

Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Praça Padre Manoel José de Oliveira 851
Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.882/0001-00

Cod. Empreendimento: 00030
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
02674/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva	m			517,5750	5,23	2.706,92	0,36	87,87
06160/SINAPI	Soldador (horista)	h			123,8500	21,68	2.685,04	0,36	88,23
02429/ORSE	Vidro liso transparente incolor, e= 4mm	m2			14,4500	175,00	2.528,75	0,34	88,57
37666/SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h			120,1664	20,64	2.480,64	0,33	88,90
14873/ORSE	Janela basculante em alumínio Anodizado, cor branca, com vidro de 4mm liso incolor	m2			1,6380	1.500,00	2.457,00	0,33	89,23
00494/ORSE	Chapa de aço galvanizado nº 26 - (4,0KG/M²) - e=0,5mm - dimensões 2,00x1,00m	m2			48,3102	50,18	2.424,21	0,32	89,55
01113/SINAPI	Rufo externo/interno de chapa de aco galvanizada num 26, corte 33 cm	m			94,1010	25,25	2.376,05	0,32	89,87
04517/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m			544,0366	4,22	2.295,83	0,31	90,18
02232/ORSE	Tinta pva látex para interior coralmur ou similar	l			115,5312	19,13	2.210,11	0,30	90,48
01772/ORSE	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,50 x 0,70 m	un			1,0000	2.193,47	2.193,47	0,29	90,77
07334/SINAPI	Aditivo adesivo liquido para argamassas de revestimentos cimenticios	l			92,4021	21,33	1.970,94	0,26	91,03
04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3			13,5045	137,75	1.860,24	0,25	91,28
43651/SINAPI	Massa acrilica para superficies internas e externas	kg			358,3755	5,18	1.856,39	0,25	91,53
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			2.829,0808	0,63	1.782,32	0,24	91,77
04813/SINAPI	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	m2			6,0000	292,50	1.755,00	0,24	92,01
02684/ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg			993,8608	1,76	1.749,20	0,23	92,24
36888/SINAPI	Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	m			58,5024	29,33	1.715,88	0,23	92,47
04230/SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h			64,9769	26,18	1.701,42	0,23	92,70
43489/SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			1.219,6289	1,28	1.561,13	0,21	92,91
05015/ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	cj			7,0000	219,90	1.539,30	0,21	93,12
06883/ORSE	Poste concreto duplo T (DT) 9/600	un			1,0000	1.512,27	1.512,27	0,20	93,32
34636/SINAPI	Caixa d'agua / reservatorio em polietileno, 1000 litros, com tampa	un			3,0000	483,00	1.449,00	0,19	93,51
02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h			67,1925	20,45	1.374,29	0,18	93,69
06897/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual	m2			12,1380	104,71	1.270,97	0,17	93,86
01605/ORSE	Massa corrida a base pva (coralar ou similar)	l			449,2880	2,81	1.262,50	0,17	94,03
09251/ORSE	Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/par afusos	un			21,0000	59,90	1.257,90	0,17	94,20
43132/SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg			44,5304	28,00	1.246,85	0,17	94,37
10997/SINAPI	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	kg			25,7150	46,84	1.204,49	0,16	94,53

Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Praça Padre Manoel José de Oliveira 851
Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.882/0001-00

Cod. Empreendimento: 00030
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
05067/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg			66,6802	17,78	1.185,57	0,16	94,85
43059/SINAPI	Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, v ergalhao	kg			144,8780	8,13	1.177,86	0,16	95,01
00944/ORSE	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maça neta, roseta, testa e contra testa em em aço inoxável , cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior	un			7,0000	168,19	1.177,33	0,16	95,17
12873/SINAPI	Impermeabilizador (horista)	h			55,1955	20,45	1.128,91	0,15	95,32
01025/ORSE	Fossa séptica oms p/ 20 pessoas (v=14101) - 05 anéis de 1,00m	un			2,0000	560,00	1.120,00	0,15	95,47
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj			3,5952	300,00	1.078,56	0,14	95,61
43483/SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encarg os complementares - coletado caixa)	h			842,7167	1,26	1.061,82	0,14	95,75
03671/SINAPI	Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 17 x 3 mm (altura x espessura)	m			734,8167	1,40	1.028,74	0,14	95,89
06136/SINAPI	Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1 /2"	un			4,0000	224,50	898,00	0,12	96,01
09238/ORSE	Argamassa polimérica Denvertec 100 ou similar	kg			200,1000	4,29	858,43	0,12	96,13
06114/SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h			53,8612	15,93	857,83	0,11	96,24
02231/ORSE	Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo	l			44,6526	19,13	854,20	0,11	96,35
03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un			871,7180	0,97	845,57	0,11	96,46
00944/SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, an tichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 4 mm2	m			170,0000	4,86	826,20	0,11	96,57
03053/ORSE	Aparelhamento de ripão de madeira de lei	m			1.070,3596	0,77	824,18	0,11	96,68
02016/ORSE	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C 112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.	un			2,0000	389,00	778,00	0,10	96,78
43491/SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complement ares - coletado caixa)	h			570,6852	1,34	764,72	0,10	96,88
11655/ORSE	Poste concreto duplo T (DT) 7/150	un			1,0000	756,13	756,13	0,10	96,98
43465/SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos co mplementares - coletado caixa)	h			1.219,6289	0,61	743,97	0,10	97,08
02886/ORSE	Assento para vaso sanitário, linha versato 7987, CELI TE ou similar	un			6,0000	121,73	730,38	0,10	97,18
11005/ORSE	Grama esmeralda em placas	m2			44,7000	16,25	726,38	0,10	97,28
02309/ORSE	Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/rosca BSP Ø = 42,4mm (1.1/4"), e = 2,65mm, l = 6000mm NBR 5580	m			14,1120	49,07	692,48	0,09	97,37
02223/ORSE	Tinta fundo epóxi	l			5,4540	125,89	686,60	0,09	97,46
00545/ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	m3			2,1600	315,00	680,40	0,09	97,55
00081/ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg			76,0675	8,59	653,42	0,09	97,64
44535/SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamen to	m3			11,8255	54,49	644,37	0,09	97,73
12841/ORSE	Telha cerâmica, tipo americana (colonial), conjugada, resinada, 12 un/m², marca Simonassi ou similar	un			106,0500	5,79	614,03	0,08	97,81
03750/ORSE	Disjuntor tripolar 150 A, padrão DIN (linha brança) , corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens ou simi lar	un			2,0000	304,90	609,80	0,08	97,89
	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	m			145,6661	4,17	607,43	0,08	97,97

Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Praça Padre Manoel José de Oliveira 851
Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.882/0001-00

Cod. Empreendimento: 00030
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
09868/SINAPI									
01333/ORSE	Líquido selador para parede	l			83,4392	7,16	597,42	0,08	98,13
12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho aco lchoado	par			7,2925	76,67	559,12	0,07	98,20
02532/ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/ até 36 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	un			1,0000	532,60	532,60	0,07	98,27
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un			41,7120	12,54	523,07	0,07	98,34
03813/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 16mm², 1kv / 90° C	m			25,5000	20,48	522,24	0,07	98,41
01604/ORSE	Massa base óleo (coral ou similar)	kg			15,1110	34,41	519,97	0,07	98,48
02688/SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	m			186,0000	2,75	511,50	0,07	98,55
01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m			48,3241	10,50	507,40	0,07	98,62
00131/SINAPI	Adesivo estrutural a base de resina epoxi, bicomponente, pastoso (tixotropico)	kg			8,3846	59,26	496,87	0,07	98,69
03052/ORSE	Aparelhamento de ripa de madeira de lei	m			1.605,7000	0,30	481,71	0,06	98,75
06157/SINAPI	Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1 .1/2"	un			6,0000	76,67	460,02	0,06	98,81
09837/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 75 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m			32,0000	14,20	454,40	0,06	98,87
03698/ORSE	Disjuntor tripolar 40 A, padrão DIN (linha branca) , curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un			6,0000	71,11	426,66	0,06	98,93
09836/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m			28,0000	15,00	420,00	0,06	98,99
02540/ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	kg			113,1826	3,50	396,14	0,05	99,04
06193/SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta	m			23,6619	16,18	382,85	0,05	99,09
03976/ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3 " x 3m	un			1,0500	350,00	367,50	0,05	99,14
09835/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m			56,0000	6,55	366,80	0,05	99,19
02208/ORSE	Terra vegetal	m3			3,5760	100,71	360,14	0,05	99,24
02414/ORSE	Vassoura piaçava	un			28,7750	12,50	359,69	0,05	99,29
01332/ORSE	Líquido selador acrílico	l			49,6140	7,16	355,24	0,05	99,34
04198/ORSE	Quadro de medição trifásico em Noril c/lente para leitura	un			1,0000	342,08	342,08	0,05	99,39
20111/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un			16,8000	20,15	338,52	0,05	99,44
00142/SINAPI	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ml			7,5400	44,84	338,09	0,05	99,49
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			2.829,0808	0,11	311,20	0,04	99,53
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un			16,7706	18,54	310,93	0,04	99,57
00718/ORSE	Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar)	un			4,0000	75,28	301,12	0,04	99,61

Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Praça Padre Manoel José de Oliveira 851
Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.882/0001-00

Cod. Empreendimento: 00030
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
43467/SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			570,6852	0,49	279,64	0,04	99,69
02475/ORSE	Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou equivalente)	h	0,7784		0,0000	150,88	273,99	0,04	99,73
02446/ORSE	Zarcão anticorrosivo	l			18,1050	14,94	270,49	0,04	99,77
09096/ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un			24,0000	11,00	264,00	0,04	99,81
09838/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m			24,0000	10,82	259,68	0,03	99,84
02036/ORSE	Solucao limpadora pvc	l			3,7010	69,74	258,11	0,03	99,87
01744/SINAPI	Cuba aco inox (aisi 304) de embutir com valvula 3 1/2 ", de *40 x 34 x 12* cm	un			2,0000	126,88	253,76	0,03	99,90
00403/ORSE	Cabo cobre rígido, unipolar, 35mm2 - 0,6/1kv / 70°	m			6,0000	42,09	252,54	0,03	99,93
02226/ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l			6,0444	41,64	251,69	0,03	99,96
04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3			1,7780	138,48	246,22	0,03	99,99
12001/SINAPI	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	un			40,0000	6,10	244,00	0,03	100,02
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par			21,3215	11,28	240,51	0,03	100,05
01094/ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector	un			2,0000	112,00	224,00	0,03	100,08
01096/ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector	un			4,0000	55,60	222,40	0,03	100,11
02459/ORSE	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136 ,0 hp ou equivalente)	h	0,9928	1,9296	0,0000	69,19	221,97	0,03	100,14
40304/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg			10,6549	20,59	219,38	0,03	100,17
02705/SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh			241,8385	0,89	215,24	0,03	100,20
43459/SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			842,7167	0,25	210,68	0,03	100,23
39017/SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral , em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un			942,1029	0,22	207,26	0,03	100,26
10596/ORSE	Protetor auricular	un			41,7120	4,95	206,47	0,03	100,29
11683/SINAPI	Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm	un			4,0000	51,48	205,92	0,03	100,32
10420/SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao aparente, saida vertical (sem assento)	un			1,0000	205,50	205,50	0,03	100,35
02308/ORSE	Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 48,3mm (1.1/2"), e = 2,65mm, l = 6000mm NBR 5580	m			3,7800	54,23	204,99	0,03	100,38
13983/SINAPI	Torneira metalica cromada, reta, de parede, para cozinha, com arejador, padrao popular, 1/2" ou 3/4"	un			2,0000	101,90	203,80	0,03	100,41
00242/SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h			12,3215	15,88	195,72	0,03	100,44
00669/ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	cj			7,0000	26,55	185,85	0,02	100,46
05068/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg			10,2140	16,68	170,37	0,02	100,48
12118/SINAPI	Kit de protecao arstop para ar condicionado, tomada padrao 2p+t 20 a, com disjuntor unipolar din 20a	un			10,0000	16,98	169,80	0,02	100,50
02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un			0,8808	175,45	154,54	0,02	100,52
05061/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg			8,9620	16,40	146,98	0,02	100,54

Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Praça Padre Manoel José de Oliveira 851
Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.882/0001-00

Cod. Empreendimento: 00030
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
43488/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			183,3907	0,80	146,71	0,02	100,58
41967/SINAPI	Cera liquida incolor multipiso	l			5,5001	26,59	146,25	0,02	100,60
09106/ORSE	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2p+t, ABNT, 10A	Un			16,0000	9,00	144,00	0,02	100,62
02483/ORSE	Rolo liso autoprop. 10,0 t (dynapac - ca 25d - 118,0 hp)	h	0,5443	0,2341	0,0000	77,70	140,62	0,02	100,64
10908/SINAPI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un			7,0000	19,20	134,40	0,02	100,66
03329/ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, 200kg/m2, enchimento em bloco cerâmico h=8cm	m²			4,1400	32,19	133,27	0,02	100,68
03703/ORSE	Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN (linha branca) , curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un			1,0000	129,15	129,15	0,02	100,70
11676/SINAPI	Registro de esfera, pvc, com volante, vs, soldavel, dn 40 mm, com corpo dividido	un			3,0000	42,27	126,81	0,02	100,72
06085/SINAPI	Selador acrilico opaco premium interior/exterior	l			17,6004	7,16	126,02	0,02	100,74
00868/SINAPI	Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro	m			4,0000	30,95	123,80	0,02	100,76
11251/ORSE	Pincel de seda 2"	un			4,4940	27,16	122,06	0,02	100,78
00982/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 6 mm2	m			18,3600	6,57	120,63	0,02	100,80
08518/ORSE	Plafon plastico branco com soquete E-27	un			24,0000	5,00	120,00	0,02	100,82
11674/SINAPI	Registro de esfera, pvc, com volante, vs, soldavel, dn 25 mm, com corpo dividido	un			6,0000	19,91	119,46	0,02	100,84
36397/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, sem carregador	un			0,0056	21.303,13	119,30	0,02	100,86
14169/ORSE	Chuveiro em alumínio, redondo com 10", laminado polido, para parede, Prolazer ou similar	un			1,0000	117,45	117,45	0,02	100,88
03520/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un			14,0000	8,36	117,04	0,02	100,90
00096/SINAPI	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mm x 3/4", para caixa d'agua	un			9,0000	12,37	111,33	0,01	100,91
01872/SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un			46,0000	2,36	108,56	0,01	100,92
11249/ORSE	Serra circular eletrica portatil	un			0,1094	979,65	107,17	0,01	100,93
01703/ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg			1,6800	63,50	106,68	0,01	100,94
02212/ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un			152,3200	0,70	106,62	0,01	100,95
02455/ORSE	Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t (m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp	h			1,0000	104,51	104,51	0,01	100,96
00246/SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h			6,4425	15,93	102,61	0,01	100,97
00013/SINAPI	Estopa	kg			5,7000	17,94	102,26	0,01	100,98
01032/ORSE	Fundo sintético nivelador selador (coralit ou similar)	l			3,0222	33,06	99,91	0,01	100,99
04509/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m			16,2777	6,12	99,62	0,01	101,00
03516/SINAPI		un			42,0000	2,35	98,70	0,01	101,01

Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Praça Padre Manoel José de Oliveira 851
Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.882/0001-00

Cod. Empreendimento: 00030
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial								
03519/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 75 mm, para esgoto predial	un			12,0000	7,98	95,76	0,01	101,03
11830/SINAPI	Torneira de boia convencional para caixa d'agua, agua fria, 3/4", com haste e torneira metalicos e balao plastico	un			3,0000	31,02	93,06	0,01	101,04
03517/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para esgoto predial secundario	un			42,0000	2,12	89,04	0,01	101,05
00981/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 4 mm2	m			18,3600	4,57	83,91	0,01	101,06
00098/SINAPI	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 40 mm x 1 1/4", para caixa d'agua	un			3,0000	27,86	83,58	0,01	101,07
00436/ORSE	Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato)	un			1,0000	82,35	82,35	0,01	101,08
11247/ORSE	Serra mármore	un			0,2517	319,90	80,52	0,01	101,09
01325/ORSE	Lavatório louça 45,5x36cm, linha Ravena L-915, DECA ou similar	un			1,0000	79,90	79,90	0,01	101,10
12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un			5,6233	14,00	78,73	0,01	101,11
02210/ORSE	Tinta Textura acrílica	l			10,1160	7,77	78,60	0,01	101,12
04722/SINAPI	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3			0,6000	130,12	78,07	0,01	101,13
03116/ORSE	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m	m			4,6200	16,58	76,60	0,01	101,14
02684/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 1/4", sem luva	m			6,3000	10,88	68,54	0,01	101,15
00138/ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg			0,9460	72,41	68,50	0,01	101,16
11658/SINAPI	Te sanitario, pvc, dn 75 x 75 mm, serie normal para esgoto predial	un			4,0000	16,71	66,84	0,01	101,17
06021/SINAPI	Registro pressao com acabamento e canopla cromada, simples, bitola 1/2"	un			1,0000	65,69	65,69	0,01	101,18
00629/ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	m2			2,2697	28,51	64,71	0,01	101,19
06110/SINAPI	Serralheiro (horista)	h			3,1500	20,45	64,43	0,01	101,20
44503/SINAPI	Jardineiro (horista)	h			3,5760	17,70	63,31	0,01	101,21
06138/SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	un			7,0000	9,00	63,00	0,01	101,22
10583/ORSE	Trincha 3"	un			4,4940	12,75	57,30	0,01	101,23
06141/SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	un			10,0000	5,38	53,80	0,01	101,24
03768/SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150	un			18,1800	2,91	52,90	0,01	101,25
03685/ORSE	Disjuntor bipolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un			2,0000	26,18	52,36	0,01	101,26
01119/ORSE	Interruptor embutir 02 seções simples com placa	un			8,0000	6,50	52,00	0,01	101,27
02685/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1", sem luva	m			6,3000	8,17	51,47	0,01	101,28
37596/SINAPI	Argamassa colante tipo ac iii e	kg			15,3454	3,35	51,41	0,01	101,29
01121/ORSE	Interruptor 03 seções simples de embutir com placa	un			6,0000	8,50	51,00	0,01	101,30

Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Praça Padre Manoel José de Oliveira 851
Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.882/0001-00

Cod. Empreendimento: 00030
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
02692/SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l			5,5985	8,98	50,27	0,01	101,32
01030/SINAPI	Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, capacidade 9 litros, puxador fio de nylon , nao incluso cano, bolsa, engate	un			1,0000	47,50	47,50	0,01	101,33
03331/ORSE	Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG	Kg			0,2840	156,26	44,38	0,01	101,34
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr			7,3562	6,00	44,14	0,01	101,35
09874/SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 40 mm, agua fria (nbr-5648)	m			2,9904	14,13	42,25	0,01	101,36
05074/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 15 x 18 (1 1/2 x 13)	kg			2,2573	18,69	42,19	0,01	101,37
11250/ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un			2,2649	17,50	39,64	0,01	101,38
00414/ORSE	Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70°	m			2,0000	19,46	38,92	0,01	101,39
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un			1,7499	20,85	36,49	0,00	101,39
06995/ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m			9,3281	3,89	36,29	0,00	101,39
11281/ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un			0,0991	357,49	35,43	0,00	101,39
03518/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial	un			9,0000	3,81	34,29	0,00	101,39
10788/ORSE	Pá quadrada	un			0,8808	36,90	32,50	0,00	101,39
01997/ORSE	Sabão em pó	kg			2,8775	10,85	31,22	0,00	101,39
00982/ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	cj			1,0000	29,15	29,15	0,00	101,39
07141/SINAPI	Te soldavel, pvc, 90 graus, 40 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	un			3,0000	9,26	27,78	0,00	101,39
00230/ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	un			1,0000	27,39	27,39	0,00	101,39
01117/ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	un			8,0000	3,40	27,20	0,00	101,39
11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un			0,1094	246,00	26,91	0,00	101,39
01091/SINAPI	Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galvanizado 3/16", com 1 estribo e 1 isolador	un			1,0000	26,08	26,08	0,00	101,39
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un			1,3881	18,58	25,79	0,00	101,39
04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un			1,4085	17,99	25,34	0,00	101,39
11252/ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un			0,0924	269,00	24,86	0,00	101,39
20083/SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un			0,3330	69,74	23,22	0,00	101,39
07097/SINAPI	Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial	un			3,0000	7,56	22,68	0,00	101,39
10567/SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m			1,6307	13,63	22,23	0,00	101,39
13896/SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)	un			0,0054	3.843,04	20,75	0,00	101,39
00664/ORSE	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	un			4,0000	5,00	20,00	0,00	101,39
03800/ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg			4,4700	4,40	19,67	0,00	101,39
04723/ORSE	Vibrador de imersão (com mangote)	h			15,6671	1,25	19,58	0,00	101,39
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un			0,4867	39,50	19,22	0,00	101,39
05075/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg			1,1343	16,68	18,92	0,00	101,39

Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Praça Padre Manoel José de Oliveira 851
Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.882/0001-00

Cod. Empreendimento: 00030
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
00082/ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg			2,3100	8,13	18,78	0,00	101,39
11241/ORSE	Alicate volt-amperimetro	un			0,1182	156,60	18,51	0,00	101,39
03599/ORSE	Disjuntor monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref. : Siemens 5 SX1 ou similar.	un			1,0000	18,50	18,50	0,00	101,39
00630/ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2			0,4089	44,17	18,06	0,00	101,39
06145/SINAPI	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1 .1/2"	un			1,0000	18,01	18,01	0,00	101,39
03535/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 40 mm, cor marrom, para agua fria predial	un			3,0000	5,93	17,79	0,00	101,39
03680/ORSE	Disjuntor monopolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref. : Siemens 5 SX1 ou similar.	un			2,0000	8,25	16,50	0,00	101,39
05069/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg			0,9702	17,00	16,49	0,00	101,39
11286/ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un			0,0368	407,28	14,99	0,00	101,39
00314/ORSE	Bucha aluminio p/eletroduto d=1 1/ 4"	un			6,0000	2,45	14,70	0,00	101,39
03522/SINAPI	Joelho pvc, soldavel com rosca, 90 graus, 25 mm x 3/4 ", cor marrom, para agua fria predial	un			6,0000	2,44	14,64	0,00	101,39
00663/ORSE	Conector p/ haste de aterramento 3/4"	un			2,0000	7,00	14,00	0,00	101,39
11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un			1,1793	11,60	13,68	0,00	101,39
43485/SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			12,6588	1,07	13,54	0,00	101,39
10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un			0,3024	44,00	13,31	0,00	101,39
04722/ORSE	Colher de pedreiro	un			0,6817	18,80	12,82	0,00	101,39
11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un			0,6817	18,75	12,78	0,00	101,39
07568/SINAPI	Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	un			41,1338	0,30	12,34	0,00	101,39
00865/ORSE	Eletroduto condulete pvc rígido, d= 1/2"	m			3,0000	4,03	12,09	0,00	101,39
11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un			1,1793	10,22	12,05	0,00	101,39
02462/ORSE	Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 gasolina - 2,5 hp)	h	2,0200		0,0000	2,82	11,92	0,00	101,39
11285/ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un			0,0127	930,00	11,81	0,00	101,39
02261/ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	un			1,0000	11,80	11,80	0,00	101,39
00122/SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un			0,1902	61,55	11,71	0,00	101,39
39315/SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un			31,3510	0,36	11,29	0,00	101,39
00209/ORSE	Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 1/ 4"	un			6,0000	1,80	10,80	0,00	101,39
01902/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1 1/4", para eletroduto	un			4,0000	2,57	10,28	0,00	101,39
06653/ORSE	Tubo descida de embutir com curva para caixa de descarga de sobrepor tigre ou similar	un			1,0000	9,75	9,75	0,00	101,39
01575/SINAPI		un			5,0000	1,89	9,45	0,00	101,39

Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Praça Padre Manoel José de Oliveira 851
Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.882/0001-00

Cod. Empreendimento: 00030
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6								
01874/SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1 1 /4", para eletroduto	un			2,0000	4,67	9,34	0,00	101,39
20080/SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr	un			0,4542	20,09	9,12	0,00	101,39
11282/ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 100 0 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker	un			0,0247	362,00	8,94	0,00	101,39
11283/ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un			0,0127	701,96	8,91	0,00	101,39
10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un			0,3026	26,90	8,14	0,00	101,39
11244/ORSE	Martelo com unha	un			0,1844	39,10	7,21	0,00	101,39
11243/ORSE	Martelo sem unha	un			0,2517	28,00	7,05	0,00	101,39
10790/ORSE	Prumo de face	un			0,2517	25,95	6,53	0,00	101,39
04725/ORSE	Espátula	un			0,3753	16,82	6,31	0,00	101,39
03674/ORSE	Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref. : Siemens 5 SX1 ou similar.	un			1,0000	6,02	6,02	0,00	101,39
00140/ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3			0,2235	26,67	5,96	0,00	101,39
10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un			0,3024	19,50	5,90	0,00	101,39
11240/ORSE	Alicate com isolamento	un			0,1182	47,69	5,64	0,00	101,39
11273/ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un			0,0247	223,66	5,52	0,00	101,39
06153/SINAPI	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem ladrao	un			1,0000	5,23	5,23	0,00	101,39
11279/ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref .44044101 Tramontina ou similar	un			0,0247	207,90	5,14	0,00	101,39
01113/ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg			0,6720	7,39	4,97	0,00	101,39
43461/SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos c omplementares - coletado caixa)	h			12,6588	0,38	4,81	0,00	101,39
11277/ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), R ef.138 Z Gedore	un			0,0247	194,39	4,80	0,00	101,39
11276/ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar ch apas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mor dentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa do brada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.	un			0,0247	193,20	4,77	0,00	101,39
10578/ORSE	Formão grande	un			0,1844	23,90	4,41	0,00	101,39
06140/SINAPI	Bolsa de ligacao em pvc flexivel para vaso sanitario 40 mm (1 1/2")	un			1,0000	4,13	4,13	0,00	101,39
11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un			0,3024	13,52	4,09	0,00	101,39
14618/SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potenci a de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un			0,0032	1.258,62	4,03	0,00	101,39
10577/ORSE	Serrote 40cm	un			0,1094	36,00	3,94	0,00	101,39
11275/ORSE	Alicate de pressão 11"	un			0,0247	154,77	3,82	0,00	101,39
43464/SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			183,3907	0,02	3,67	0,00	101,39
07139/SINAPI		un			3,0000	1,21	3,63	0,00	101,39

Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Praça Padre Manoel José de Oliveira 851
Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.882/0001-00

Cod. Empreendimento: 00030
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648)								
01892/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto	un			2,0000	1,65	3,30	0,00	101,39
11284/ORSE	Cavalete de ferro n° 1	un			0,0247	123,30	3,05	0,00	101,39
11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un			0,0609	44,00	2,68	0,00	101,39
11272/ORSE	Alicate Climpador (cripador)	un			0,0127	203,58	2,59	0,00	101,39
11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un			0,0243	92,70	2,25	0,00	101,39
03398/SINAPI	Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72 * x *72* mm, para uso em baixa tensao	un			1,0000	2,15	2,15	0,00	101,39
11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un			0,0659	29,00	1,91	0,00	101,39
11270/ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un			0,0368	50,05	1,84	0,00	101,39
11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un			0,0362	49,00	1,77	0,00	101,39
00981/ORSE	Fita veda rosca 18mm	m			5,2800	0,29	1,53	0,00	101,39
11280/ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un			0,0247	60,50	1,49	0,00	101,39
11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un			0,0431	27,49	1,18	0,00	101,39
11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un			0,0243	32,30	0,78	0,00	101,39
11278/ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un			0,0247	30,67	0,76	0,00	101,39
11271/ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206 BR Belzer	un			0,0127	58,92	0,75	0,00	101,39
11274/ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un			0,0368	19,20	0,71	0,00	101,39
03148/SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (l x c)	un			0,0477	14,73	0,70	0,00	101,39
10394/ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	un			2,0000	0,35	0,70	0,00	101,39
07880/ORSE	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2	h			0,2150	2,67	0,57	0,00	101,39
38383/SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un			0,2649	2,09	0,55	0,00	101,39
10592/ORSE	Lima chata 12"	un			0,0068	38,17	0,26	0,00	101,39
10593/ORSE	Praio simples 30cm	un			0,0068	19,57	0,13	0,00	101,39
10586/ORSE	Torquesa	un			0,0006	39,00	0,02	0,00	101,39
10585/ORSE	Arco de serra	un			0,0006	19,95	0,01	0,00	101,39
02461/ORSE	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)	h			0,0000	2,82	0,00	0,00	101,39
13954/SINAPI	Polidora de piso (politriz) eletrica, motor monofasico de 4 hp, peso de 100 kg, diametro do trabalho de 450 mm	un			0,0000	8.416,06	0,00	0,00	101,39
10535/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un			0,0000	5.237,02	0,00	0,00	101,39

EQUIPAMENTO: 1.050,75 (0,14%) MATERIAL: 403.885,08 (54,13%) PESSOAL: 224.046,49 (30,03%) TERCEIRO: 43.254,92 (5,80%) OUTROS: 73.878,23 (9,90%)

(setecentos e quarenta e seis mil, cento e quinze reais e quarenta e sete centavos) CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======> 746.115,47