Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Praça Padre Manoel José de Oliveira 851
Centro Porto da Folha-SE CNPJ :
13.131.982/0001-00

Cod. Empreendimento: 00030
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
00197/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento aparelhado, c/ ripão 3,5 x 5,5cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	321,14	194,47	62.452,10	8,37
104162/SINAPI	Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 po limentos com politriz, estucamento, selador e cera. af 02/2026 pe	m2	440,01	108,60	47.785,09	6,40
00151/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cim ento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	625,02	59,96	37.476,20	5,02
02291/ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 d emão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva late x convencional para interiores. Rev 03 04/2022	m2	641,84	44,90	28.818,62	3,86
07763/ORSE	Gradil de ferro c/barra chata 2"x1/4" verticais espaç.10cm, montante em perfil se ção quadrada de 1" vertical espaç.3 m, barras paralelas horizontais 2"x1/4", incl .portão, mureta h=30cm em alv.bloco e=19cm, chapiscada e rebocada, exclusive pint ura	m2	44,18	607,31	26.830,96	3,60
04370/ORSE	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixa das c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou sim ilar	m2	285,70	86,14	24.610,20	3,30
03314/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / c al / areia), espessura 1,5 cm	m2	649,66	34,86	22.647,15	3,04
04449/ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixaç ão (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06 10/2021	m2	311,76	70,00	21.823,20	2,92
87630/SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betonei ra 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af 07/2021	m2	440,01	46,07	20.271,26	2,72
00232/ORSE	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou simil ar	m2	321,14	60,85	19.541,37	2,62
10059/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha aruana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	282,03	66,36	18.715,51	2,51
92411/SINAPI	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, p é-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações. af 09/2020	m2	98,01	182,44	17.880,94	2,40
96555/SINAPI	Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de jeric a - lançamento, adensamento e acabamento. af 01/2024	m3	17,88	855,30	15.292,76	2,05
03316/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / ca l / areia), espessura 2,5 cm	m2	310,13	42,54	13.192,93	1,77
102253/SINAPI	Divisoria sanitária, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e. af 10/2025	m2	15,82	806,31	12.755,82	1,71
00642/ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	40,00	316,21	12.648,40	1,70
03540/ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragen s	un	7,00	1.784,67	12.492,69	1,67
96534/SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af 01/2024	m2	131,27	88,99	11.681,72	1,57
02292/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de l íquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva lat ex convencional para exteriores - Rev 03	m2	231,21	47,89	11.072,65	1,48
92447/SINAPI	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé -direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações. af 09/2020	m2	47,42	208,32	9.878,53	1,32
104108/SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em alvenaria de vedação utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af 06/2022	kg	709,03	13,61	9.649,90	1,29
11702/ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	167,30	54,66	9.144,62	1,23

Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Praça Padre Manoel José de Oliveira 851
Centro Porto da Folha-SE CNPJ :
13.131.982/0001-00

Cod. Empreendimento: 00030
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
08269/ORSE	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 86 cm (fundo=32 cm, laterais=15 cm, bordas=12cm)	m	60,35	149,89	9.045,86	1,21
02523/ORSE	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m3	58,53	148,23	8.675,90	1,16
87904/SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022	m2	959,79	8,94	8.580,52	1,15
96546/SINAPI	Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024	kg	537,05	14,81	7.953,71	1,07
11941/ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	m2	14,45	510,79	7.380,92	0,99
03297/ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	24,00	302,84	7.268,16	0,97
00092/ORSE	Alvenaria pedra calcárea aparente argamassada no traço 1:5 - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	11,32	609,69	6.901,69	0,93
98557/SINAPI	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023	m2	125,73	53,70	6.751,70	0,90
13049/ORSE	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	10,29	601,34	6.187,79	0,83
91341/SINAPI	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af 10/2025	m2	8,54	672,80	5.745,71	0,77
11866/ORSE	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar	un	22,00	231,92	5.102,24	0,68
13519/ORSE	Ponto de tomada dupla 2p+t, ABNT, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido, com fio rigido 2,5mm² (fio 12)	pt	16,00	304,64	4.874,24	0,65
12220/ORSE	Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 3" x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm.	m2	12,00	405,56	4.866,72	0,65
03659/ORSE	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	6,00	803,93	4.823,58	0,65
96531/SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. af 01/2024	m2	36,97	126,54	4.678,18	0,63
00201/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	64,23	72,52	4.657,96	0,62
103669/SINAPI	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes - lançamento, adensamento e acabamento. af 02/2022	m3	4,45	999,80	4.449,11	0,60
10759/ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	7,70	558,13	4.297,60	0,58
01988/ORSE	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	32,00	130,84	4.186,88	0,56
09435/ORSE	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 33cm - Rev. 01	m	89,62	43,49	3.897,57	0,52
104920/SINAPI	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af 01/2024	kg	337,03	11,49	3.872,47	0,52
01739/ORSE	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 2,00 x 1,50 x 1,00 m	un	1,00	3.456,04	3.456,04	0,46
11952/ORSE	Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt	un	18,00	182,86	3.291,48	0,44
103682/SINAPI	Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para qualquer tipo de laje com baldes em edificação térrea - lançamento, adensamento e acabamento. af 02/2022	m3	3,23	1.017,51	3.286,56	0,44
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	52,88	58,67	3.102,47	0,42
09360/ORSE	Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar	m2	66,70	43,62	2.909,45	0,39
104111/SINAPI		kg	135,40	21,17	2.866,42	0,38

Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Praça Padre Manoel José de Oliveira 851
Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.682/0001-00

Cod. Empreendimento: 00030
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
	Armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em alvenaria de vedação utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af 06/2022					
03397/ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	10,00	283,18	2.831,80	0,38
11137/ORSE	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 19 e 26,6 kw - Rev 01	un	1,00	2.682,27	2.682,27	0,36
01878/ORSE	Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021	m2	14,45	175,00	2.528,75	0,34
14025/ORSE	Janela basculante em alumínio Anodizado, cor branca, com vidro de 4mm liso incolor	m2	1,56	1.620,79	2.528,43	0,34
01200/ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	20,00	124,45	2.489,00	0,33
102623/SINAPI	Caixa d´água em polietileno, 1000 litros (inclusos tubos, conexões e torneira de bóia) - fornecimento e instalação. af 06/2021	un	3,00	824,62	2.473,86	0,33
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	405,42	2.432,52	0,33
00005/ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	2.222,33	2.222,33	0,30
02309/ORSE	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	33,58	60,85	2.043,34	0,27
02086/ORSE	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado	un	4,00	504,80	2.019,20	0,27
00016/ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	67,36	28,60	1.926,50	0,26
07309/ORSE	Poste de concreto duplo T (DT) 9/600 - fornecimento e assentamento	un	1,00	1.844,10	1.844,10	0,25
07324/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	11,56	154,43	1.785,21	0,24
03281/ORSE	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	pt	8,00	221,15	1.769,20	0,24
02180/ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	58,80	29,77	1.750,48	0,23
03278/ORSE	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	8,00	218,05	1.744,40	0,23
03286/ORSE	Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido roscável Ø 3/4"	pt	6,00	281,86	1.691,16	0,23
08613/ORSE	Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,92 m), com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/4") e barra horizontal superior (1 1/4")	m	6,30	262,00	1.650,60	0,22
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	575,50	2,62	1.507,81	0,20
02020/ORSE	Cuba de aço inox 304, dimensões 35 x 40cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref 1159) e engate de plástico ou similares - Rev 02	un	2,00	743,76	1.487,52	0,20
00147/ORSE	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	29,40	50,22	1.476,47	0,20
01710/ORSE	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)	un	2,00	735,68	1.471,36	0,20
03738/ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1	m2	60,60	22,48	1.362,29	0,18
10234/ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	44,70	28,19	1.260,09	0,17
01679/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	14,00	81,04	1.134,56	0,15
00247/ORSE	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022	m	30,30	35,57	1.077,77	0,14
00006/ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	25,07	32,97	826,56	0,11
12229/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	814,78	814,78	0,11

Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Praça Padre Manoel José de Oliveira 851
Centro Porto da Folha-SE CNPJ :
13.131.982/0001-00

Cod. Empreendimento: 00030
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
01683/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	7,00	115,49	808,43	0,11
08420/ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10 KA	un	2,00	392,58	785,16	0,11
04527/ORSE	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	1,00	772,01	772,01	0,10
02519/ORSE	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	40,40	18,96	765,98	0,10
02293/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	16,86	41,86	705,76	0,09
08342/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 75 mm	un	4,00	175,03	700,12	0,09
08001/ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	6,00	114,96	689,76	0,09
96616/SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_01/2024	m3	0,77	892,41	687,16	0,09
11472/ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	67,36	7,90	532,14	0,07
11568/ORSE	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 35mm2	un	1,00	500,11	500,11	0,07
07167/ORSE	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 03	un	1,00	482,73	482,73	0,06
04404/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,50m	un	2,00	210,80	421,60	0,06
08022/ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3" x 3m	un	1,00	400,37	400,37	0,05
08038/ORSE	Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento	m3	9,04	42,74	386,37	0,05
01678/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	3,00	126,33	378,99	0,05
00017/ORSE	Demolição de reboco	m2	36,50	9,75	355,88	0,05
00248/ORSE	Emassamento de beiral de telha ceramica	m	35,82	8,41	301,25	0,04
02004/ORSE	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	1,00	270,53	270,53	0,04
00031/ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	13,44	17,66	237,35	0,03
08324/ORSE	Plafon E-27	un	24,00	9,84	236,16	0,03
00018/ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	15,00	15,38	230,70	0,03
13440/ORSE	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado	un	1,00	227,31	227,31	0,03
03799/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c	m	18,00	12,38	222,84	0,03
03798/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c	m	18,00	10,34	186,12	0,02
04254/ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	1,15	160,02	184,02	0,02
00354/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	6,00	18,21	109,26	0,01
07994/ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	2,00	52,48	104,96	0,01
10315/ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	2,00	21,40	42,80	0,01
08633/ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	1,00	31,65	31,65	0,00
08635/ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	1,00	19,17	19,17	0,00

Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Praça Padre Manoel José de Oliveira 851
Centro Porto da Folha-SE CNPJ :
13.131.982/0001-00

Cod. Empreendimento: 00030
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
00372/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	2,00	3,83	7,66	0,00