Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851

Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.882/0001-00

Cod. Empreendimento: 00036

Ref : Junho/2026-1

Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h			7.646,7283	15,59	119.199,40	12,32	12,32
990100003/PDF	Equipe Dirigente	un			1,0000	75.469,97	75.469,97	7,66	19,98
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h			2.763,8544	20,45	56.529,16	5,74	25,72
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h			2.144,2900	21,49	46.079,54	4,68	30,40
08876/ORSE	Ripão massaranduba serrada 5,5cm x 3,5cm	m			1.456,7543	31,33	45.640,11	4,63	35,03
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg			43.560,1567	0,96	41.817,75	4,24	39,27
01019/ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, cor branca ou palha, aplicado, inclusive estrutura de fixação (perf is PVC Plastilon) ref:Araforros ou similar	m2			455,2300	70,00	31.866,10	3,23	42,50
44528/SINAPI	Cimento portland estrutural branco cpb - 32 ou cpb - 40	kg			5.745,0000	5,11	29.356,95	2,98	45,48
04783/SINAPI	Pintor (horista)	h			1.187,0825	20,45	24.279,42	2,46	47,94
02657/ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un			15.248,4200	1,40	21.347,79	2,17	50,11
00034/SINAPI	Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao	kg			2.113,4178	8,59	18.154,26	1,84	51,95
00366/SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jaz ida, sem transporte)	m3			157,7160	115,00	18.137,34	1,84	53,79
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un			1.290,1477	14,00	18.062,07	1,83	55,62
02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h			860,7515	20,45	17.604,97	1,79	57,41
04711/ORSE	Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, comp=50cm, 26 un/m² (Itabaiana ou similar)	un			13.233,7200	1,10	14.557,09	1,48	58,89
04755/SINAPI	Marmorista / graniteiro (horista)	h			701,5249	19,99	14.021,87	1,42	60,31
06212/SINAPI	Tabua *2,5 x 30 cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m			681,6406	20,00	13.632,81	1,38	61,69
10713/ORSE	Cerâmica 43 x 43 cm, pei-5, arielle,Ref.42111 linha aruana, cor branca ou bege ou similar	m2			362,7645	34,70	12.587,93	1,28	62,97
01975/ORSE	Ripa massaranduba serrada 5cm x 1,5cm	m			2.185,3500	5,69	12.434,64	1,26	64,23
01825/ORSE	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 80 x 210cm	un			13,0000	941,74	12.242,62	1,24	65,47
10492/ORSE	Cesta Básica	un			56,9454	205,00	11.673,81	1,18	66,65
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos comp lementares)	h			3.839,5184	2,96	11.364,97	1,15	67,80
43055/SINAPI	Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao	kg			1.516,1157	7,44	11.279,90	1,14	68,94
12790/ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, 1F+1M, linha 25, exclusive vidro	m2			23,5000	465,00	10.927,50	1,11	70,05
02585/ORSE	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	m2			21,0000	510,10	10.712,10	1,09	71,14
38408/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25 , com brita 0 e 1, slump = 190 +/- 20 mm, exclui serv ico de bombeamento (nbr 8953)	m3			17,0965	626,40	10.709,25	1,09	72,23
13797/ORSE	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de a brir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobrad iças ou roldanas e fechadura	m2			19,2000	555,55	10.666,56	1,08	73,31
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na ja zida, sem transporte)	m3			91,2143	115,00	10.489,64	1,06	74,37
04730/SINAPI	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (po sto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3			73,3416	129,48	9.496,27	0,96	75,33
00378/SINAPI	Armador (horista)	h			421,1510	20,45	8.613,81	0,87	76,20
01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg			5.303,4255	1,40	7.424,80	0,75	76,95

Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Praça Padre Manoel José de Oliveira 851
Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.882/0001-00

Cod. Empreendimento: 00036
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un			1.290,1477	5,00	6.450,74	0,65	78,25
00939/SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m			1.902,0000	3,08	5.858,16	0,59	78,84
08877/ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m)	m			109,2600	49,47	5.405,09	0,55	79,39
01726/ORSE	Peitoril granito cinza polido 17 x 2cm	m			47,5000	112,52	5.344,70	0,54	79,93
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			3.839,5184	1,39	5.336,93	0,54	80,47
04824/SINAPI	Granilha/ grana/ pedrisco ou agregado em marmore/ granito/ quartzo e calcario, preto, cinza, palha ou branco	kg			11.490,0000	0,46	5.285,40	0,54	81,01
00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3			44,2301	116,50	5.152,81	0,52	81,53
14873/ORSE	Janela basculante em alumínio Anodizado, cor branca, com vidro de 4mm liso incolor	m2			3,3180	1.500,00	4.977,00	0,51	82,04
02378/ORSE	Vale transporte	un			1.024,5784	4,50	4.610,60	0,47	82,51
07401/ORSE	Grade de ferro com barras verticais chatas 2"x1/4" espaçadas de 12,5cm, soldadas em 4 barras (2 + 2) horizontais 2"x1/4" e montantes com barra quadrada de 1" a cada 3m.	m2			17,5200	250,00	4.380,00	0,44	82,95
13064/ORSE	Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm.	m2			12,0000	350,00	4.200,00	0,43	83,38
44476/SINAPI	Divisoria em granito, com duas faces polidas, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regiao, e= *3,0* cm	m2			6,8775	610,62	4.199,54	0,43	83,81
02429/ORSE	Vidro liso transparente incolor, e= 4mm	m2			23,5000	175,00	4.112,50	0,42	84,23
37666/SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h			190,7936	20,64	3.938,62	0,40	84,63
06117/SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h			246,3827	15,93	3.924,06	0,40	85,03
39025/SINAPI	Porta de abrir, tipo veneziana, em aluminio, acabamento anodizado natural, 90 cm x 210 cm (largura x altura), sem guarnicao/alizar/vista	un			5,1446	752,49	3.871,26	0,39	85,42
12699/ORSE	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar	un			18,0000	210,01	3.780,18	0,38	85,80
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un			18,9027	198,81	3.758,05	0,38	86,18
02881/ORSE	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar	un			7,0000	531,30	3.719,10	0,38	86,56
00634/ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3			7,2886	508,61	3.707,05	0,38	86,94
01113/SINAPI	Rufo externo/interno de chapa de aco galvanizada num 26, corte 33 cm	m			146,1810	25,25	3.691,07	0,37	87,31
04491/SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m			301,8419	12,06	3.640,21	0,37	87,68
43130/SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg			129,2115	28,00	3.617,92	0,37	88,05
04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3			25,5228	137,75	3.515,77	0,36	88,41

Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Praça Padre Manoel José de Oliveira 851
Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.882/0001-00

Cod. Empreendimento: 00036
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
02674/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva	m			649,5750	5,23	3.397,28	0,34	89,09
06160/SINAPI	Soldador (horista)	h			136,0000	21,68	2.948,45	0,30	89,39
07334/SINAPI	Aditivo adesivo liquido para argamassas de revestimentos cimenticios	l			137,0796	21,33	2.923,91	0,30	89,69
06189/SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta	m			122,6900	23,61	2.896,71	0,29	89,98
05015/ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	cj			13,0000	219,90	2.858,70	0,29	90,27
43651/SINAPI	Massa acrilica para superficies internas e externas	kg			544,1430	5,18	2.818,66	0,29	90,56
04517/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m			619,6063	4,22	2.614,74	0,27	90,83
00494/ORSE	Chapa de aço galvanizado n° 26 - (4,0KG/M²) - e=0,5mm - dimensões 2,00x1,00m	m2			51,9524	50,18	2.606,97	0,26	91,09
43132/SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg			90,8406	28,00	2.543,54	0,26	91,35
02232/ORSE	Tinta pva látex para interior coralmur ou similar	l			128,6658	19,13	2.461,38	0,25	91,60
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			3.839,5184	0,63	2.418,90	0,25	91,85
43059/SINAPI	Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao	kg			295,8122	8,13	2.404,95	0,24	92,09
09251/ORSE	Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/par afusos	un			39,0000	59,90	2.336,10	0,24	92,33
43489/SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			1.716,4119	1,28	2.197,01	0,22	92,55
01772/ORSE	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,50 x 0,70 m	un			1,0000	2.193,47	2.193,47	0,22	92,77
00944/ORSE	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em em aço inoxável, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior	un			13,0000	168,19	2.186,47	0,22	92,99
02684/ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg			1.218,6064	1,76	2.144,75	0,22	93,21
00981/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 4 mm2	m			440,8950	4,57	2.014,89	0,20	93,41
36888/SINAPI	Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	m			64,3938	29,33	1.888,67	0,19	93,60
04813/SINAPI	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	m2			6,0000	292,50	1.755,00	0,18	93,78
02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h			83,2181	20,45	1.702,06	0,17	93,95
06114/SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h			103,9773	15,93	1.656,02	0,17	94,12
06897/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual	m2			15,1620	104,71	1.587,61	0,16	94,28
05067/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg			88,5866	17,78	1.575,07	0,16	94,44
06136/SINAPI	Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2"	un			7,0000	224,50	1.571,50	0,16	94,60
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj			5,0674	300,00	1.520,22	0,15	94,75
02685/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1", sem luva	m			185,9550	8,17	1.519,25	0,15	94,90

Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Praça Padre Manoel José de Oliveira 851
Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.882/0001-00

Cod. Empreendimento: 00036
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
06883/ORSE	Poste concreto duplo T (DT) 9/600	un			1,0000	1.512,27	1.512,27	0,15	95,20
11005/ORSE	Grama esmeralda em placas	m2			91,3500	16,25	1.484,44	0,15	95,35
34636/SINAPI	Caixa d'agua / reservatorio em polietileno, 1000 litros, com tampa	un			3,0000	483,00	1.449,00	0,15	95,50
01605/ORSE	Massa corrida a base pva (coralar ou similar)	l			500,3670	2,81	1.406,03	0,14	95,64
02309/ORSE	Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/rosca BSP Ø = 42,4mm (1.1/4"), e = 2,65mm, l = 6000mm NBR 5580	m			27,7760	49,07	1.362,97	0,14	95,78
10997/SINAPI	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	kg			29,0600	46,84	1.361,17	0,14	95,92
04230/SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h			51,9771	26,18	1.361,02	0,14	96,06
03671/SINAPI	Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 17 x 3 mm (altura x espessura)	m			959,4150	1,40	1.343,18	0,14	96,20
43483/SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			1.047,8924	1,26	1.320,34	0,13	96,33
12802/ORSE	Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt	Un			8,0000	160,95	1.287,60	0,13	96,46
02231/ORSE	Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo	l			66,2256	19,13	1.266,90	0,13	96,59
03053/ORSE	Aparelhamento de ripão de madeira de lei	m			1.456,7543	0,77	1.121,70	0,11	96,70
03976/ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3 " x 3m	un			3,1500	350,00	1.102,50	0,11	96,81
43491/SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			821,9807	1,34	1.101,45	0,11	96,92
43465/SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			1.716,4119	0,61	1.047,01	0,11	97,03
03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un			1.069,2340	0,97	1.037,16	0,11	97,14
00944/SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 4 mm2	m			204,0000	4,86	991,44	0,10	97,24
09238/ORSE	Argamassa polimérica Denvertec 100 ou similar	kg			226,5000	4,29	971,69	0,10	97,34
00081/ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg			106,8315	8,59	917,68	0,09	97,43
03750/ORSE	Disjuntor tripolar 150 A, padrão DIN (linha branca) , corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens ou similar	un			3,0000	304,90	914,70	0,09	97,52
00982/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 6 mm2	m			135,6600	6,57	891,29	0,09	97,61
02886/ORSE	Assento para vaso sanitário, linha versato 7987, CELITE ou similar	un			7,0000	121,73	852,11	0,09	97,70
02016/ORSE	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C 112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.	un			2,0000	389,00	778,00	0,08	97,78
11655/ORSE	Poste concreto duplo T (DT) 7/150	un			1,0000	756,13	756,13	0,08	97,86
12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho aco lchoado	par			9,8563	76,67	755,68	0,08	97,94
09868/SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	m			180,6661	4,17	753,38	0,08	98,02
02208/ORSE	Terra vegetal	m3			7,3080	100,71	735,99	0,07	98,09
01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m			68,0285	10,50	714,30	0,07	98,16

Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Praça Padre Manoel José de Oliveira 851
Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.882/0001-00

Cod. Empreendimento: 00036
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un			56,9454	12,54	714,10	0,07	98,30
06157/SINAPI	Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1 .1/2"	un			9,0000	76,67	690,03	0,07	98,37
00545/ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	m3			2,1600	315,00	680,40	0,07	98,44
02688/SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	m			246,0000	2,75	676,50	0,07	98,51
01333/ORSE	Líquido selador para parede	l			92,9253	7,16	665,35	0,07	98,58
03052/ORSE	Aparelhamento de ripa de madeira de lei	m			2.185,3500	0,30	655,61	0,07	98,65
01604/ORSE	Massa base óleo (coral ou similar)	kg			18,6075	34,41	640,28	0,06	98,71
02475/ORSE	Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou equivalente)	h	1,7480		0,0000	150,88	615,28	0,06	98,77
03698/ORSE	Disjuntor tripolar 40 A, padrão DIN (linha branca) , curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un			8,0000	71,11	568,88	0,06	98,83
01025/ORSE	Fossa séptica oms p/ 20 pessoas (v=1410l) - 05 anéis de 1,00m	un			1,0000	560,00	560,00	0,06	98,89
02532/ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/ até 36 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	un			1,0000	532,60	532,60	0,05	98,94
00718/ORSE	Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar)	un			7,0000	75,28	526,96	0,05	98,99
01332/ORSE	Líquido selador acrílico	l			73,5840	7,16	526,86	0,05	99,04
03813/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 16mm², 1kv / 90° C	m			25,5000	20,48	522,24	0,05	99,09
02540/ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	kg			138,7950	3,50	485,78	0,05	99,14
02223/ORSE	Tinta fundo epóxi	l			3,8484	125,89	484,48	0,05	99,19
09836/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m			32,0000	15,00	480,00	0,05	99,24
14169/ORSE	Chuveiro em alumínio, redondo com 10", laminado polido, para parede, Prolazer ou similar	un			4,0000	117,45	469,80	0,05	99,29
02459/ORSE	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136 ,0 hp ou equivalente)	h	2,1123	3,2791	0,0000	69,19	461,64	0,05	99,34
20111/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un			21,4500	20,15	432,22	0,04	99,38
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un			22,8894	18,54	424,37	0,04	99,42
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			3.839,5184	0,11	422,35	0,04	99,46
09835/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m			64,0000	6,55	419,20	0,04	99,50
02414/ORSE	Vassoura piaçava	un			32,6380	12,50	407,98	0,04	99,54
02308/ORSE	Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 48,3mm (1.1/2"), e = 2,65mm, l = 6000mm NBR 5580	m			7,4400	54,23	403,47	0,04	99,58
43467/SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			821,9807	0,49	402,77	0,04	99,62
44535/SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	m3			7,2886	54,49	397,16	0,04	99,66
39017/SINAPI		un			1.798,2209	0,22	395,61	0,04	99,70

Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Praça Padre Manoel José de Oliveira 851
Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.882/0001-00

Cod. Empreendimento: 00036
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Espacador / distanciador circular com entrada lateral , em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrim ento 20 mm								
06193/SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/ma ssaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta	m			23,3885	16,18	378,43	0,04	99,78
00142/SINAPI	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ml			8,2993	44,84	372,14	0,04	99,82
11683/SINAPI	Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm	un			7,0000	51,48	360,36	0,04	99,86
04198/ORSE	Quadro de medição trifásico em Noril c/lente para lei tura	un			1,0000	342,08	342,08	0,03	99,89
09837/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 75 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m			24,0000	14,20	340,80	0,03	99,92
12001/SINAPI	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", p ara eletroduto flexivel corrugado	un			55,0000	6,10	335,50	0,03	99,95
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par			29,1044	11,28	328,30	0,03	99,98
02483/ORSE	Rolo liso autoprop. 10,0 t (dynapac - ca 25d - 118,0 hp)	h	1,2223	0,5257	0,0000	77,70	315,79	0,03	100,01
02036/ORSE	Solucao limpadora pvc	l			4,4500	69,74	310,34	0,03	100,04
02226/ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l			7,4430	41,64	309,93	0,03	100,07
02705/SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh			344,3390	0,89	306,46	0,03	100,10
02446/ORSE	Zarcão anticorrosivo	l			19,4700	14,94	290,88	0,03	100,13
10596/ORSE	Protetor auricular	un			56,9454	4,95	281,88	0,03	100,16
40304/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg			13,5433	20,59	278,86	0,03	100,19
06021/SINAPI	Registro pressao com acabamento e canopla cromada, si mples, bitola 1/2"	un			4,0000	65,69	262,76	0,03	100,22
43459/SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			1.047,8924	0,25	261,97	0,03	100,25
01744/SINAPI	Cuba aco inox (aisi 304) de embutir com valvula 3 1/2 ", de *40 x 34 x 12* cm	un			2,0000	126,88	253,76	0,03	100,28
09096/ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em p vc	un			23,0000	11,00	253,00	0,03	100,31
00403/ORSE	Cabo cobre rígido, unipolar, 35mm2 - 0,6/1kv / 70°	m			6,0000	42,09	252,54	0,03	100,34
36397/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mi stura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, poten cia 4cv, sem carregador	un			0,0108	21.303,13	230,07	0,02	100,36
05061/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg			13,9220	16,40	228,32	0,02	100,38
01094/ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector	un			2,0000	112,00	224,00	0,02	100,40
02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un			1,2678	175,45	222,44	0,02	100,42
01096/ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2, 40m, excluso conector	un			4,0000	55,60	222,40	0,02	100,44
09106/ORSE	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2p+t, ABNT, 10A	Un			24,0000	9,00	216,00	0,02	100,46
04509/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m			34,9947	6,12	214,17	0,02	100,48
00669/ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	cj			8,0000	26,55	212,40	0,02	100,50
03116/ORSE		m			12,6000	16,58	208,91	0,02	100,52

Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Praça Padre Manoel José de Oliveira 851
Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.882/0001-00

Cod. Empreendimento: 00036
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m								
00131/SINAPI	Adesivo estrutural a base de resina epoxi, bicomponente, pastoso (tixotropico)	kg			3,4715	59,26	205,72	0,02	100,56
10420/SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao aparente, saida vertical (sem assento)	un			1,0000	205,50	205,50	0,02	100,58
13983/SINAPI	Torneira metalica cromada, reta, de parede, para cozinha, com arejador, padrao popular, 1/2" ou 3/4"	un			2,0000	101,90	203,80	0,02	100,60
12118/SINAPI	Kit de protecao arstop para ar condicionado, tomada padrao 2p+t 20 a, com disjuntor unipolar din 20a	un			12,0000	16,98	203,76	0,02	100,62
04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3			1,4128	138,48	195,64	0,02	100,64
00629/ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	m2			6,8399	28,51	195,01	0,02	100,66
08518/ORSE	Plafon plastico branco com soquete E-27	un			39,0000	5,00	195,00	0,02	100,68
43488/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			240,5747	0,80	192,46	0,02	100,70
41967/SINAPI	Cera liquida incolor multipiso	l			7,1812	26,59	190,95	0,02	100,72
09838/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m			16,0000	10,82	173,12	0,02	100,74
12841/ORSE	Telha cerâmica, tipo americana (colonial), conjugada, resinada, 12 un/m², marca Simonassi ou similar	un			29,2950	5,79	169,62	0,02	100,76
06085/SINAPI	Selador acrilico opaco premium interior/exterior	l			22,9800	7,16	164,54	0,02	100,78
05068/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg			9,6484	16,68	160,94	0,02	100,80
10908/SINAPI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un			8,0000	19,20	153,60	0,02	100,82
11251/ORSE	Pincel de seda 2"	un			5,3886	27,16	146,35	0,01	100,83
11249/ORSE	Serra circular eletrica portatil	un			0,1434	979,65	140,48	0,01	100,84
03520/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un			16,0000	8,36	133,76	0,01	100,85
03329/ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, 200kg/m2, enchimento em bloco cerâmico h=8cm	m²			4,1400	32,19	133,27	0,01	100,86
44503/SINAPI	Jardineiro (horista)	h			7,3080	17,70	129,38	0,01	100,87
03703/ORSE	Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un			1,0000	129,15	129,15	0,01	100,88
06110/SINAPI	Serralheiro (horista)	h			6,2000	20,45	126,81	0,01	100,89
11676/SINAPI	Registro de esfera, pvc, com volante, vs, soldavel, dn 40 mm, com corpo dividido	un			3,0000	42,27	126,81	0,01	100,90
00868/SINAPI	Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro	m			4,0000	30,95	123,80	0,01	100,91
00013/SINAPI	Estopa	kg			6,9000	17,94	123,79	0,01	100,92
01032/ORSE	Fundo sintético nivelador selador (coralit ou similar)	l			3,7215	33,06	123,03	0,01	100,93
01872/SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un			52,0000	2,36	122,72	0,01	100,94
00626/SINAPI	Manta liquida de base asfaltica modificada com a adicao de elastomeros diluidos em solvente organico, aplicacao a frio (membrana de emulsao asfaltica para impermeabilizacao flexivel)	kg			4,6500	26,34	122,48	0,01	100,95
11674/SINAPI		un			6,0000	19,91	119,46	0,01	100,96

Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Praça Padre Manoel José de Oliveira 851
Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.882/0001-00

Cod. Empreendimento: 00036
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Registro de esfera, pvc, com volante, vs, soldavel, d n 25 mm, com corpo dividido								
03516/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para es goto predial	un			48,0000	2,35	112,80	0,01	100,98
00096/SINAPI	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mm x 3/4", para caixa d'agua	un			9,0000	12,37	111,33	0,01	100,99
01703/ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg			1,7400	63,50	110,49	0,01	101,00
12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de po lietileno, sem jugular (classe b)	un			7,6779	14,00	107,49	0,01	101,01
02212/ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un			152,3200	0,70	106,62	0,01	101,02
02455/ORSE	Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t (m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp	h			1,0000	104,51	104,51	0,01	101,03
00246/SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h			6,4428	15,93	102,61	0,01	101,04
03517/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 m m, para esgoto predial secundario	un			48,0000	2,12	101,76	0,01	101,05
11247/ORSE	Serra mármore	un			0,3009	319,90	96,26	0,01	101,06
11830/SINAPI	Torneira de boia convencional para caixa d'agua, agua fria, 3/4", com haste e torneira metalicos e balao pl astico	un			3,0000	31,02	93,06	0,01	101,07
01119/ORSE	Interruptor embutir 02 seções simples com placa	un			14,0000	6,50	91,00	0,01	101,08
00098/SINAPI	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 40 mm x 1 1/4", para caixa d'agua	un			3,0000	27,86	83,58	0,01	101,09
00436/ORSE	Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbo nato)	un			1,0000	82,35	82,35	0,01	101,10
01325/ORSE	Lavatório louça 45,5x36cm, linha Ravena L-915, DECA o u similar	un			1,0000	79,90	79,90	0,01	101,11
02210/ORSE	Tinta Textura acrílica	l			10,1160	7,77	78,60	0,01	101,12
03685/ORSE	Disjuntor bipolar 25 A, padrão DIN (linha branca), cu rva B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX 1 ou similar.	un			3,0000	26,18	78,54	0,01	101,13
04722/SINAPI	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornec edor, sem frete	m3			0,6000	130,12	78,07	0,01	101,14
00138/ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg			1,0565	72,41	76,50	0,01	101,15
06138/SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	un			8,0000	9,00	72,00	0,01	101,16
03519/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 75 mm, para es goto predial	un			9,0000	7,98	71,82	0,01	101,17
02692/SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l			7,6935	8,98	69,09	0,01	101,18
10583/ORSE	Trincha 3"	un			5,3886	12,75	68,70	0,01	101,19
02684/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 1/4", sem luva	m			6,3000	10,88	68,54	0,01	101,20
05074/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 15 x 18 (1 1/2 x 13)	kg			3,5845	18,69	66,99	0,01	101,21
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr			9,9537	6,00	59,72	0,01	101,22
06141/SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	un			11,0000	5,38	59,18	0,01	101,23
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com ca puz (amarela ou azul)	un			2,5656	20,85	53,49	0,01	101,24
01121/ORSE	Interruptor 03 seções simples de embutir com placa	un			6,0000	8,50	51,00	0,01	101,25

Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Praça Padre Manoel José de Oliveira 851
Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.882/0001-00

Cod. Empreendimento: 00036
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
11658/SINAPI	Te sanitario, pvc, dn 75 x 75 mm, serie normal para esgoto predial	un			3,0000	16,71	50,13	0,01	101,27
05069/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg			2,9238	17,00	49,70	0,01	101,28
01892/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto	un			30,0000	1,65	49,50	0,01	101,29
11250/ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un			2,7156	17,50	47,52	0,00	101,29
01030/SINAPI	Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, capacidade 9 litros, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate	un			1,0000	47,50	47,50	0,00	101,29
10788/ORSE	Pá quadrada	un			1,2678	36,90	46,78	0,00	101,29
03331/ORSE	Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG	Kg			0,2840	156,26	44,38	0,00	101,29
09874/SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 40 mm, agua fria (nbr-5648)	m			2,9904	14,13	42,25	0,00	101,29
03800/ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg			9,1350	4,40	40,19	0,00	101,29
00414/ORSE	Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70°	m			2,0000	19,46	38,92	0,00	101,29
11281/ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un			0,1088	357,49	38,89	0,00	101,29
03768/SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150	un			12,8280	2,91	37,33	0,00	101,29
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un			2,0061	18,58	37,27	0,00	101,29
03599/ORSE	Disjuntor monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref. : Siemens 5 SX1 ou similar.	un			2,0000	18,50	37,00	0,00	101,29
06995/ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m			9,3281	3,89	36,29	0,00	101,29
01997/ORSE	Sabão em pó	kg			3,2638	10,85	35,41	0,00	101,29
11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un			0,1434	246,00	35,28	0,00	101,29
13896/SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)	un			0,0082	3.843,04	31,51	0,00	101,29
04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un			1,7489	17,99	31,46	0,00	101,29
01117/ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	un			9,0000	3,40	30,60	0,00	101,29
11252/ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un			0,1124	269,00	30,24	0,00	101,29
00982/ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	cj			1,0000	29,15	29,15	0,00	101,29
12873/SINAPI	Impermeabilizador (horista)	h			1,3609	20,45	27,83	0,00	101,29
07141/SINAPI	Te soldavel, pvc, 90 graus, 40 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	un			3,0000	9,26	27,78	0,00	101,29
00230/ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	un			1,0000	27,39	27,39	0,00	101,29
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un			0,6862	39,50	27,10	0,00	101,29
01091/SINAPI	Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galvanizado 3/16", com 1 estribo e 1 isolador	un			1,0000	26,08	26,08	0,00	101,29
20083/SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un			0,3330	69,74	23,22	0,00	101,29
11241/ORSE	Alicate volt-amperimetro	un			0,1480	156,60	23,18	0,00	101,29
03518/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial	un			6,0000	3,81	22,86	0,00	101,29
10567/SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m			1,6307	13,63	22,23	0,00	101,29
37596/SINAPI	Argamassa colante tipo ac iii e	kg			6,3535	3,35	21,28	0,00	101,29

Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Praça Padre Manoel José de Oliveira 851
Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.882/0001-00

Cod. Empreendimento: 00036
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
02462/ORSE	Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 ga solina - 2,5 hp)	h	3,5815		0,0000	2,82	21,13	0,00	101,29
05075/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg			1,2543	16,68	20,92	0,00	101,29
00664/ORSE	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	un			4,0000	5,00	20,00	0,00	101,29
00082/ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg			2,3100	8,13	18,78	0,00	101,29
00630/ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2			0,4089	44,17	18,06	0,00	101,29
06145/SINAPI	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1 .1/2"	un			1,0000	18,01	18,01	0,00	101,29
03535/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 40 mm, cor marrom, pa ra agua fria predial	un			3,0000	5,93	17,79	0,00	101,29
11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un			1,5078	11,60	17,49	0,00	101,29
10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un			0,3882	44,00	17,08	0,00	101,29
04722/ORSE	Colher de pedreiro	un			0,8835	18,80	16,61	0,00	101,29
11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un			0,8835	18,75	16,57	0,00	101,29
03680/ORSE	Disjuntor monopolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref. : Siemens 5 SX1 ou similar.	un			2,0000	8,25	16,50	0,00	101,29
11286/ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbogr afite	un			0,0401	407,28	16,33	0,00	101,29
39315/SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastic o, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fund o de vigas	un			43,6566	0,36	15,72	0,00	101,29
11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un			1,5078	10,22	15,41	0,00	101,29
07097/SINAPI	Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial	un			2,0000	7,56	15,12	0,00	101,29
00314/ORSE	Bucha aluminio p/eletroduto d=1 1/ 4"	un			6,0000	2,45	14,70	0,00	101,29
03522/SINAPI	Joelho pvc, soldavel com rosca, 90 graus, 25 mm x 3/4 ", cor marrom, para agua fria predial	un			6,0000	2,44	14,64	0,00	101,29
00663/ORSE	Conector p/ haste de aterramento 3/4"	un			2,0000	7,00	14,00	0,00	101,29
07568/SINAPI	Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e f enda phillips	un			45,2760	0,30	13,58	0,00	101,29
43485/SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complemen tares - coletado caixa)	h			12,6588	1,07	13,54	0,00	101,29
11285/ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un			0,0142	930,00	13,21	0,00	101,29
04723/ORSE	Vibrador de imersão (com mangote)	h			10,2572	1,25	12,82	0,00	101,29
00140/ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3			0,4568	26,67	12,18	0,00	101,29
00865/ORSE	Eletroduto condulete pvc rígido, d= 1/2"	m			3,0000	4,03	12,09	0,00	101,29
03674/ORSE	Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref. : Siemens 5 SX1 ou similar.	un			2,0000	6,02	12,04	0,00	101,29
02261/ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou s imilar	un			1,0000	11,80	11,80	0,00	101,29
00122/SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un			0,1902	61,55	11,71	0,00	101,29
00209/ORSE	Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 1/ 4"	un			6,0000	1,80	10,80	0,00	101,29
10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un			0,3844	26,90	10,34	0,00	101,29
01902/SINAPI		un			4,0000	2,57	10,28	0,00	101,29

Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Praça Padre Manoel José de Oliveira 851
Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.882/0001-00

Cod. Empreendimento: 00036
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Luva em pvc rigido roscavel, de 1 1/4", para eletroduto								
11283/ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un			0,0142	701,96	9,97	0,00	101,29
11282/ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker	un			0,0272	362,00	9,85	0,00	101,29
06653/ORSE	Tubo descida de embutir com curva para caixa de descarga de sobrepor tigre ou similar	un			1,0000	9,75	9,75	0,00	101,29
01575/SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6	un			5,0000	1,89	9,45	0,00	101,29
01874/SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1 1/4", para eletroduto	un			2,0000	4,67	9,34	0,00	101,29
11244/ORSE	Martelo com unha	un			0,2364	39,10	9,24	0,00	101,29
20080/SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr	un			0,4542	20,09	9,12	0,00	101,29
11243/ORSE	Martelo sem unha	un			0,3009	28,00	8,43	0,00	101,29
10790/ORSE	Prumo de face	un			0,3009	25,95	7,81	0,00	101,29
04725/ORSE	Espátula	un			0,4538	16,82	7,63	0,00	101,29
10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un			0,3882	19,50	7,57	0,00	101,29
11240/ORSE	Alicate com isolamento	un			0,1480	47,69	7,06	0,00	101,29
11273/ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un			0,0272	223,66	6,08	0,00	101,29
11279/ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref .44044101 Tramontina ou similar	un			0,0272	207,90	5,65	0,00	101,29
10578/ORSE	Formão grande	un			0,2364	23,90	5,65	0,00	101,29
11277/ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un			0,0272	194,39	5,29	0,00	101,29
11276/ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.	un			0,0272	193,20	5,26	0,00	101,29
11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un			0,3882	13,52	5,25	0,00	101,29
06153/SINAPI	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem ladrao	un			1,0000	5,23	5,23	0,00	101,29
10577/ORSE	Serrote 40cm	un			0,1434	36,00	5,16	0,00	101,29
01113/ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg			0,6720	7,39	4,97	0,00	101,29
00242/SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h			0,3038	15,88	4,83	0,00	101,29
43461/SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			12,6588	0,38	4,81	0,00	101,29
43464/SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			240,5747	0,02	4,81	0,00	101,29
11275/ORSE	Alicate de pressão 11"	un			0,0272	154,77	4,21	0,00	101,29
06140/SINAPI	Bolsa de ligacao em pvc flexivel para vaso sanitario 40 mm (1 1/2")	un			1,0000	4,13	4,13	0,00	101,29
07139/SINAPI	Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	un			3,0000	1,21	3,63	0,00	101,29
11284/ORSE	Cavalete de ferro n° 1	un			0,0272	123,30	3,35	0,00	101,29

Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Praça Padre Manoel José de Oliveira 851
Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.882/0001-00

Cod. Empreendimento: 00036
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un			0,0752	44,00	3,31	0,00	101,29
11272/ORSE	Alicate Climpador (cripador)	un			0,0142	203,58	2,89	0,00	101,29
11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un			0,0307	92,70	2,85	0,00	101,29
00981/ORSE	Fita veda rosca 18mm	m			8,4000	0,29	2,44	0,00	101,29
11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un			0,0827	29,00	2,40	0,00	101,29
11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un			0,0456	49,00	2,23	0,00	101,29
03398/SINAPI	Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72 * x *72* mm, para uso em baixa tensao	un			1,0000	2,15	2,15	0,00	101,29
11270/ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 3 00x0,4x0,5mm	un			0,0401	50,05	2,01	0,00	101,29
11280/ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un			0,0272	60,50	1,65	0,00	101,29
14618/SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potenci a de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un			0,0013	1.258,62	1,64	0,00	101,29
11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un			0,0551	27,49	1,51	0,00	101,29
11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un			0,0307	32,30	0,99	0,00	101,29
11271/ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206 BR Belzer	un			0,0142	58,92	0,84	0,00	101,29
11278/ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un			0,0272	30,67	0,83	0,00	101,29
11274/ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un			0,0401	19,20	0,77	0,00	101,29
03148/SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (l x c)	un			0,0477	14,73	0,70	0,00	101,29
10394/ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	un			2,0000	0,35	0,70	0,00	101,29
07880/ORSE	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2	h			0,2150	2,67	0,57	0,00	101,29
38383/SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un			0,2649	2,09	0,55	0,00	101,29
10592/ORSE	Lima chata 12"	un			0,0087	38,17	0,33	0,00	101,29
10593/ORSE	Praio simples 30cm	un			0,0087	19,57	0,17	0,00	101,29
10586/ORSE	Torquesa	un			0,0012	39,00	0,05	0,00	101,29
10585/ORSE	Arco de serra	un			0,0012	19,95	0,02	0,00	101,29
02461/ORSE	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)	h			0,0000	2,82	0,00	0,00	101,29
13954/SINAPI	Polidora de piso (politriz) eletrica, motor monofasic o de 4 hp, peso de 100 kg, diametro do trabalho de 45 0 mm	un			0,0000	8.416,06	0,00	0,00	101,29
10535/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mi stura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, pote ncia 2 cv, sem carregador	un			0,0000	5.237,02	0,00	0,00	101,29

EQUIPAMENTO: 1.970,15 (0,20%) MATERIAL: 554.402,58 (56,26%) PESSOAL: 302.249,86 (30,67%) TERCEIRO: 51.128,00 (5,19%) OUTROS: 75.679,33 (7,68%)

(novecentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos) CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======> 985.429,92