Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Praça Padre Manoel José de Oliveira 851
Centro Porto da Folha-SE CNPJ :
13.131.982/0001-00

Cod. Empreendimento: 00036
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
00197/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento aparelhado, c/ ripão 3,5 x 5,5cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	437,07	194,47	84.997,00	8,63
104162/SINAPI	Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 po limentos com politriz, estucamento, selador e cera. af 02/2026 pe	m2	574,50	108,60	62.390,70	6,33
00151/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cim ento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	725,14	59,96	43.479,39	4,41
00092/ORSE	Alvenaria pedra calcárea aparente argamassada no traço 1:5 - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	57,02	609,69	34.764,52	3,53
02291/ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 d emão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva late x convencional para interiores. Rev 03 04/2022	m2	714,81	44,90	32.094,97	3,26
04449/ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixaç ão (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06 10/2021	m2	455,23	70,00	31.866,10	3,23
87630/SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betonei ra 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af 07/2021	m2	652,76	46,07	30.072,65	3,05
96555/SINAPI	Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de jeric a - lançamento, adensamento e acabamento. af 01/2024	m3	34,25	855,30	29.294,03	2,97
04370/ORSE	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixa das c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou sim ilar	m2	311,65	86,14	26.845,53	2,72
00232/ORSE	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou simil ar	m2	437,07	60,85	26.595,71	2,70
03314/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / c al / areia), espessura 1,5 cm	m2	703,29	34,86	24.516,69	2,49
03540/ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragen s	un	13,00	1.784,67	23.200,71	2,35
10059/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha aruana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	345,49	66,36	22.926,72	2,33
96534/SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af 01/2024	m2	251,93	88,99	22.419,25	2,28
02523/ORSE	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m3	131,43	148,23	19.481,87	1,98
00642/ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	55,00	316,21	17.391,55	1,76
104108/SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em alvenaria de vedação utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af 06/2022	kg	1.248,98	13,61	16.998,62	1,72
02292/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de l íquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva lat ex convencional para exteriores - Rev 03	m2	351,06	47,89	16.812,26	1,71
92411/SINAPI	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, p é-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações. af 09/2020	m2	89,10	182,44	16.255,40	1,65
104920/SINAPI	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço c a-50 de 12,5 mm - montagem. af 01/2024	kg	1.365,87	11,49	15.693,85	1,59
03316/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / ca l / areia), espessura 2,5 cm	m2	367,92	42,54	15.651,32	1,59
103669/SINAPI	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes - lançamento, adensamento e acabamento. af 02/2022	m3	15,18	999,80	15.176,96	1,54
11941/ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	m2	23,50	510,79	12.003,57	1,22
	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm					

Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Praça Padre Manoel José de Oliveira 851
Centro Porto da Folha-SE CNPJ :
13.131.982/0001-00

Cod. Empreendimento: 00036
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
10759/ORSE		m2	21,00	558,13	11.720,73	1,19
13049/ORSE	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, in clusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	19,20	601,34	11.545,73	1,17
87904/SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/20 22	m2	1.240,90	8,94	11.093,65	1,13
07763/ORSE	Gradil de ferro c/barra chata 2"x1/4" verticais espaç.10cm, montante em perfil se ção quadrada de 1" vertical espaç.3 m, barras paralelas horizontais 2"x1/4", incl .portão, mureta h=30cm em alv.bloco e=19cm, chapiscada e rebocada, exclusive pint ura	m2	17,52	607,31	10.640,07	1,08
08269/ORSE	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 86 cm (fundo=32 cm, late rais=15 cm, bordas=12cm)	m	64,90	149,89	9.727,86	0,99
96546/SINAPI	Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024	kg	655,00	14,81	9.700,55	0,98
92447/SINAPI	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé -direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações. af 09/2020	m2	41,81	208,32	8.709,86	0,88
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1, 50m	m3	138,38	58,67	8.118,75	0,82
00201/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	109,26	72,52	7.923,54	0,80
00016/ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	267,20	28,60	7.641,92	0,78
13519/ORSE	Ponto de tomada dupla 2p+t, ABNT, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido, co m fio rigido 2,5mm² (fio 12)	pt	24,00	304,64	7.311,36	0,74
03297/ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embuti do Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	23,00	302,84	6.965,32	0,71
91341/SINAPI	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af 10/2025	m2	9,40	672,80	6.324,32	0,64
01988/ORSE	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	47,50	130,84	6.214,90	0,63
09435/ORSE	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 33cm - Rev. 01	m	139,22	43,49	6.054,68	0,61
104111/SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em alvenaria de vedação utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af 06/2022	kg	276,46	21,17	5.852,66	0,59
03659/ORSE	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP1 3 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	7,00	803,93	5.627,51	0,57
11702/ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	101,18	54,66	5.530,50	0,56
102253/SINAPI	Divisoria sanitária, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e. af 10/2025	m2	6,55	806,31	5.281,33	0,54
14025/ORSE	Janela basculante em alumínio Anodizado, cor branca, com vidro de 4mm liso incolo r	m2	3,16	1.620,79	5.121,70	0,52
12220/ORSE	Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 3" x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12c m.	m2	12,00	405,56	4.866,72	0,49
96531/SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. af 01/2024	m2	36,97	126,54	4.678,18	0,47
03798/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c	m	432,25	10,34	4.469,47	0,45
00147/ORSE	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	88,60	50,22	4.449,49	0,45
11866/ORSE	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com au tonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar	un	18,00	231,92	4.174,56	0,42
01878/ORSE	Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021	m2	23,50	175,00	4.112,50	0,42

Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Praça Padre Manoel José de Oliveira 851
Centro Porto da Folha-SE CNPJ :
13.131.982/0001-00

Cod. Empreendimento: 00036
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
00018/ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	240,63	15,38	3.700,89	0,38
02086/ORSE	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado	un	7,00	504,80	3.533,60	0,36
01739/ORSE	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 2,00 x 1,50 x 1,00 m	un	1,00	3.456,04	3.456,04	0,35
03397/ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	12,00	283,18	3.398,16	0,34
09360/ORSE	Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar	m2	75,50	43,62	3.293,31	0,33
08613/ORSE	Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,92 m), com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/4") e barra horizontal superior (1 1/4")	m	12,40	262,00	3.248,80	0,33
00354/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	177,10	18,21	3.224,99	0,33
01200/ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	25,00	124,45	3.111,25	0,32
03281/ORSE	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	pt	14,00	221,15	3.096,10	0,31
11137/ORSE	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 19 e 26,6 kw - Rev 01	un	1,00	2.682,27	2.682,27	0,27
10234/ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	91,35	28,19	2.575,16	0,26
02309/ORSE	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	41,35	60,85	2.516,15	0,26
102623/SINAPI	Caixa d´água em polietileno, 1000 litros (inclusos tubos, conexões e torneira de bóia) - fornecimento e instalação. af 06/2021	un	3,00	824,62	2.473,86	0,25
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	405,42	2.432,52	0,25
02180/ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	78,26	29,77	2.329,80	0,24
07324/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	14,44	154,43	2.229,97	0,23
00005/ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	2.222,33	2.222,33	0,23
08038/ORSE	Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento	m3	47,10	42,74	2.013,05	0,20
03278/ORSE	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	9,00	218,05	1.962,45	0,20
07309/ORSE	Poste de concreto duplo T (DT) 9/600 - fornecimento e assentamento	un	1,00	1.844,10	1.844,10	0,19
00006/ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	53,15	32,97	1.752,36	0,18
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	652,76	2,62	1.710,23	0,17
03286/ORSE	Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido roscável Ø 3/4"	pt	6,00	281,86	1.691,16	0,17
96616/SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_01/2024	m3	1,87	892,41	1.668,81	0,17
03799/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c	m	133,00	12,38	1.646,54	0,17
02020/ORSE	Cuba de aço inox 304, dimensões 35 x 40cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref 1159) e engate de plástico ou similares - Rev 02	un	2,00	743,76	1.487,52	0,15
11952/ORSE	Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt	un	8,00	182,86	1.462,88	0,15
11472/ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	175,24	7,90	1.384,40	0,14
02519/ORSE	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	71,63	18,96	1.358,10	0,14
01679/ORSE		un	16,00	81,04	1.296,64	0,13

Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Praça Padre Manoel José de Oliveira 851
Centro Porto da Folha-SE CNPJ :
13.131.982/0001-00

Cod. Empreendimento: 00036
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)					
08022/ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3" x 3m	un	3,00	400,37	1.201,11	0,12
08420/ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10 KA	un	3,00	392,58	1.177,74	0,12
03738/ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1	m2	42,76	22,48	961,24	0,10
01683/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	8,00	115,49	923,92	0,09
08001/ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	8,00	114,96	919,68	0,09
13440/ORSE	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado	un	4,00	227,31	909,24	0,09
12229/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	814,78	814,78	0,08
04527/ORSE	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	1,00	772,01	772,01	0,08
01710/ORSE	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)	un	1,00	735,68	735,68	0,07
02293/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	16,86	41,86	705,76	0,07
08342/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 75 mm	un	3,00	175,03	525,09	0,05
11568/ORSE	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 35mm2	un	1,00	500,11	500,11	0,05
07167/ORSE	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 03	un	1,00	482,73	482,73	0,05
00248/ORSE	Emassamento de beiral de telha ceramica	m	54,20	8,41	455,82	0,05
04404/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,50m	un	2,00	210,80	421,60	0,04
08324/ORSE	Plafon E-27	un	39,00	9,84	383,76	0,04
00017/ORSE	Demolição de reboco	m2	35,15	9,75	342,71	0,03
103682/SINAPI	Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para qualquer tipo de laje com baldes em edificação térrea - lançamento, adensamento e acabamento. af 02/2022	m3	0,32	1.017,51	325,60	0,03
00247/ORSE	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022	m	8,37	35,57	297,72	0,03
02004/ORSE	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	1,00	270,53	270,53	0,03
01678/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	2,00	126,33	252,66	0,03
00031/ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	12,60	17,66	222,52	0,02
04254/ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	1,15	160,02	184,02	0,02
98557/SINAPI	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023	m2	3,10	53,70	166,47	0,02
07994/ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	3,00	52,48	157,44	0,02
00372/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	30,00	3,83	114,90	0,01
08633/ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	2,00	31,65	63,30	0,01
10315/ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	2,00	21,40	42,80	0,00

Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Praça Padre Manoel José de Oliveira 851
Centro Porto da Folha-SE CNPJ :
13.131.982/0001-00

Cod. Empreendimento: 00036
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
08635/ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de dispa ro B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	2,00	19,17	38,34	0,00