CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Praça Padre Manoel José de Oliveira 851
Centro Porto da Folha-SE CNPJ :
13.131.982/0001-00

Cod. Empreendimento: 00037
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
04370/ORSE	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m2	503,65	86,14	43.384,41	7,18
02291/ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03 04/2022	m2	938,28	44,90	42.128,77	6,98
04449/ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06 10/2021	m2	376,24	70,00	26.336,80	4,36
00197/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento aparelhado, c/ ripão 3,5 x 5,5cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	128,18	194,47	24.927,16	4,13
03540/ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	10,00	1.784,67	17.846,70	2,95
08269/ORSE	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 86 cm (fundo=32 cm, laterais=15 cm, bordas=12cm)	m	108,58	149,89	16.275,06	2,69
92411/SINAPI	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações. af 09/2020	m2	86,40	182,44	15.762,82	2,61
96555/SINAPI	Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de jerica - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024	m3	18,22	855,30	15.583,57	2,58
00642/ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	45,00	316,21	14.229,45	2,36
10059/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha aruana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	214,20	66,36	14.214,31	2,35
104162/SINAPI	Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. af 02/2026 pe	m2	117,16	108,60	12.723,58	2,11
00151/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	200,53	59,96	12.023,78	1,99
02292/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	249,54	47,89	11.950,47	1,98
07763/ORSE	Gradil de ferro c/barra chata 2"x1/4" verticais espaç.10cm, montante em perfil seção quadrada de 1" vertical espaç.3 m, barras paralelas horizontais 2"x1/4", incl .portão, mureta h=30cm em alv.bloco e=19cm, chapiscada e rebocada, exclusive pintura	m2	19,66	607,31	11.939,71	1,98
03314/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	322,73	34,86	11.250,37	1,86
96534/SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af 01/2024	m2	113,35	88,99	10.087,02	1,67
96546/SINAPI	Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024	kg	595,10	14,81	8.813,43	1,46
00092/ORSE	Alvenaria pedra calcárea aparente argamassada no traço 1:5 - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	14,28	609,69	8.706,37	1,44
11941/ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	m2	16,28	510,79	8.315,66	1,38
87630/SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af 07/2021	m2	175,00	46,07	8.062,25	1,33
00232/ORSE	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	m2	128,18	60,85	7.799,75	1,29
13519/ORSE	Ponto de tomada dupla 2p+t, ABNT, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido, com fio rigido 2,5mm² (fio 12)	pt	25,00	304,64	7.616,00	1,26
09435/ORSE	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 33cm - Rev. 01	m	170,60	43,49	7.419,39	1,23

Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Praça Padre Manoel José de Oliveira 851
Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

Cod. Empreendimento: 00037
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
103669/SINAPI	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes - lançamento, adensamento e acabamento. af 02/2022	m3	7,12	999,80	7.118,58	1,18
104108/SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em alvenaria de vedação utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af 06/2022	kg	520,18	13,61	7.079,65	1,17
91341/SINAPI	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af 10/2025	m2	10,44	672,80	7.024,03	1,16
102253/SINAPI	Divisoria sanitária, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e. af 10/2025	m2	7,94	806,31	6.402,10	1,06
02523/ORSE	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m3	37,50	148,23	5.558,63	0,92
08613/ORSE	Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,92 m), com barras verticais a cad a 2.00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/4") e barra horizontal supe rior (1 1/4")	m	18,98	262,00	4.972,76	0,82
12220/ORSE	Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 3" x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12c m.	m2	12,00	405,56	4.866,72	0,81
03316/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / ca l / areia), espessura 2,5 cm	m2	114,06	42,54	4.852,11	0,80
01988/ORSE	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	36,52	130,84	4.778,28	0,79
96531/SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. af 01/2024	m2	36,97	126,54	4.678,18	0,77
00201/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	64,09	72,52	4.647,81	0,77
13049/ORSE	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, in clusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	7,35	601,34	4.419,85	0,73
11702/ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	73,12	54,66	3.996,74	0,66
92447/SINAPI	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé -direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações. af 09/2020	m2	19,04	208,32	3.966,41	0,66
87904/SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/20 22	m2	426,95	8,94	3.816,93	0,63
00147/ORSE	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	72,50	50,22	3.640,95	0,60
03297/ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embuti do Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	12,00	302,84	3.634,08	0,60
11866/ORSE	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com au tonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar	un	15,00	231,92	3.478,80	0,58
01739/ORSE	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 2,00 x 1,5 0 x 1,00 m	un	1,00	3.456,04	3.456,04	0,57
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1, 50m	m3	56,18	58,67	3.296,08	0,55
03659/ORSE	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP1 3 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	4,00	803,93	3.215,72	0,53
104111/SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em alvenaria de vedação utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af 06/2022	kg	138,23	21,17	2.926,33	0,48
01878/ORSE	Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021	m2	16,28	175,00	2.849,00	0,47
03397/ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexív el sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterr amento	pt	10,00	283,18	2.831,80	0,47

Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Praça Padre Manoel José de Oliveira 851
Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

Cod. Empreendimento: 00037
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
03798/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c	m	267,84	10,34	2.769,47	0,46
11137/ORSE	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 19 e 26,6 kw - Rev 01	un	1,00	2.682,27	2.682,27	0,44
104920/SINAPI	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço c a-50 de 12,5 mm - montagem. af 01/2024	kg	232,88	11,49	2.675,79	0,44
102623/SINAPI	Caixa d´água em polietileno, 1000 litros (inclusos tubos, conexões e torneira de bóia) - fornecimento e instalação. af 06/2021	un	3,00	824,62	2.473,86	0,41
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	405,42	2.432,52	0,40
10759/ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	4,35	558,13	2.427,87	0,40
00016/ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	78,52	28,60	2.245,67	0,37
00354/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	123,15	18,21	2.242,56	0,37
00005/ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	2.222,33	2.222,33	0,37
02309/ORSE	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	34,98	60,85	2.128,53	0,35
09360/ORSE	Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou sim ilar	m2	48,68	43,62	2.123,42	0,35
02086/ORSE	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão cromado, válvula crom ada para pia e engate cromado	un	4,00	504,80	2.019,20	0,33
03281/ORSE	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanf onado embutido Ø 3/4"	pt	9,00	221,15	1.990,35	0,33
01200/ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	15,00	124,45	1.866,75	0,31
07309/ORSE	Poste de concreto duplo T (DT) 9/600 - fornecimento e assentamento	un	1,00	1.844,10	1.844,10	0,31
14025/ORSE	Janela basculante em alumínio Anodizado, cor branca, com vidro de 4mm liso incolo r	m2	1,12	1.620,79	1.815,28	0,30
03278/ORSE	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfo nado Ø 3/4"	pt	8,00	218,05	1.744,40	0,29
07324/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclu sive regularização de base	m2	11,00	154,43	1.698,73	0,28
02020/ORSE	Cuba de aço inox 304, dimensões 35 x 40cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref 1159) e engate de plástico ou similares - Rev 02	un	2,00	743,76	1.487,52	0,25
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	554,27	2,62	1.452,19	0,24
08022/ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3" x 3m	un	3,00	400,37	1.201,11	0,20
08038/ORSE	Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento	m3	24,55	42,74	1.049,27	0,17
96616/SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_01/2024	m3	1,12	892,41	999,50	0,17
00018/ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	61,02	15,38	938,49	0,16
03738/ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tint a epoxi fundo óxido de ferro - R1	m2	40,04	22,48	900,10	0,15
03799/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c	m	66,50	12,38	823,27	0,14
12229/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	814,78	814,78	0,13
01679/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictório s, ralos sifonados, etc...)	un	10,00	81,04	810,40	0,13
00247/ORSE	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022	m	22,72	35,57	808,15	0,13
08420/ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), cor rente 10 KA	un	2,00	392,58	785,16	0,13
02519/ORSE	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando com pactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	41,00	18,96	777,36	0,13

Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Praça Padre Manoel José de Oliveira 851
Centro Porto da Folha-SE CNPJ : 13.131.682/0001-00

Cod. Empreendimento: 00037
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
04527/ORSE	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	1,00	772,01	772,01	0,13
01710/ORSE	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)	un	1,00	735,68	735,68	0,12
02293/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de l íquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	16,86	41,86	705,76	0,12
08001/ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), cur va C, 5KA	un	6,00	114,96	689,76	0,11
02180/ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	20,34	29,77	605,52	0,10
01683/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	5,00	115,49	577,45	0,10
103682/SINAPI	Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para qualquer tipo de laje com baldes e m edificação térrea - lançamento, adensamento e acabamento. af 02/2022	m3	0,56	1.017,51	569,81	0,09
03286/ORSE	Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido roscável Ø 3/4"	pt	2,00	281,86	563,72	0,09
11952/ORSE	Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/2 32 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt	un	3,00	182,86	548,58	0,09
08342/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 75 mm	un	3,00	175,03	525,09	0,09
11568/ORSE	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 35mm2	un	1,00	500,11	500,11	0,08
07167/ORSE	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, c/caix a de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, co njunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 03	un	1,00	482,73	482,73	0,08
10234/ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	17,00	28,19	479,23	0,08
08324/ORSE	Plafon E-27	un	45,00	9,84	442,80	0,07
04404/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,3 0 x 0,30 x 0,50m	un	2,00	210,80	421,60	0,07
00006/ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	11,88	32,97	391,68	0,06
00017/ORSE	Demolição de reboco	m2	32,65	9,75	318,34	0,05
00031/ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	17,22	17,66	304,11	0,05
02004/ORSE	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e to rneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou simi lares	un	1,00	270,53	270,53	0,04
01678/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máq uinas de lavar, etc...)	un	2,00	126,33	252,66	0,04
98557/SINAPI	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023	m2	4,68	53,70	251,32	0,04
13440/ORSE	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ regist ro de pressão cromado	un	1,00	227,31	227,31	0,04
04254/ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	1,15	160,02	184,02	0,03
00248/ORSE	Emassamento de beiral de telha ceramica	m	19,36	8,41	162,82	0,03
11472/ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	17,50	7,90	138,25	0,02
07994/ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corre nte 5KA	un	2,00	52,48	104,96	0,02
00372/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	21,00	3,83	80,43	0,01
10315/ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	2,00	21,40	42,80	0,01
08633/ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de dispa ro B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	1,00	31,65	31,65	0,01
08635/ORSE		un	1,00	19,17	19,17	0,00

Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Praça Padre Manoel José de Oliveira 851
Centro Porto da Folha-SE CNPJ :
13.131.982/0001-00

Cod. Empreendimento: 00037
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de dispa ro B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.					