ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO OESTE

PROJETO BÁSICO

CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE SENTIDO ALTA FLORESTA

CINDE RONDÔNIA
CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE DESENVOLVIMENTO DE RONDÔNIA

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1665.7X17.3063.U64W.2182 - ATHUS - PREFEITURA DE SANTA LUZIA DOESTE - RO
Cod. de Autenticidade do Doc.: 10E0.3815.0189.H52V.1654 - ATHUS - CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONIA - CINDERONDONIA
Pág.: 1 / 10 - ID. do Doc.: 358.A74 - 19/08/2026 - 10:15:18 - ASSINADO POR(3): CPF:019.96*.**2-*6 CPF:938.25*.**2-*0 CPF:022.09*.**2-*0
Pág.: 1 / 11 - ID. do Doc.: 1.77F.8DF - 01/10/2026 - 16:17:06 - ASSINADO POR(1): CPF:390.55*.**2-*1

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO OESTE

RESUMO
Convenente: Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Oeste
Local da Obra: RO 383 sentido Alta Floresta, Santa Luzia do Oeste- RO, 76950-000
Nome do Projeto: Construção de Portal de entrada na RO 383 sentido Alta floresta

Documento que compõe o Projeto Básico – Conferência

ESTUDO PRELIMINARES	X	_____
MEMORIAL DESCRITIVO	X	_____
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS	X	_____
ORÇAMENTO DETALHADO	X	_____
MEMORIAL DE CÁLCULO	X	_____
COMPOSIÇÃO DE CUSTO	X	_____
PLANTA DO PROJETO	X	_____
MAPA OU CROQUIS	X	_____
FOTOS	X	_____
ART DO PROJETO	X	_____

Tenho conhecimento de que a não entrega de qualquer um dos documentos acima listados impossibilitará a celebração de convenio.

_____
Uesnei Cleiton da Silva
Prefeito Municipal de Santa Luzia

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1665.7X17.3063.U64W.2182 - ATHUS - PREFEITURA DE SANTA LUZIA DOESTE - RO
Cod. de Autenticidade do Doc.: 10E0.3815.0189.H52V.1654 - ATHUS - CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONIA - CINDERONDONIA
Pág.: 2 / 10 - ID. do Doc.: 358.A74 - 19/08/2026 - 10:15:18 - ASSINADO POR(3): CPF:019.96*.**2-*6 CPF:938.25*.**2-*0 CPF:022.09*.**2-*0
Pág.: 2 / 11 - ID. do Doc.: 1.77F.8DF - 01/10/2026 - 16:17:06 - ASSINADO POR(1): CPF:390.55*.**2-*1

ESTUDOS PRELIMINARES

Os estudos preliminares para a construção do Portal de Entrada, localizado na Rodovia RO-383, sentido Alta Floresta, no município de Santa Luzia d'Oeste, no estado de Rondônia, contemplam o levantamento e a análise das condições físicas e de implantação do local, bem como das características da via existente e das necessidades relacionadas à implantação da estrutura metálica proposta.

A solução projetada consiste na execução de um portal de entrada composto por estrutura metálica, constituída por pilares de sustentação e viga metálica transversal, implantados de forma a transpor a rodovia e proporcionar a adequada identificação e caracterização da entrada do município. O projeto considera, para fins de dimensionamento e implantação da estrutura, um vão correspondente a 3 (três) faixas de circulação, contemplando a configuração futura da rodovia, tendo em vista que atualmente o trecho apresenta 2 (duas) faixas de circulação, uma para cada sentido, estando prevista a futura implantação de uma terceira faixa.

As intervenções previstas têm como finalidade a implantação de um elemento de identificação e valorização do acesso ao município de Santa Luzia d'Oeste, proporcionando uma estrutura de caráter institucional e arquitetônico compatível com a importância do acesso rodoviário. A implantação deverá considerar as condições de segurança, visibilidade, estabilidade estrutural, durabilidade dos materiais e adequada integração do portal às características existentes e futuras da rodovia.

Nesta etapa, também são analisadas as exigências legais, técnicas e normativas aplicáveis à intervenção, bem como as condições de implantação da estrutura, as soluções construtivas, as estimativas iniciais de custos e o cronograma físico-financeiro preliminar. Esses estudos subsidiam a definição das soluções técnicas adotadas e orientam o desenvolvimento do projeto, buscando assegurar funcionalidade, segurança, durabilidade, economia e conformidade com as normas e requisitos aplicáveis à construção do Portal de Entrada.

MEMORIAL DESCRITIVO

A obra refere-se à construção de Portal de Entrada na Rodovia RO-383, sentido Alta Floresta, no município de Santa Luzia d'Oeste, no estado de Rondônia. A intervenção tem como objetivo a valorização e caracterização do acesso ao município, contribuindo para o fortalecimento da identidade visual e institucional da cidade, além de proporcionar um elemento arquitetônico de referência para a população e para os usuários da rodovia, em consonância com o interesse público e as diretrizes de desenvolvimento e valorização urbana.

As ações previstas contemplam a execução das fundações necessárias à implantação da estrutura, bem como o fornecimento, fabricação, transporte, içamento e montagem de estrutura metálica composta por pilares de sustentação e viga transversal, responsável pela transposição da rodovia. Também estão contemplados os elementos de ligação, fixação, acabamento, identificação visual e demais componentes necessários à completa execução e adequado funcionamento do Portal de Entrada, conforme as soluções e especificações definidas nos projetos integrantes da contratação.

O Portal de Entrada foi concebido considerando tanto as condições atuais quanto a configuração futura da rodovia. Atualmente, o trecho apresenta 2 (duas) faixas de circulação, sendo uma para cada sentido, porém o projeto estrutural considera a futura implantação de uma terceira faixa de circulação, totalizando 3 (três) faixas. Dessa forma, o vão e os elementos estruturais do portal

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1665.7X17.3063.U64W.2182 - ATHUS - PREFEITURA DE SANTA LUZIA DOESTE - RO
Cod. de Autenticidade do Doc.: 10E0.3815.0189.H52V.1654 - ATHUS - CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONIA - CINDERONDONIA
Pág.: 3 / 10 - ID. do Doc.: 358.A74 - 19/08/2026 - 10:15:18 - ASSINADO POR(3): CPF:019.96*.**2-*6 CPF:938.25*.**2-*0 CPF:022.09*.**2-*0
Pág.: 3 / 11 - ID. do Doc.: 1.77F.8DF - 01/10/2026 - 16:17:06 - ASSINADO POR(1): CPF:390.55*.**2-*1

são dimensionados de modo a atender à configuração futura prevista para a via, evitando a necessidade de intervenções ou alterações na estrutura quando ocorrer a ampliação da capacidade de circulação da rodovia.

A implantação da estrutura deverá ser executada de forma a garantir segurança, estabilidade, durabilidade e adequada integração com a rodovia existente, observando as condições de implantação, os afastamentos, a altura livre necessária à circulação dos veículos e as demais exigências técnicas e normativas aplicáveis. A execução deverá compreender todos os serviços necessários à conclusão do Portal de Entrada, incluindo serviços preliminares, fundações, estrutura metálica, conexões, montagem, acabamento e demais elementos previstos em projeto.

Os quantitativos, orçamento, cronograma físico-financeiro, memoriais de cálculo, especificações técnicas e demais documentos integrantes deste Projeto Básico referem-se integralmente à execução do Portal de Entrada, considerando as características e dimensões estabelecidas nos projetos, inclusive o vão correspondente às 3 (três) faixas de circulação previstas para a configuração futura da rodovia.

Descrição da Obra: Construção de Portal de entrada da cidade

Área total: 45,12 m2

BDI adotado: 20,50 %
Custo da obra com BDI: R$ 619.308,01

I – FINALIDADE

A finalidade da obra é promover a valorização e qualificação do acesso ao município de Santa Luzia d'Oeste, por meio da construção de um Portal de Entrada na Rodovia RO-383, sentido Alta Floresta, constituído por estrutura metálica projetada para transpor a via e proporcionar identidade visual ao acesso municipal. A intervenção busca valorizar o patrimônio público e a imagem institucional do município, estabelecendo um elemento arquitetônico de referência para moradores, visitantes e usuários da rodovia.

Além do caráter arquitetônico e institucional, o projeto possui importante função de identificação e valorização urbana, contribuindo para a caracterização do município e para a percepção de acolhimento aos usuários que chegam à cidade. A implantação do portal busca criar uma entrada mais representativa, organizada e visualmente marcante, fortalecendo a identidade local e promovendo maior integração entre a infraestrutura rodoviária e o espaço urbano municipal.

A solução também considera a futura ampliação da capacidade de circulação da RO-383, uma vez que o trecho atualmente possui 2 (duas) faixas de circulação e o projeto prevê estrutura compatível com a futura implantação de uma terceira faixa. Dessa forma, a obra é concebida com visão de longo prazo, buscando garantir sua funcionalidade, segurança e durabilidade diante da evolução prevista para a infraestrutura viária do município.

II - DISPOSIÇÕES GERAIS

As LICITANTES deverão realizar reconhecimento prévio do local de implantação da obra, antes da apresentação das propostas, a fim de tomar conhecimento das condições atuais da RO-383, sentido Alta Floresta, das características do terreno e do entorno, das condições de acesso e implantação da estrutura, das interferências existentes, bem como da extensão e

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1665.7X17.3063.U64W.2182 - ATHUS - PREFEITURA DE SANTA LUZIA DOESTE - RO
Cod. de Autenticidade do Doc.: 10E0.3815.0189.H52V.1654 - ATHUS - CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONIA - CINDERONDONIA
Pág.: 4 / 10 - ID. do Doc.: 358.A74 - 19/08/2026 - 10:15:18 - ASSINADO POR(3): CPF:019.96*.**2-*6 CPF:938.25*.**2-*0 CPF:022.09*.**2-*0
Pág.: 4 / 11 - ID. do Doc.: 1.77F.8DF - 01/10/2026 - 16:17:06 - ASSINADO POR(1): CPF:390.55*.**2-*1

natureza dos serviços necessários à construção do Portal de Entrada.

Durante a visita técnica, deverão ser observadas as condições relacionadas à execução das fundações, montagem e içamento da estrutura metálica, posicionamento dos pilares, transposição da rodovia, condições de circulação e demais aspectos que possam interferir na execução dos serviços. As LICITANTES deverão ainda considerar que o projeto prevê estrutura compatível com a futura implantação de 3 (três) faixas de circulação, embora atualmente a rodovia disponha de 2 (duas) faixas.

Os aspectos que as LICITANTES julgarem duvidosos, que possam dar margem a dupla interpretação, ou que se apresentem omissos nestas especificações, deverão ser previamente apresentados à FISCALIZAÇÃO, para os devidos esclarecimentos. Não caberá qualquer recurso ou reclamação posterior decorrente do desconhecimento das condições locais ou das características dos serviços, inclusive quando tal situação implicar a necessidade de adoção de procedimentos construtivos ou providências necessárias à perfeita execução do objeto, observados os limites e condições estabelecidos no instrumento convocatório e na legislação aplicável.

1.0 - OBJETO

O objeto destas especificações é a execução da Construção do Portal de Entrada na Rodovia RO-383, sentido Alta Floresta, no município de Santa Luzia d'Oeste – RO, contemplando a execução dos serviços necessários à implantação completa da estrutura, incluindo fundações, fabricação, fornecimento, transporte, pintura, içamento e montagem da estrutura metálica, composta por pilares de sustentação e viga transversal, bem como conexões, elementos de fixação, acabamento e demais componentes previstos nos projetos.

A estrutura será implantada de forma a transpor a rodovia, sendo dimensionada para atender a um vão correspondente a 3 (três) faixas de circulação, considerando a futura configuração da via. Atualmente, o trecho apresenta 2 (duas) faixas, uma para cada sentido de circulação, estando prevista a futura implantação de uma terceira faixa. Dessa forma, a solução estrutural deverá contemplar as condições atuais e futuras da rodovia, garantindo a permanência da funcionalidade e segurança do portal após a ampliação da via.

A intervenção tem como foco a valorização do acesso ao município, a qualificação da identidade visual e institucional de Santa Luzia d'Oeste e a implantação de elemento arquitetônico de referência para moradores, visitantes e usuários da RO-383, observando as condições de segurança, estabilidade, durabilidade e adequada integração da estrutura com a infraestrutura rodoviária existente.

2.0 - DESCRIÇÃO SUCINTA DA OBRA

A obra consiste na construção de Portal de Entrada na Rodovia RO-383, sentido Alta Floresta, no município de Santa Luzia d'Oeste – RO, constituído por estrutura metálica de sustentação, revestimento arquitetônico em chapas de alumínio composto (ACM), letreiro de identificação e sistema de iluminação, conforme os projetos e especificações técnicas integrantes da contratação.

A estrutura principal será composta por pilares metálicos e viga metálica transversal, dimensionados para vencer o vão da rodovia e suportar as ações previstas em projeto. Os pilares serão apoiados sobre fundações profundas constituídas por estacas escavadas e blocos de coroamento em concreto armado, responsáveis pela transferência dos esforços da estrutura para o terreno. A estrutura metálica será fabricada, preparada, transportada e montada no local, incluindo as conexões, elementos de fixação, içamento e demais componentes necessários à sua estabilidade e adequado desempenho estrutural.

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1665.7X17.3063.U64W.2182 - ATHUS - PREFEITURA DE SANTA LUZIA DOESTE - RO
Cod. de Autenticidade do Doc.: 10E0.3815.0189.H52V.1654 - ATHUS - CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONIA - CINDERONDONIA
Pág.: 5 / 10 - ID. do Doc.: 358.A74 - 19/08/2026 - 10:15:18 - ASSINADO POR(3): CPF:019.96*.**2-*6 CPF:938.25*.**2-*0 CPF:022.09*.**2-*0
Pág.: 5 / 11 - ID. do Doc.: 1.77F.8DF - 01/10/2026 - 16:17:06 - ASSINADO POR(1): CPF:390.55*.**2-*1

Após a montagem da estrutura resistente, será executado o revestimento externo em chapas de alumínio composto (ACM), formando o acabamento arquitetônico do portal e proporcionando proteção e identidade visual ao conjunto. O sistema deverá apresentar alinhamento, uniformidade, adequada fixação e acabamento compatível com as características arquitetônicas definidas em projeto.

O portal contará ainda com letreiro em chapa de aço inox, com detalhes executados em adesivo recortado, destinado à identificação e caracterização do município, além de sistema de iluminação, composto por infraestrutura elétrica, dispositivos de proteção, eletrodutos, cabos, caixas, luminárias, refletores, relé fotoelétrico e demais componentes necessários ao funcionamento do conjunto.

A intervenção tem como objetivo principal a valorização do acesso ao município de Santa Luzia d'Oeste, criando um marco arquitetônico e institucional de identificação da cidade e proporcionando uma entrada visualmente qualificada, segura, durável e integrada às condições atuais e futuras da infraestrutura rodoviária.

3.0 - REGIME DE EXECUÇÃO

Empreitada por preço global.

4.0 - PRAZO

O prazo para execução da obra será de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data de emissão da respectiva Ordem de Serviço e/ou assinatura do contrato, devendo a CONTRATADA submeter à aprovação da Prefeitura Municipal de Santa Luzia d'Oeste a sua proposta de cronograma físico-financeiro para a execução da obra.

Por fim, a intervenção atende ao interesse público ao melhorar a infraestrutura esportiva urbana, qualificar o Estádio Municipal e contribuir para uma melhor experiência de quem reside ou visita o município, promovendo lazer, segurança e valorização do esporte local como um todo.

5.0 - ABREVIATURAS

No texto das especificações técnicas usadas, além de outras consagradas pelo uso, as seguintes abreviaturas:

PMSLO: Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Oeste

FISCALIZAÇÃO: Engenheiro ou preposto credenciado pela PMSLO

CONTRATADA: Firma com a qual for contratada a execução de obras

ABTN: Associação Brasileira de normas Técnicas

CREA - RO: Conselho Regional Engenharia, Arquitetura Agronomia Rondônia

ART: Anotação de Responsabilidade Técnica

6.0 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Serão documentos complementares a estas especificações técnicas, independentes de transcrição:

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1665.7X17.3063.U64W.2182 - ATHUS - PREFEITURA DE SANTA LUZIA DOESTE - RO
Cod. de Autenticidade do Doc.: 10E0.3815.0189.H52V.1654 - ATHUS - CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONIA - CINDERONDONIA
Pág.: 6 / 10 - ID. do Doc.: 358.A74 - 19/08/2026 - 10:15:18 - ASSINADO POR(3): CPF:019.96*.**2-*6 CPF:938.25*.**2-*0 CPF:022.09*.**2-*0
Pág.: 6 / 11 - ID. do Doc.: 1.77F.8DF - 01/10/2026 - 16:17:06 - ASSINADO POR(1): CPF:390.55*.**2-*1

- Todas as normas da ABNT relativas ao objeto destas especificações técnicas
- Instruções técnicas e catálogos de fabricantes, quando aprovados pela FISCALIZAÇÃO;
- As normas do Governo do Estado do Rondônia e de suas concessionárias de serviços públicos
- Normas do CREA/RO.

7.0 - MATERIAIS

Todos os materiais necessários serão fornecidos pela contratada, deverão ser de primeira qualidade e obedecer às normas técnicas especificas. As marcas citadas nestas especificações constituem apenas referencias, admitindo-se outras previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO e SETOR DE PLANEJAMENTO DA PMSLO.

7.1 - Condições de Similaridade

Os materiais especificados poderão ser substituídos, mediante consulta prévia à FISCALIZAÇÃO, por outros similares, desde que possuam as seguintes condições de similaridade em relação ao substituído: qualidade reconhecida ou testada, equivalência técnica (tipos, função, resistência, estética e apresentação) e mesma ordem de grandeza de preços.

8.0 - MÃO-DE-OBRA E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

A CONTRATADA deverá empregar somente mão de obra qualificada na execução dos diversos serviços, especialmente soldadores e montadores de estruturas metálicas devidamente certificados.

Cabem à CONTRATADA as despesas relativas às leis sociais, seguro, vigilância, transporte, alojamento e alimentação do pessoal, durante todo o período da obra.

A CONTRATADA se obriga a fornecer a relação de pessoal e a respectiva guia de recolhimento das obrigações com o INSS. Ao final da obra, deverá ainda fornecer a seguinte documentação relativa à obra:

- Certidão Negativa de Débitos com o INSS;
- Certidão de Regularidade de Situação perante o FGTS e Certidão de Quitação de ISS referente ao contrato.

9.0 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA E GARANTIA

A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início dos trabalhos, as ART referentes à execução da obra e aos projetos, incluindo os fornecidos pela CONTRATANTE. A guia da ART deverá ser mantida no local dos serviços.

Com relação ao disposto no Art. 618 do código Civil Brasileiro, entender-se que o prazo de 05 (cinco) ano, nele referido, é de garantia e não de prescrição.

O prazo prescricional para intentar ação civil é de 10 anos, conforme Art. 205 do código Civil Brasileiro.

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1665.7X17.3063.U64W.2182 - ATHUS - PREFEITURA DE SANTA LUZIA DOESTE - RO
Cod. de Autenticidade do Doc.: 10E0.3815.0189.H52V.1654 - ATHUS - CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONIA - CINDERONDONIA
Pág.: 7 / 10 - ID. do Doc.: 358.A74 - 19/08/2026 - 10:15:18 - ASSINADO POR(3): CPF:019.96*.**2-*6 CPF:938.25*.**2-*0 CPF:022.09*.**2-*0
Pág.: 7 / 11 - ID. do Doc.: 1.77F.8DF - 01/10/2026 - 16:17:06 - ASSINADO POR(1): CPF:390.55*.**2-*1

10.0 - PROJETOS

O projeto de arquitetura, Estrutura serão fornecidos pela CONTRATANTE.

Se algum aspecto destas especificações estiver em desacordo com normas vigentes da ABNT, CREA e Governo do Estado prevalecerão a prescrição contida nas normas desses órgãos.

Em caso de divergências, salvo quando houver acordo entre as partes, será adotada a seguinte prevalência:

- As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificações técnicas e estas, sobre os projetos e caderno de encargos;

- As cotas dos desenhos prevalecem suas dimensões, medidas em escala;

- Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e

- Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos.

III - ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS

Todos os serviços necessários para execução da obra descrita nos itens 1.0 a 10.0 deverão ser executados conforme prescrito nos projetos fornecidos, nas normas vigentes sobre cada assunto e nas orientações dos fabricantes dos materiais.

Os serviços de limpeza geral deverão satisfazer ao que se estabelece nas especificações abaixo:

IV – LIMPEZA DA OBRA

Será removido todo o entulho e sobras de materiais do terreno (como restos de concreto, fôrmas, retalhos de aço e fixadores), sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos e o entorno do Estádio Municipal.

Serão limpos toda a estrutura aparente de concreto da arquibancada, a estrutura metálica de cobertura, as telhas, calhas, sistemas de drenagem, corrimãos e guarda-corpos.

Todas as manchas e salpicos de argamassa, concreto e tinta de proteção/acabamento da estrutura metálica serão cuidadosamente removidos de todas as superfícies.

V - ENTREGA DA OBRA

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, com todas as estruturas, sistemas de escoamento de calhas e elementos de segurança em perfeitas condições de estabilidade e devidamente testados.

Uma vistoria final da obra deverá ser feita pela CONTRATADA, antes da comunicação oficial do término da mesma, acompanhada pela FISCALIZAÇÃO. Será, então, firmado o Termo de Recebimento Provisório da obra, nos termos do art. 140, inciso I, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no qual deverão constar todas as eventuais pendências, inconformidades ou defeitos verificados durante a vistoria técnica realizada, ficando condicionada a correção das mesmas para fins de recebimento definitivo da obra, conforme estabelece a legislação vigente.

VI - PRESCRIÇÕES DIVERSAS

Todas as imperfeições decorrentes da obra – por exemplo: danos ao piso existente no estádio, calçadas no entorno, alambrados, sistemas de iluminação afetados pela montagem ou

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1665.7X17.3063.U64W.2182 - ATHUS - PREFEITURA DE SANTA LUZIA DOESTE - RO
Cod. de Autenticidade do Doc.: 10E0.3815.0189.H52V.1654 - ATHUS - CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONIA - CINDERONDONIA
Pág.: 8 / 10 - ID. do Doc.: 358.A74 - 19/08/2026 - 10:15:18 - ASSINADO POR(3): CPF:019.96*.**2-*6 CPF:938.25*.**2-*0 CPF:022.09*.**2-*0
Pág.: 8 / 11 - ID. do Doc.: 1.77F.8DF - 01/10/2026 - 16:17:06 - ASSINADO POR(1): CPF:390.55*.**2-*1

áreas adjacentes – deverão ser corrigidas pela CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago pela CONTRATANTE

Santa Luzia D'Oeste – RO, 19 de Agosto de 2026.

_____

Igor Guedes de Freitas – Arquiteto

CAU/RO nº. A184668-0

Responsável técnico pelo Projeto de Arquitetura

_____

Francisco Thames Aragão Sousa – Eng° Civil

CREA nº. 13546 /D-RO

Responsável Técnico pelo Projeto básico, estrutura e orçamento.

_____

Leandro Batista – Eng° Eletricista

CREA nº. 13189 /D-RO

Responsável Técnico pelo Projeto de instalações elétricas

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1665.7X17.3063.U64W.2182 - ATHUS - PREFEITURA DE SANTA LUZIA DOESTE - RO
Cod. de Autenticidade do Doc.: 10E0.3815.0189.H52V.1654 - ATHUS - CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONIA - CINDERONDONIA
Pág.: 9 / 10 - ID. do Doc.: 358.A74 - 19/08/2026 - 10:15:18 - ASSINADO POR(3): CPF:019.96*.**2-*6 CPF:938.25*.**2-*0 CPF:022.09*.**2-*0
Pág.: 9 / 11 - ID. do Doc.: 1.77F.8DF - 01/10/2026 - 16:17:06 - ASSINADO POR(1): CPF:390.55*.**2-*1

Assinaturas do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **IGOR GUEDES DE FREITAS - COORDENADOR DE ARQUITETURA**, **CPF:** 019.96*.**2-*6 em **19/08/2026 11:37:06**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1162.5737.606K.410Z.1237**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **LEANDRO PINHEIRO BATISTA - COORDENADOR DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA**, **CPF:** 938.25*.**2-*0 em **19/08/2026 10:16:08**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **10X1.6616.208W.R03K.0785**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **FRANCISCO THAMES ARAGAO SOUSA - GERENTE DE INFRAESTRUTURA ASFÁLTICA**, **CPF:** 022.09*.**2-*0 em **19/08/2026 10:15:18**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1064.0R15.418H.A259.8723**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **358.A74** - Tipo de Documento: **PROJETO BÁSICO**.

Elaborado por **FRANCISCO THAMES ARAGAO SOUSA**, **CPF:** 022.09*.**2-*0 , em **19/08/2026 - 10:15:18**

Código de Autenticidade deste Documento: 10E0.3815.0189.H52V.1654

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://athus.cinderondonia.ro.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1665.7X17.3063.U64W.2182 - ATHUS - PREFEITURA DE SANTA LUZIA DOESTE - RO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 10E0.3815.0189.H52V.1654 - ATHUS - CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONIA - CINDERONDONIA

Assinatura do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **PAULO SERGIO LIMA DOS SANTOS**, **CPF:** 390.55*.**2-*1 em **01/10/2026 16:17:06**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **16E8.2K17.006A.E03W.4067**, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **1.77F.8DF** - Tipo de Documento: **TERMO DE JUNTADA**.

Elaborado por **PAULO SERGIO LIMA DOS SANTOS**, **CPF:** 390.55*.**2-*1 , em **01/10/2026 - 16:17:06**

Código de Autenticidade deste Documento: 1665.7X17.3063.U64W.2182

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://athus.santaluzia.ro.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1665.7X17.3063.U64W.2182 - ATHUS - PREFEITURA DE SANTA LUZIA DOESTE - RO