PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENH
Rua Antônio Valadão, s/n Sede Nossa
Senhora do Socorro-Se CNPJ :
13.128.814/0001-58

Cod. Empreendimento: 01229
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
94991/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, u sinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	m3	1.710,33	778,65	1.645.234,84	9,88
93593/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_02/2026	m3xkm	1.151.560,30	0,90	1.278.231,93	7,68
00140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de fe rragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	74.064,60	12,89	1.179.108,43	7,08
03345/ORSE	Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutur a	m3	735,66	716,01	650.735,41	3,91
03651/ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento manual e queima com p igmento "Xadrez" ou similar	m2	17.106,33	25,95	548.428,94	3,29
03548/ORSE	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, f ixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 1.00 m, exceto mureta	m2	922,52	465,26	530.246,05	3,18
04340/ORSE	Colunas para sustentação de cobertura em chapa metálica de aço carbono ASTM-A36, e=3/16", inclusive 01 demão de primer anti-corrosivo	kg	7.042,29	58,77	511.270,25	3,07
07675/ORSE	Piso de borracha reciclada, granulada, tipo"S", da marca HAIAH ou similar, fornec imento e instalação, exclusive lastro de brita e areia	m2	1.438,23	256,82	456.321,61	2,74
10234/ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	12.878,27	28,19	448.550,14	2,69
94274/SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fa bricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	7.351,77	46,14	419.050,89	2,52
98459/SINAPI	Tapume com telha metálica. af_03/2024	m2	3.335,08	99,56	410.214,84	2,46
105953/SINAPI	Poste de aço cônico contínuo reto, engastamento simples com 1 m de solo, h=7m - f ornecimento e instalação. af_04/2025	un	136,00	1.937,91	325.596,24	1,96
02180/ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	7.176,64	29,77	263.956,82	1,59
06456/ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Gera l, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	66,57	2.565,42	210.981,63	1,27
96386/SINAPI	Execução e compactação de corpo de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominantemente arenoso espessura 15cm - exclusive material, escavação, ca rga e transporte. af_09/2024	m3	23.828,33	7,14	210.165,87	1,26
92398/SINAPI	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 2 0 x 10 cm, espessura 8 cm. af_10/2022	m2	1.642,00	95,42	193.558,96	1,16
94342/SINAPI	Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023	m3	1.411,86	107,99	188.356,24	1,13
00003/ORSE	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	29.570,92	4,90	178.904,07	1,07
02817/ORSE	Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura até 1,00m - R1	un	61,00	1.919,28	144.635,88	0,87
10957/ORSE	Fornecimento de concreto asfáltico usinado à quente (CAUQ), (capa asfáltica), exc lusive transporte	t	224,55	518,58	143.857,96	0,86
12039/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes vis uais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	699,26	150,62	130.118,30	0,78
10039/ORSE	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	3.455,12	30,00	128.046,75	0,77
95241/SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessu ra de 5 cm. af_01/2024	m2	2.301,12	41,54	118.093,48	0,71
105338/SINAPI	Assentamento e fornecimento de tubo de pvc defofo para rede de água, dn 300, junt a elástica integrada, instalado em local com nível baixo de interferências (inclu i fornecimento). af_05/2024	m	176,60	538,71	117.530,83	0,71
101657/SINAPI	Luminária de led para iluminação pública, de 98 w até 137 w - fornecimento e inst alação. af_02/2025_ps	un	272,00	324,94	109.188,96	0,66
10042/ORSE		m2	1.400,00	61,90	107.058,00	0,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENH
Rua Antônio Valadão, s/n Sede Nossa
Senhora do Socorro-Se CNPJ :
13.128.814/0001-58

Cod. Empreendimento: 01229
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada					
104166/SINAPI	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em ramal de enc aminhamento. af_06/2022	m	948,66	74,47	87.276,72	0,52
12415/ORSE	Viga metálica, em perfil UDC150x50x4,75, para travamento de colunas ou apoio e al venarias, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi bra nco	m	751,24	90,93	84.386,79	0,51
11098/ORSE	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou sim ilar - fornecimento e montagem	un	5,00	12.395,41	76.566,45	0,46
03426/ORSE	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de ja zida	m3	28.594,00	1,98	70.055,30	0,42
05072/ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (constru ção) densidade=1,5t/m³	tkm	36.826,87	1,39	63.342,22	0,38
94968/SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia médi a/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	m3	104,13	469,21	60.360,00	0,36
00106/ORSE	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 02 usos, inclusive escoramento	m2	380,40	127,08	59.719,00	0,36
97113/SINAPI	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_08/2026	m2	19.261,26	2,51	59.709,91	0,36
02794/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.4 0 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	un	149,00	318,39	58.607,66	0,35
08666/ORSE	Guarda-corpo em madeira reflorestada (eucalipto), h=1,00m	m	233,25	202,93	58.475,78	0,35
94966/SINAPI	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ bri ta 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	m3	72,98	628,66	56.679,92	0,34
13388/ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IR C 70, FP>0,95, 160lm/w,16.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL 421 G-Light ou similar	un	44,00	1.011,50	54.982,84	0,33
08386/ORSE	Luminária c/02 pétalas, c/ alojam. p/ equip., em ch. de alum., pintado c/ epoxi p reto, refletor em ch. alumínio de alto brilho, difusor em vidro temp., incl. supo rte p/fixação em poste reto c/02 braços, ref. CW-580D/5-AL, Tecnolux ou similar,c ompleta	un	22,00	1.888,75	51.333,92	0,31
02341/ORSE	Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios	m2	676,34	59,87	50.022,11	0,30
00141/ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de fer ragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	3.320,80	11,97	49.114,63	0,29
98524/SINAPI	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. af_03/2024	m2	7.868,99	4,86	47.213,94	0,28
03797/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c	m	4.471,49	8,50	46.950,64	0,28
11146/ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra granítica, 0,35 x 0,6 0m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fc k = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m2	157,60	239,19	46.570,80	0,28
03845/ORSE	Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 2000 Kg	un	402,00	92,56	45.968,70	0,28
101637/SINAPI	Braço para iluminação pública, em tubo de aço galvanizado, comprimento de 1,50 m, para fixação em poste metálico - fornecimento e instalação. af_02/2025_ps	un	272,00	136,10	45.734,08	0,27
07269/ORSE	Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou si milar	un	22,00	1.679,12	45.636,36	0,27
03923/ORSE	Cabo de aço galvanizado 10mm (tensor)	m	830,00	43,57	44.678,90	0,27
96396/SINAPI	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com es pessura de 15 cm - exclusive carga e transporte. af_09/2024	m3	149,70	233,69	43.218,39	0,26
09145/ORSE	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	12,00	2.905,13	43.068,00	0,26
		m	1.830,70	18,95	42.856,69	0,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENH
Rua Antônio Valadão, s/n Sede Nossa
Senhora do Socorro-Se CNPJ :
13.128.814/0001-58

Cod. Empreendimento: 01229
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
93008/SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distri buição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021					
03234/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.5 0 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido	un	57,00	600,27	42.269,49	0,25
07891/ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m	un	183,00	183,91	41.577,60	0,25
100324/SINAPI	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024	m3	147,72	223,20	40.732,31	0,24
09144/ORSE	Equipamento de ginástica - cavalgada simples - galvanizado - Rev 01	un	12,00	2.678,99	39.715,44	0,24
02496/ORSE	Regularização mecanizada de áreas	m2	29.570,92	1,07	39.033,61	0,23
00355/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	1.305,29	22,80	36.770,02	0,22
13771/ORSE	Brinquedo - Casa suspensa em eucalipto autoclavado perfilado, com balanços e esca lada, acabamento com selador com proteção UV, cor natural, stain ou similar. Medi das conforme projeto. Obra - Praça de primeira infância Parque da cidade	un	1,00	28.900,00	35.703,06	0,21
105562/SINAPI	Execução e compactação de camada final de aterro (100% de energia do proctor norm al) com solo predominantemente arenoso, em camadas com espessura de 10 cm - exclu sive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2024	m3	3.219,89	8,88	35.322,19	0,21
09147/ORSE	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	un	10,00	2.850,99	35.221,10	0,21
94279/SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fab ricado, dimensões 39x6,5x6,5x19 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para delimitação de jardins, praças ou passeios. af_01/2024	m	686,70	41,49	35.200,24	0,21
13358/ORSE	Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato alveolar, branca, 6mm com em endas e acabamento em policarbonato, aplicado em toldo/cobertura/fechamento/etc	m2	182,15	154,97	34.872,62	0,21
12789/ORSE	Rampa padrão (retangular) para acesso de deficientes em passeio público, em concr eto simples Fck=25MPa, desempolado, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025	un	21,00	1.341,47	34.802,25	0,21
01900/ORSE	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quad ra de esporte	m²	1.400,00	20,00	34.594,00	0,21
04175/ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	37.439,91	0,74	34.070,32	0,20
03920/ORSE	Tela de aço galvanizado fio 12bwg, com revestimento em pvc, malha 2 1/2"	m²	233,25	116,16	33.471,38	0,20
03798/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c	m	2.466,68	10,34	31.499,50	0,19
04784/ORSE	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2, c/ 2 salas e 2 banheiros com materiais novos	un	1,00	24.346,64	30.077,84	0,18
06191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	37.440,21	0,61	28.080,16	0,17
02592/ORSE	Imprimação - execução com fornecimento de material	m2	1.871,30	11,05	25.543,24	0,15
95875/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 3 0 km (unidade: m3xkm). af_02/2026	m3xkm	7.298,07	2,82	25.397,28	0,15
09260/ORSE	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	25,00	808,12	24.958,75	0,15
00061/ORSE	Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=6 1,60m2 com materiais novos	un	1,00	19.581,81	24.191,37	0,15
00080/ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	m2	153,60	118,91	22.563,84	0,14
98509/SINAPI	Plantio de arbusto ou cerca viva. af_07/2024	un	253,00	63,84	19.954,11	0,12
12042/ORSE	Letra em aço inox escovado/polido 15 x 15cm - instalado	un	182,00	88,11	19.810,70	0,12
09160/ORSE	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	4,00	3.910,64	19.324,80	0,12
13420/ORSE	Pergolado em Maçaranduba Aparelhada, medindo 10,04m x 3,92m com altura 3,03m (fre nte) e 3,23 (fundo). Composto por: pilares, vigas e caibros; Conforme projeto par a a obra de Reforma do Palácio de Veraneio.	un	1,00	15.556,28	19.218,23	0,12
06316/ORSE	Lastro de areia	m3	95,13	159,40	18.733,00	0,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENH
Rua Antônio Valadão, s/n Sede Nossa
Senhora do Socorro-Se CNPJ :
13.128.814/0001-58

Cod. Empreendimento: 01229
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
12448/ORSE	Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01	un	6,00	2.420,99	17.945,34	0,11
12057/ORSE	Letra em alumínio 45 x 45cm - instalado	un	56,00	236,56	16.366,00	0,10
13774/ORSE	Brinquedo - Escalada com rampa em pinnus autoclavado elliot, conforme projeto, corda de nylon 14mm para subir. Obra - Praça primeira infância, Parque da Cidade	un	2,00	6.217,00	15.360,96	0,09
102498/SINAPI	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	7.351,77	1,68	15.291,68	0,09
12509/ORSE	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m2	60,26	204,85	15.250,00	0,09
09387/ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 100mm	m	229,91	53,57	15.215,44	0,09
08075/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	76,00	157,67	14.804,04	0,09
11620/ORSE	Junta de dilatação com brita 2, argamassada, esp=3 x 3cm	m	3.456,77	3,45	14.725,84	0,09
93358/SINAPI	Escavação manual de vala. af_09/2024	m3	130,57	90,31	14.567,69	0,09
13195/ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado	un	4,00	2.851,68	14.091,88	0,08
07664/ORSE	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides), fornecimento e plantio	un	119,00	95,32	14.013,44	0,08
07988/ORSE	Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1	m2	563,44	19,98	13.905,70	0,08
13082/ORSE	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	5,00	2.205,96	13.626,20	0,08
04850/ORSE	Impermeabilizaçao com vedapren parede ou similar, 03 demaõs	m2	293,71	34,12	12.379,88	0,07
04656/ORSE	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	mês	10,00	990,65	12.238,50	0,07
05074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	10.000,00	0,94	11.600,00	0,07
07724/ORSE	Estrutura Metálica Móvel, p/ Tabela e Cesta de Basquete, Padrão Oficial em Tubo Galvanizado 2"	par	1,00	8.987,84	11.103,58	0,07
13503/ORSE	Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01_03/2025	un	1,00	8.819,92	10.896,13	0,07
11388/ORSE	Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas - galvanizado - Rev 01	un	3,00	2.905,13	10.767,00	0,06
103689/SINAPI	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	m2	24,00	361,90	10.730,16	0,06
09148/ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	2,00	4.282,13	10.580,28	0,06
04651/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNER ou similar - R1	m2	252,57	33,16	10.347,79	0,06
100575/SINAPI	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_09/2024	m2	14.071,05	0,59	10.271,87	0,06
02290/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	315,20	25,90	10.086,40	0,06
04654/ORSE	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	10,00	800,00	9.883,20	0,06
96619/SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024	m2	175,80	44,61	9.688,34	0,06
91924/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	2.249,41	3,39	9.425,03	0,06
101501/SINAPI	Entrada de energia elétrica, aérea, bifásica, com caixa de embutir, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). af_12/2025	un	4,00	1.899,19	9.385,04	0,06
11800/ORSE	Planta - Lambari (tradescantia zebrina), fornecimento e plantio	un	500,00	13,47	8.320,00	0,05
106689/SINAPI	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 42,3 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_02/2026	txkm	2.869,38	2,32	8.235,12	0,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENH
Rua Antônio Valadão, s/n Sede Nossa
Senhora do Socorro-Se CNPJ :
13.128.814/0001-58

Cod. Empreendimento: 01229
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
09199/ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/2" x 3m	un	32,00	199,82	7.899,52	0,05
07291/ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-138, malha 10x10 cm, ferro 4.2 mm (2,20 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	224,13	28,26	7.824,38	0,05
00077/ORSE	Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	29,51	196,67	7.170,04	0,04
07369/ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2,12	2.598,52	6.805,65	0,04
13086/ORSE	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	3,00	1.760,00	6.522,90	0,04
12492/ORSE	Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm	m2	7,46	668,64	6.162,26	0,04
10206/ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04 isoladores	un	4,00	1.234,44	6.100,12	0,04
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	405,42	6.010,32	0,04
00005/ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	2,00	2.222,33	5.490,94	0,03
11774/ORSE	Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia	un	4,00	1.077,19	5.323,04	0,03
13197/ORSE	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025	un	12,00	350,00	5.188,68	0,03
03427/ORSE	CAUQ - Concreto asfáltico usinado à quente, aplicado em execução de rodovias (prod. = 75t/h), sem fornecimento de material, sem transporte e sem usinagem	t	224,55	18,07	5.011,96	0,03
03796/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c	m	532,04	7,45	4.894,77	0,03
04749/ORSE	Fornecimento e Assentamento de Ripas Massaranduba 5 x1,5cm	m²	61,56	62,69	4.767,82	0,03
13792/ORSE	Mesa de piquenique em pinus elliottii, com medidas 1,51x0,90 com assento em pinus medindo 0,30cm, com acabamento verniz osmocolo natural uv, ou similar, conforme projeto	un	2,00	1.912,59	4.725,62	0,03
14115/ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, branco brilhante, ref. BR10010 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	39,20	95,06	4.603,65	0,03
02738/ORSE	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp.=0,20m diâm.int.=0,80x0,80x2,00m laje superior concreto armado esp.=0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	1,00	3.553,88	4.390,46	0,03
11807/ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01	m2	40,22	88,27	4.385,99	0,03
02668/ORSE	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,20 m	m	48,00	73,29	4.345,92	0,03
09169/ORSE	Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro galv. ø=1 1/2", Sergipark ou similar	Un	4,00	870,64	4.302,36	0,03
93009/SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	121,25	28,16	4.218,29	0,03
12915/ORSE	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	un	33,00	100,63	4.102,56	0,02
00091/ORSE	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	5,77	565,81	4.033,23	0,02
02593/ORSE	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	1.871,30	1,62	3.742,60	0,02
02645/ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 1/3 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 18 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (17-1,5)(14-2,6)(11-3,3)(8-3,9)(5-4,3)(2-4,8), inclusive chave de partida direta	un	2,00	1.459,46	3.606,04	0,02
02408/ORSE	Trave para campo de futebol soçaite, desmontável	par	1,00	2.761,53	3.411,59	0,02
13692/ORSE	Pintura p/ parede c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo	m2	279,28	9,46	3.264,78	0,02
13656/ORSE	Luminária em led 40W sobrepor, 120 x 7,2 cm, 6500K branco frio, com difusor de proteção	un	30,00	83,79	3.105,30	0,02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
13235/ORSE	Portão de abrir (2,20 X 2,00 m) com tela de arame galvanizado fio12, malha 2", revestida em pvc e quadro em tubo de ferro galvanizado de 11/2" com pintura esmalte epoxi	un	1,00	2.438,60	3.012,65	0,02
03800/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 10mm², 450/ 750v / 70°c	m	119,09	18,93	2.785,52	0,02
04986/ORSE	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	1.888,56	1,13	2.643,98	0,02
12188/ORSE	Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria	m	10,89	188,61	2.537,48	0,02
12226/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022	un	3,00	651,27	2.413,74	0,01
09416/ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado , exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1.851,51	2.287,36	0,01
13931/ORSE	Spot para embutidos de solo redondo, estrutura em alumínio, preto, compatível com embutido de solo Focco grid e focco 30, ref. STH8700 da Stella ou similar	un	4,00	452,47	2.235,92	0,01
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1, 50m	m3	29,07	58,67	2.106,99	0,01
07634/ORSE	Planta - Ipê amarelo de jardim (tecoma stans), fornecimento e plantio	un	19,00	88,75	2.083,16	0,01
02295/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	33,90	49,71	2.081,80	0,01
09127/ORSE	Planta - Oiti (Licania tomentosa) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	20,00	80,27	1.983,40	0,01
101002/SINAPI	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 10 m³ (unidade: t). af_02/2026	t	224,55	6,66	1.848,05	0,01
08760/ORSE	Planta - Palmeira Areca (alt=1,00m), fornecimento e plantio	un	9,00	164,56	1.829,70	0,01
97114/SINAPI	Execução de juntas de contração para pavimentos de concreto. af_08/2026	m	3.854,89	0,38	1.811,80	0,01
98516/SINAPI	Plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00 m . af_07/2024	un	4,00	360,52	1.781,56	0,01
11986/ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e moldura	un	1,00	1.378,83	1.703,41	0,01
101616/SINAPI	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural), em local com nível baixo de interferência. af_01/2026	m2	175,80	7,74	1.680,65	0,01
04295/ORSE	Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 5 cm	m2	25,14	46,43	1.442,03	0,01
03639/ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-283, malha 10x10 cm, ferro 6.02mm (4,48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	25,14	45,28	1.406,33	0,01
100978/SINAPI	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_02/2026	m3	149,70	7,45	1.377,24	0,01
03999/ORSE	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	325,00	3,30	1.326,00	0,01
03321/ORSE	Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (jasmin manga)	un	8,00	132,88	1.313,28	0,01
92343/SINAPI	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 80 (3"), conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_01/2026	m	6,00	163,63	1.212,90	0,01
07892/ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m	un	4,00	240,77	1.189,80	0,01
08484/ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	18,00	52,48	1.166,94	0,01
00777/ORSE	Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido	un	74,00	12,69	1.160,32	0,01
100986/SINAPI	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 10 m³ (unidade: m3). af_02/2026	m3	93,56	10,00	1.155,47	0,01
01908/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	23,26	39,28	1.128,81	0,01
00068/ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	48,55	16,24	973,91	0,01
00662/ORSE	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm², 0,6/ 1kv/ 70°	m	29,80	25,56	941,08	0,01
11398/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	2,00	357,12	882,38	0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENH
Rua Antônio Valadão, s/n Sede Nossa
Senhora do Socorro-Se CNPJ :
13.128.814/0001-58

Cod. Empreendimento: 01229
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
00151/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	11,63	59,96	861,43	0,01
07992/ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	7,00	96,50	834,54	0,01
102110/SINAPI	Suporte para transformador em poste de concreto duplo t - fornecimento e instalação. af_12/2020	un	4,00	164,27	811,76	0,00
06096/ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	612,05	756,13	0,00
03724/ORSE	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.)	m2	50,00	11,64	719,00	0,00
03249/ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo	un	1,00	545,17	673,50	0,00
02308/ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	23,19	21,60	618,71	0,00
93660/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	9,00	54,82	609,48	0,00
00338/ORSE	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03	un	1,00	486,70	601,27	0,00
10418/ORSE	Barramento com vergalhão de cobre redondo 5/8" x 3,00m	un	1,00	467,89	578,03	0,00
03818/ORSE	Contator LC1-D1210 - Telemecanick	un	1,00	438,85	542,16	0,00
04547/ORSE	Escavação de vala prof. 1,50 a 3,00m, material de 1ª categoria c/ escavadeira hidraúlica	m3	101,63	3,81	478,68	0,00
12223/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	386,91	477,99	0,00
101560/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação. af_12/2025	m	30,80	12,52	476,48	0,00
00942/ORSE	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 4"	un	2,00	183,49	453,36	0,00
07633/ORSE	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	4,00	88,75	438,56	0,00
02323/ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	34,06	9,46	398,16	0,00
10422/ORSE	Fita de advertência de rede elétrica enterrada - Fornecimento	m	200,00	1,45	358,00	0,00
02660/ORSE	Apiloamento manual de fundo de vala	m2	7,88	29,33	285,49	0,00
00069/ORSE	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho	m3	8,49	25,75	270,07	0,00
01353/ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"	un	1,00	198,19	244,84	0,00
02925/ORSE	Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 400mm	un	8,00	24,20	239,20	0,00
03310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	23,26	7,55	217,02	0,00
07995/ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	2,00	80,69	199,36	0,00
00916/ORSE	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1"	un	3,00	48,01	177,93	0,00
104449/SINAPI	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 32 mm (1 1/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_01/2026	un	12,00	8,85	131,16	0,00
03810/ORSE	Trilho de fixação 32/35mm - Pial	m	2,00	50,85	125,64	0,00
95766/SINAPI	Curva 90 graus para eletroduto, aço galvanizado, dn 32 mm (1 1/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_01/2026	un	4,00	23,62	116,72	0,00
07893/ORSE	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	6,00	14,45	107,10	0,00
01679/ORSE		un	1,00	81,04	100,12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENH
Rua Antônio Valadão, s/n Sede Nossa
Senhora do Socorro-Se CNPJ :
13.128.814/0001-58

Cod. Empreendimento: 01229
Ref : Junho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)					
04014/ORSE	Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento	Un	4,00	20,15	99,56	0,00
12889/ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	un	4,00	18,30	90,44	0,00
09379/ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	1,00	68,75	84,93	0,00
93665/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	1,00	64,84	80,10	0,00
08662/ORSE	Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	un	4,00	13,04	64,44	0,00
98111/SINAPI	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020	un	1,00	43,91	54,25	0,00
00480/ORSE	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	1,00	36,46	45,04	0,00
09925/ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4"	un	16,00	2,03	40,16	0,00
11276/ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 85mm, d=3"	un	3,00	10,52	39,00	0,00
09043/ORSE	Cabeçote de alumínio de 1 1/2"	un	2,00	14,65	36,20	0,00
02842/ORSE	Fornecimento de armação secundária 1 estribo	un	1,00	26,08	32,22	0,00
04015/ORSE	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	Un	2,00	12,60	31,14	0,00
101548/SINAPI	Isolador, tipo roldana, para baixa tensão - fornecimento e instalação. af_12/2025	un	4,00	3,98	19,68	0,00
04000/ORSE	Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento	Un	3,00	0,95	3,51	0,00