CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1105389-58	989683	Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
ARACAJU	06-26 (N DES.)	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO	Nossa Senhora do Socorro/SE	23,54%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO									**16.651.354,21**	
1.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS**					**-**	**625.288,36**	
1.1.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**-**	**525.684,91**	
1.1.0.0.1.	Composição	ADM/5	Equipe Dirigente	UN	1,00	406.810,62	BDI 1	502.573,84	502.573,84	RA
1.1.0.0.2.	Composição	ADM/7	Manutenção do Canteiro	UN	1,00	14.457,36	BDI 1	17.860,62	17.860,62	RA
1.1.0.0.3.	Composição	ADM/6	Equipamentos de Apoio à Produção	UN	1,00	4.250,00	BDI 1	5.250,45	5.250,45	RA
1.2.			**CANTEIRO DE OBRAS**					**-**	**88.003,45**	
1.2.0.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	24,00	361,90	BDI 1	447,09	10.730,16	RA
1.2.0.0.2.	ORSE	11398	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	2,00	357,12	BDI 1	441,19	882,38	RA
1.2.0.0.3.	ORSE	4784	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2, c/ 2 salas e 2 banhei ros com materiais novos	un	1,00	24.346,64	BDI 1	30.077,84	30.077,84	RA
1.2.0.0.4.	ORSE	61	Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas) - s=61,60m2 com materiais novos	un	1,00	19.581,81	BDI 1	24.191,37	24.191,37	RA
1.2.0.0.5.	ORSE	4656	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	mês	10,00	990,65	BDI 1	1.223,85	12.238,50	RA
1.2.0.0.6.	ORSE	4654	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2 022	mês	10,00	800,00	BDI 1	988,32	9.883,20	RA
1.3.			**MOBILIZAÇÃO**					**-**	**5.800,00**	
1.3.0.0.1.	ORSE	5074	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	TXKM	5.000,00	0,94	BDI 1	1,16	5.800,00	RA
1.4.			**DESMOBILIZAÇÃO**					**-**	**5.800,00**	
1.4.0.0.1.	ORSE	5074	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	TXKM	5.000,00	0,94	BDI 1	1,16	5.800,00	RA
2.			**Execução de obras e serviços de engenharia destinados a cobertura dos canais do MARCOS FREIRE II**					**-**	**5.127.313,69**	
2.1.			**INFRAESTRUTURA- CANAL AV A30 E A31**					**-**	**2.909.643,14**	
2.1.0.0.1.	SINAPI-I	368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	13.527,05	57,50	BDI 1	71,04	960.961,63	RA
2.1.0.0.2.	ORSE	3426	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou d e jazida	m3	16.232,46	1,98	BDI 1	2,45	39.769,53	RA
2.1.0.0.3.	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	13.527,05	7,14	BDI 1	8,82	119.308,58	RA
2.1.0.0.4.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	568.136,10	0,90	BDI 1	1,11	630.631,07	RA
2.1.0.0.5.	ORSE	140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao d e ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	40.059,60	12,89	BDI 1	15,92	637.748,83	RA
2.1.0.0.6.	ORSE	141	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	1.778,40	11,97	BDI 1	14,79	26.302,54	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1105389-58	989683	Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
ARACAJU	06-26 (N DES.)	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO	Nossa Senhora do Socorro/SE	23,54%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO									**16.651.354,21**	
2.1.0.0.7.	SICRO	3117750	Fôrma metálica para aduelas de bueiros celulares de concreto pré-moldados - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada	M2	4.019,64	19,15	BDI 1	23,66	95.104,68	RA
2.1.0.0.8.	ORSE	3345	Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado em superestr utura	m3	417,24	716,01	BDI 1	884,56	369.073,81	RA
2.1.0.0.9.	SINAPI	106689	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 42,3 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	1.627,41	2,32	BDI 1	2,87	4.670,67	RA
2.1.0.0.10.	ORSE	3845	Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 2000 Kg	un	228,00	92,56	BDI 1	114,35	26.071,80	RA
2.2.			**INFRAESTRUTURA-CANAL AV A2 E AV GILSON SOARES**					**-**	**2.217.670,55**	
2.2.0.0.1.	SINAPI-I	368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	10.301,28	57,50	BDI 1	71,04	731.802,93	RA
2.2.0.0.2.	ORSE	3426	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou d e jazida	m3	12.361,54	1,98	BDI 1	2,45	30.285,77	RA
2.2.0.0.3.	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	10.301,28	7,14	BDI 1	8,82	90.857,29	RA
2.2.0.0.4.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	432.653,76	0,90	BDI 1	1,11	480.245,67	RA
2.2.0.0.5.	ORSE	140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao d e ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	30.571,80	12,89	BDI 1	15,92	486.703,06	RA
2.2.0.0.6.	ORSE	141	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	1.357,20	11,97	BDI 1	14,79	20.072,99	RA
2.2.0.0.7.	SICRO	3117750	Fôrma metálica para aduelas de bueiros celulares de concreto pré-moldados - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada	M2	3.067,62	19,15	BDI 1	23,66	72.579,89	RA
2.2.0.0.8.	ORSE	3345	Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado em superestr utura	m3	318,42	716,01	BDI 1	884,56	281.661,60	RA
2.2.0.0.9.	ORSE	3845	Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 2000 Kg	un	174,00	92,56	BDI 1	114,35	19.896,90	RA
2.2.0.0.10.	SINAPI	106689	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 42,3 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	1.241,97	2,32	BDI 1	2,87	3.564,45	RA
3.			**Urbanização Integrada Sobre a Área Coberta dos Canais**					**-**	**8.250.842,40**	
3.1.			**URBANIZAÇÃO CANAL AV A30 E A31**					**-**	**3.749.385,71**	
3.1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**348.533,81**	
3.1.1.0.1.	ORSE	2496	Regularização mecanizada de áreas	m2	15.722,28	1,07	BDI 1	1,32	20.753,41	RA
3.1.1.0.2.	ORSE	3	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	15.722,28	4,90	BDI 1	6,05	95.119,79	RA
3.1.1.0.3.	ORSE	4175	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	15.722,28	0,74	BDI 1	0,91	14.307,27	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1105389-58	989683	Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
ARACAJU	06-26 (N DES.)	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO	Nossa Senhora do Socorro/SE	23,54%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO									**16.651.354,21**	
3.1.1.0.4.	ORSE	10039	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	500,00	30,00	BDI 1	37,06	18.530,00	RA
3.1.1.0.5.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	1.624,58	99,56	BDI 1	123,00	199.823,34	RA
3.1.2.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**1.595.487,20**	
3.1.2.0.1.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	4.747,34	46,14	BDI 1	57,00	270.598,38	RA
3.1.2.0.2.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	4.747,34	1,68	BDI 1	2,08	9.874,47	RA
3.1.2.0.3.	SINAPI	105562	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	1.563,13	8,88	BDI 1	10,97	17.147,54	RA
3.1.2.0.4.	SINAPI-I	368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1.563,13	57,50	BDI 1	71,04	111.044,76	RA
3.1.2.0.5.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	82.064,32	0,90	BDI 1	1,11	91.091,40	RA
3.1.2.0.6.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	8.016,06	0,59	BDI 1	0,73	5.851,72	RA
3.1.2.0.7.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	7.705,66	2,51	BDI 1	3,10	23.887,55	RA
3.1.2.0.8.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	770,57	778,65	BDI 1	961,94	741.242,11	RA
3.1.2.0.9.	ORSE	3651	Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento manual e queima c om pigmento "Xadrez" ou similar	m2	7.705,66	25,95	BDI 1	32,06	247.043,46	RA
3.1.2.0.10.	SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	3.537,83	0,38	BDI 1	0,47	1.662,78	RA
3.1.2.0.11.	ORSE	12039	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rej untado, exclusive regularização de base	m2	310,40	150,62	BDI 1	186,08	57.759,23	RA
3.1.2.0.12.	ORSE	12789	Rampa padrão (retangular) para acesso de deficientes em passeio público, em c oncreto simples Fck=25MPa, desempolado, 02 demãos e piso tátil de alerta/dire cional. Rev 01_07/2025	un	9,00	1.341,47	BDI 1	1.657,25	14.915,25	RA
3.1.2.0.13.	ORSE	4651	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNER ou similar - R1	m2	82,22	33,16	BDI 1	40,97	3.368,55	RA
3.1.3.			**DRENAGEM PLUVIAL**					**-**	**136.595,32**	
3.1.3.0.1.	ORSE	2817	Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura até 1,00m - R1	un	22,00	1.919,28	BDI 1	2.371,08	52.163,76	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1105389-58	989683	Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
ARACAJU	06-26 (N DES.)	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO	Nossa Senhora do Socorro/SE	23,54%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO									**16.651.354,21**	
3.1.3.0.2.	SINAPI	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	65,41	469,21	BDI 1	579,66	37.915,56	RA
3.1.3.0.3.	ORSE	3234	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido	un	16,00	600,27	BDI 1	741,57	11.865,12	RA
3.1.3.0.4.	SINAPI	104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	376,64	74,47	BDI 1	92,00	34.650,88	RA
3.1.4.			**INSTALAÇÃO ELETRICA**					**-**	**406.691,33**	
3.1.4.0.1.	ORSE	9925	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4"	un	10,00	2,03	BDI 1	2,51	25,10	RA
3.1.4.0.2.	ORSE	7893	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	2,00	14,45	BDI 1	17,85	35,70	RA
3.1.4.0.3.	ORSE	777	Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido	un	74,00	12,69	BDI 1	15,68	1.160,32	RA
3.1.4.0.4.	SINAPI	95766	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	2,00	23,62	BDI 1	29,18	58,36	RA
3.1.4.0.5.	ORSE	3999	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	200,00	3,30	BDI 1	4,08	816,00	RA
3.1.4.0.6.	SINAPI	104449	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	6,00	8,85	BDI 1	10,93	65,58	RA
3.1.4.0.7.	ORSE	12889	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	un	2,00	18,30	BDI 1	22,61	45,22	RA
3.1.4.0.8.	ORSE	3796	Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c	m	532,04	7,45	BDI 1	9,20	4.894,77	RA
3.1.4.0.9.	ORSE	3800	Cabo de cobre flexível isolado, seção 10mm², 450/ 750v / 70°c	m	84,75	18,93	BDI 1	23,39	1.982,30	RA
3.1.4.0.10.	ORSE	3797	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c	m	3.244,91	8,50	BDI 1	10,50	34.071,56	RA
3.1.4.0.11.	ORSE	8075	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	76,00	157,67	BDI 1	194,79	14.804,04	RA
3.1.4.0.12.	ORSE	2794	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	un	76,00	318,39	BDI 1	393,34	29.893,84	RA
3.1.4.0.13.	ORSE	8484	Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	12,00	52,48	BDI 1	64,83	777,96	RA
3.1.4.0.14.	ORSE	7995	Disjuntor termomagnetico bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), c urva C, corrente 5KA	un	2,00	80,69	BDI 1	99,68	199,36	RA
3.1.4.0.15.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1.130,80	18,95	BDI 1	23,41	26.472,03	RA
3.1.4.0.16.	ORSE	355	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	585,60	22,80	BDI 1	28,17	16.496,35	RA
3.1.4.0.17.	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	50,22	28,16	BDI 1	34,79	1.747,15	RA
3.1.4.0.18.	SINAPI	101501	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	2,00	1.899,19	BDI 1	2.346,26	4.692,52	RA
3.1.4.0.19.	ORSE	11774	Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia	un	2,00	1.077,19	BDI 1	1.330,76	2.661,52	RA
3.1.4.0.20.	ORSE	10206	Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04 isoladores	un	2,00	1.234,44	BDI 1	1.525,03	3.050,06	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1105389-58	989683	Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
ARACAJU	06-26 (N DES.)	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO	Nossa Senhora do Socorro/SE	23,54%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO									**16.651.354,21**	
3.1.4.0.21.	ORSE	12223	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	386,91	BDI 1	477,99	477,99	RA
3.1.4.0.22.	ORSE	12226	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022	un	1,00	651,27	BDI 1	804,58	804,58	RA
3.1.4.0.23.	SINAPI	105953	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	74,00	1.937,91	BDI 1	2.394,09	177.162,66	RA
3.1.4.0.24.	SINAPI	101637	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	148,00	136,10	BDI 1	168,14	24.884,72	RA
3.1.4.0.25.	SINAPI	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	148,00	324,94	BDI 1	401,43	59.411,64	RA
3.1.5.			**PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO**					**-**	**258.284,32**	
3.1.5.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	10,20	90,31	BDI 1	111,57	1.138,01	RA
3.1.5.0.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	17,00	7,74	BDI 1	9,56	162,52	RA
3.1.5.0.3.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	17,00	44,61	BDI 1	55,11	936,87	RA
3.1.5.0.4.	ORSE	140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao d e ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	110,16	12,89	BDI 1	15,92	1.753,75	RA
3.1.5.0.5.	ORSE	80	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	m2	21,76	118,91	BDI 1	146,90	3.196,54	RA
3.1.5.0.6.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,42	628,66	BDI 1	776,65	3.432,79	RA
3.1.5.0.7.	ORSE	68	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactado r placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	5,78	16,24	BDI 1	20,06	115,95	RA
3.1.5.0.8.	ORSE	4340	Colunas para sustentação de cobertura em chapa metálica de aço carbono ASTM-A 36, e=3/16", inclusive 01 demão de primer anti-corrosivo	kg	1.104,60	58,77	BDI 1	72,60	80.193,96	RA
3.1.5.0.9.	ORSE	12415	Viga metálica, em perfil UDC150x50x4,75, para travamento de colunas ou apoio e alvenarias, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte e poxi branco	m	186,28	90,93	BDI 1	112,33	20.924,83	RA
3.1.5.0.10.	ORSE	6456	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	14,57	2.565,42	BDI 1	3.169,32	46.176,99	RA
3.1.5.0.11.	ORSE	2341	Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou simil ar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios	m2	182,15	59,87	BDI 1	73,96	13.471,81	RA
3.1.5.0.12.	ORSE	13358	Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato alveolar, branca, 6mm co m emendas e acabamento em policarbonato, aplicado em toldo/cobertura/fechamen to/etc	m2	182,15	154,97	BDI 1	191,45	34.872,62	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1105389-58	989683	Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
ARACAJU	06-26 (N DES.)	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO	Nossa Senhora do Socorro/SE	23,54%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO									**16.651.354,21**	
3.1.5.0.13.	Composição	17	Mesa c/ tampo Ø=1,40m em concreto armado polido sobre tubo galvanizado e base circular em concreto armado, e 4 bancos em concreto	m2	16,00	2.626,06	BDI 1	3.244,23	51.907,68	RA
3.1.6.			**PARQUE INFANTIL**					**-**	**223.730,46**	
3.1.6.0.1.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	30,75	223,20	BDI 1	275,74	8.479,01	RA
3.1.6.0.2.	ORSE	6316	Lastro de areia	m3	30,75	159,40	BDI 1	196,92	6.055,29	RA
3.1.6.0.3.	ORSE	7675	Piso de borracha reciclada, granulada, tipo"S", da marca HAIAH ou similar, fo rnecimento e instalação, exclusive lastro de brita e areia	m2	307,53	256,82	BDI 1	317,28	97.573,12	RA
3.1.6.0.4.	ORSE	2497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade at é 1,50m	m3	3,67	58,67	BDI 1	72,48	266,00	RA
3.1.6.0.5.	ORSE	2660	Apiloamento manual de fundo de vala	m2	5,44	29,33	BDI 1	36,23	197,09	RA
3.1.6.0.6.	SINAPI	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,16	469,21	BDI 1	579,66	92,75	RA
3.1.6.0.7.	ORSE	8666	Guarda-corpo em madeira reflorestada (eucalipto), h=1,00m	m	161,84	202,93	BDI 1	250,70	40.573,29	RA
3.1.6.0.8.	ORSE	7988	Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, açã o fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1	m2	390,51	19,98	BDI 1	24,68	9.637,79	RA
3.1.6.0.9.	ORSE	3920	Tela de aço galvanizado fio 12bwg, com revestimento em pvc, malha 2 1/2"	M2	161,84	116,16	BDI 1	143,50	23.224,04	RA
3.1.6.0.10.	ORSE	9160	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1,00	3.910,64	BDI 1	4.831,20	4.831,20	RA
3.1.6.0.11.	ORSE	13086	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00	1.760,00	BDI 1	2.174,30	2.174,30	RA
3.1.6.0.12.	ORSE	11098	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	2,00	12.395,41	BDI 1	15.313,29	30.626,58	RA
3.1.7.			**ÁREA DE CONVIVÊNCIA**					**-**	**158.537,67**	
3.1.7.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	15,84	90,31	BDI 1	111,57	1.767,27	RA
3.1.7.0.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	34,90	7,74	BDI 1	9,56	333,64	RA
3.1.7.0.3.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	34,90	44,61	BDI 1	55,11	1.923,34	RA
3.1.7.0.4.	ORSE	140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao d e ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	129,60	12,89	BDI 1	15,92	2.063,23	RA
3.1.7.0.5.	ORSE	80	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	m2	25,60	118,91	BDI 1	146,90	3.760,64	RA
3.1.7.0.6.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	5,20	628,66	BDI 1	776,65	4.038,58	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1105389-58	989683	Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
ARACAJU	06-26 (N DES.)	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO	Nossa Senhora do Socorro/SE	23,54%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO									**16.651.354,21**	
3.1.7.0.7.	ORSE	6456	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,28	2.565,42	BDI 1	3.169,32	4.056,73	RA
3.1.7.0.8.	ORSE	68	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactado r placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	6,80	16,24	BDI 1	20,06	136,41	RA
3.1.7.0.9.	ORSE	2180	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	12,57	29,77	BDI 1	36,78	462,32	RA
3.1.7.0.10.	ORSE	3639	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-283, malha 1 0x10cm, ferro 6.02mm (4,48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	12,57	45,28	BDI 1	55,94	703,17	RA
3.1.7.0.11.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	12,57	2,51	BDI 1	3,10	38,97	RA
3.1.7.0.12.	ORSE	4295	Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 5 cm	m2	12,57	46,43	BDI 1	57,36	721,02	RA
3.1.7.0.13.	ORSE	12492	Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm	m2	3,73	668,64	BDI 1	826,04	3.081,13	RA
3.1.7.0.14.	ORSE	14115	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, branco brilhante, r ef. BR10010 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejunt ado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	19,60	95,06	BDI 1	117,44	2.301,82	RA
3.1.7.0.15.	ORSE	4340	Colunas para sustentação de cobertura em chapa metálica de aço carbono ASTM-A 36, e=3/16", inclusive 01 demão de primer anti-corrosivo	kg	1.263,96	58,77	BDI 1	72,60	91.763,50	RA
3.1.7.0.16.	ORSE	12415	Viga metálica, em perfil UDC150x50x4,75, para travamento de colunas ou apoio e alvenarias, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte e poxi branco	m	81,20	90,93	BDI 1	112,33	9.121,20	RA
3.1.7.0.17.	ORSE	6456	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	4,61	2.565,42	BDI 1	3.169,32	14.610,57	RA
3.1.7.0.18.	ORSE	2341	Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou simil ar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios	m2	57,72	59,87	BDI 1	73,96	4.268,97	RA
3.1.7.0.19.	Composição	18	Puff em concreto com d=1,40m	UN	12,00	902,89	BDI 1	1.115,43	13.385,16	RA
3.1.8.			**PERGOLADO DE APOIO A ALAMEDA**					**-**	**39.813,41**	
3.1.8.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	10,80	90,31	BDI 1	111,57	1.204,96	RA
3.1.8.0.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	18,00	7,74	BDI 1	9,56	172,08	RA
3.1.8.0.3.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	18,00	44,61	BDI 1	55,11	991,98	RA
3.1.8.0.4.	ORSE	140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao d e ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	116,64	12,89	BDI 1	15,92	1.856,91	RA
3.1.8.0.5.	ORSE	80	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	m2	23,04	118,91	BDI 1	146,90	3.384,58	RA
3.1.8.0.6.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,68	628,66	BDI 1	776,65	3.634,72	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1105389-58	989683	Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
ARACAJU	06-26 (N DES.)	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO	Nossa Senhora do Socorro/SE	23,54%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO									**16.651.354,21**	
3.1.8.0.7.	ORSE	68	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactado r placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	6,12	16,24	BDI 1	20,06	122,77	RA
3.1.8.0.8.	ORSE	4340	Colunas para sustentação de cobertura em chapa metálica de aço carbono ASTM-A 36, e=3/16", inclusive 01 demão de primer anti-corrosivo	kg	391,81	58,77	BDI 1	72,60	28.445,41	RA
3.1.9.			**ESPAÇO MULTIUSO**					**-**	**26.582,55**	
3.1.9.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	6,00	90,31	BDI 1	111,57	669,42	RA
3.1.9.0.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	10,00	7,74	BDI 1	9,56	95,60	RA
3.1.9.0.3.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	10,00	44,61	BDI 1	55,11	551,10	RA
3.1.9.0.4.	ORSE	140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao d e ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	64,80	12,89	BDI 1	15,92	1.031,62	RA
3.1.9.0.5.	ORSE	80	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	m2	12,80	118,91	BDI 1	146,90	1.880,32	RA
3.1.9.0.6.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,60	628,66	BDI 1	776,65	2.019,29	RA
3.1.9.0.7.	ORSE	68	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactado r placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	3,40	16,24	BDI 1	20,06	68,20	RA
3.1.9.0.8.	ORSE	151	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	11,63	59,96	BDI 1	74,07	861,43	RA
3.1.9.0.9.	ORSE	3310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	23,26	7,55	BDI 1	9,33	217,02	RA
3.1.9.0.10.	ORSE	1908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	23,26	39,28	BDI 1	48,53	1.128,81	RA
3.1.9.0.11.	ORSE	12509	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmal te epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m2	60,26	204,85	BDI 1	253,07	15.250,00	RA
3.1.9.0.12.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	43,97	2,51	BDI 1	3,10	136,31	RA
3.1.9.0.13.	ORSE	12188	Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixa ção em alvenaria	m	10,89	188,61	BDI 1	233,01	2.537,48	RA
3.1.9.0.14.	ORSE	2323	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concr eto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	11,63	9,46	BDI 1	11,69	135,95	RA
3.1.10.			**ACADEMIA**					**-**	**99.643,15**	
3.1.10.0.1.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	16,41	223,20	BDI 1	275,74	4.524,89	RA
3.1.10.0.2.	ORSE	6316	Lastro de areia	m3	16,41	159,40	BDI 1	196,92	3.231,46	RA
3.1.10.0.3.	ORSE	7675	Piso de borracha reciclada, granulada, tipo"S", da marca HAIAH ou similar, fo rnecimento e instalação, exclusive lastro de brita e areia	m2	164,09	256,82	BDI 1	317,28	52.062,48	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1105389-58	989683	Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
ARACAJU	06-26 (N DES.)	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO	Nossa Senhora do Socorro/SE	23,54%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO									**16.651.354,21**	
3.1.10.0.4.	ORSE	9147	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.850,99	BDI 1	3.522,11	3.522,11	RA
3.1.10.0.5.	ORSE	12448	Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.420,99	BDI 1	2.990,89	2.990,89	RA
3.1.10.0.6.	ORSE	9144	Equipamento de ginástica - cavalgada simples - galvanizado - Rev 01	un	2,00	2.678,99	BDI 1	3.309,62	6.619,24	RA
3.1.10.0.7.	ORSE	9148	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 0 1	un	1,00	4.282,13	BDI 1	5.290,14	5.290,14	RA
3.1.10.0.8.	ORSE	11388	Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas - galvanizado - Rev 01	un	2,00	2.905,13	BDI 1	3.589,00	7.178,00	RA
3.1.10.0.9.	ORSE	9145	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	2,00	2.905,13	BDI 1	3.589,00	7.178,00	RA
3.1.10.0.10.	ORSE	13195	Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado	un	2,00	2.851,68	BDI 1	3.522,97	7.045,94	RA
3.1.11.			**TOTEN**					**-**	**15.476,38**	
3.1.11.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,27	90,31	BDI 1	111,57	30,12	RA
3.1.11.0.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	0,91	7,74	BDI 1	9,56	8,70	RA
3.1.11.0.3.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	0,91	44,61	BDI 1	55,11	50,15	RA
3.1.11.0.4.	ORSE	7369	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,14	2.598,52	BDI 1	3.210,21	3.659,64	RA
3.1.11.0.5.	ORSE	4850	Impermeabilizaçao com vedapren parede ou similar, 03 demaõs	m2	12,08	34,12	BDI 1	42,15	509,17	RA
3.1.11.0.6.	SINAPI-I	3993	TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M2	6,42	104,58	BDI 1	129,20	829,46	RA
3.1.11.0.7.	ORSE	2308	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sinté tico sobre madeira - R1	m2	12,84	21,60	BDI 1	26,68	342,57	RA
3.1.11.0.8.	ORSE	2323	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concr eto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	12,08	9,46	BDI 1	11,69	141,22	RA
3.1.11.0.9.	ORSE	12042	Letra em aço inox escovado/polido 15 x 15cm - instalado	un	91,00	88,11	BDI 1	108,85	9.905,35	RA
3.1.12.			**PÓRTICO**					**-**	**87.939,36**	
3.1.12.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	2,24	90,31	BDI 1	111,57	249,92	RA
3.1.12.0.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	2,24	7,74	BDI 1	9,56	21,41	RA
3.1.12.0.3.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	2,24	44,61	BDI 1	55,11	123,45	RA
3.1.12.0.4.	ORSE	140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao d e ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	1.327,80	12,89	BDI 1	15,92	21.138,58	RA
3.1.12.0.5.	ORSE	141	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	92,60	11,97	BDI 1	14,79	1.369,55	RA
3.1.12.0.6.	ORSE	106	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 02 usos, inclusive escoramen to	m2	190,20	127,08	BDI 1	156,99	29.859,50	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1105389-58	989683	Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
ARACAJU	06-26 (N DES.)	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO	Nossa Senhora do Socorro/SE	23,54%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO									**16.651.354,21**	
3.1.12.0.7.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	20,14	628,66	BDI 1	776,65	15.641,73	RA
3.1.12.0.8.	ORSE	68	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactado r placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	0,98	16,24	BDI 1	20,06	19,66	RA
3.1.12.0.9.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	8,66	107,99	BDI 1	133,41	1.155,33	RA
3.1.12.0.10.	ORSE	6456	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,14	2.565,42	BDI 1	3.169,32	443,70	RA
3.1.12.0.11.	ORSE	4850	Impermeabilizaçao com vedapren parede ou similar, 03 demaõs	m2	135,64	34,12	BDI 1	42,15	5.717,23	RA
3.1.12.0.12.	ORSE	13692	Pintura p/ parede c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, con creto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo	m2	139,64	9,46	BDI 1	11,69	1.632,39	RA
3.1.12.0.13.	ORSE	12057	Letra em alumínio 45 x 45cm - instalado	un	28,00	236,56	BDI 1	292,25	8.183,00	RA
3.1.12.0.14.	ORSE	4749	Fornecimento e Assentamento de Ripas Massaranduba 5 x1,5cm	M2	30,78	62,69	BDI 1	77,45	2.383,91	RA
3.1.13.			**PAISAGISMO**					**-**	**251.485,60**	
3.1.13.0.1.	ORSE	10234	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	6.530,93	28,19	BDI 1	34,83	227.472,29	RA
3.1.13.0.2.	ORSE	7664	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides), fornecimento e plantio	un	61,00	95,32	BDI 1	117,76	7.183,36	RA
3.1.13.0.3.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	23,00	63,84	BDI 1	78,87	1.814,01	RA
3.1.13.0.4.	ORSE	7634	Planta - Ipê amarelo de jardim (tecoma stans), fornecimento e plantio	un	11,00	88,75	BDI 1	109,64	1.206,04	RA
3.1.13.0.5.	ORSE	9260	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	12,00	808,12	BDI 1	998,35	11.980,20	RA
3.1.13.0.6.	ORSE	8760	Planta - Palmeira Areca (alt=1,00m), fornecimento e plantio	un	9,00	164,56	BDI 1	203,30	1.829,70	RA
3.1.14.			**SERVIÇOS DIVERSOS**					**-**	**86.047,74**	
3.1.14.0.1.	Composição	19	Banco de concreto armado, com assento e encosto em tábua de madeira aparelhada e envernizada	UN	14,00	2.473,87	BDI 1	3.056,22	42.787,08	RA
3.1.14.0.2.	Composição	20	Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa e com base em concreto	UN	9,00	3.890,84	BDI 1	4.806,74	43.260,66	RA
3.1.15.			**SERVIÇOS FINAIS**					**-**	**14.537,41**	
3.1.15.0.1.	ORSE	5	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	2.222,33	BDI 1	2.745,47	2.745,47	RA
3.1.15.0.2.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M2	15.722,58	0,61	BDI 1	0,75	11.791,94	RA
3.2.			**URBANIZAÇÃO CANAL AV. A2 E AV. GILSON SOARES**					**-**	**4.501.456,69**	
3.2.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**277.938,21**	
3.2.1.0.1.	ORSE	2496	Regularização mecanizada de áreas	m2	13.848,64	1,07	BDI 1	1,32	18.280,20	RA
3.2.1.0.2.	ORSE	3	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	13.848,64	4,90	BDI 1	6,05	83.784,27	RA
3.2.1.0.3.	ORSE	4175	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	13.848,64	0,74	BDI 1	0,91	12.602,26	RA
3.2.1.0.4.	ORSE	10039	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	500,00	30,00	BDI 1	37,06	18.530,00	RA
3.2.1.0.5.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	1.176,76	99,56	BDI 1	123,00	144.741,48	RA
3.2.2.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**1.504.728,05**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1105389-58	989683	Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
ARACAJU	06-26 (N DES.)	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO	Nossa Senhora do Socorro/SE	23,54%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO									**16.651.354,21**	
3.2.2.0.1.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	604,43	46,14	BDI 1	57,00	34.452,51	RA
3.2.2.0.2.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	604,43	1,68	BDI 1	2,08	1.257,21	RA
3.2.2.0.3.	SINAPI	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	686,70	41,49	BDI 1	51,26	35.200,24	RA
3.2.2.0.4.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	1.394,54	107,99	BDI 1	133,41	186.045,58	RA
3.2.2.0.5.	ORSE	2180	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	7.151,50	29,77	BDI 1	36,78	263.032,17	RA
3.2.2.0.6.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	7.151,50	2,51	BDI 1	3,10	22.169,65	RA
3.2.2.0.7.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	691,35	778,65	BDI 1	961,94	665.037,22	RA
3.2.2.0.8.	ORSE	3651	Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento manual e queima c om pigmento "Xadrez" ou similar	m2	6.913,54	25,95	BDI 1	32,06	221.648,09	RA
3.2.2.0.9.	ORSE	11620	Junta de dilatação com brita 2, argamassada, esp=3 x 3cm	m	3.456,77	3,45	BDI 1	4,26	14.725,84	RA
3.2.2.0.10.	ORSE	12039	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rej untado, exclusive regularização de base	m2	237,73	150,62	BDI 1	186,08	44.236,80	RA
3.2.2.0.11.	ORSE	12789	Rampa padrão (retangular) para acesso de deficientes em passeio público, em c oncreto simples Fck=25MPa, desempolado, 02 demãos e piso tátil de alerta/dire cional. Rev 01_07/2025	un	6,00	1.341,47	BDI 1	1.657,25	9.943,50	RA
3.2.2.0.12.	ORSE	4651	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNER ou similar - R1	m2	170,35	33,16	BDI 1	40,97	6.979,24	RA
3.2.3.			**DRENAGEM PLUVIAL**					**-**	**160.159,18**	
3.2.3.0.1.	ORSE	2817	Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura até 1,00m - R1	un	30,00	1.919,28	BDI 1	2.371,08	71.132,40	RA
3.2.3.0.2.	SINAPI	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	38,49	469,21	BDI 1	579,66	22.311,11	RA
3.2.3.0.3.	ORSE	3234	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido	un	19,00	600,27	BDI 1	741,57	14.089,83	RA
3.2.3.0.4.	SINAPI	104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	572,02	74,47	BDI 1	92,00	52.625,84	RA
3.2.4.			**INSTALAÇÕES ELETRICAS**					**-**	**346.518,82**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1105389-58	989683	Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
ARACAJU	06-26 (N DES.)	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO	Nossa Senhora do Socorro/SE	23,54%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO									**16.651.354,21**	
3.2.4.0.1.	ORSE	9925	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4"	un	6,00	2,03	BDI 1	2,51	15,06	RA
3.2.4.0.2.	ORSE	7893	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	4,00	14,45	BDI 1	17,85	71,40	RA
3.2.4.0.3.	SINAPI	95766	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	2,00	23,62	BDI 1	29,18	58,36	RA
3.2.4.0.4.	SINAPI	104449	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	6,00	8,85	BDI 1	10,93	65,58	RA
3.2.4.0.5.	ORSE	12889	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	un	2,00	18,30	BDI 1	22,61	45,22	RA
3.2.4.0.6.	ORSE	3797	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c	m	1.226,58	8,50	BDI 1	10,50	12.879,09	RA
3.2.4.0.7.	ORSE	3798	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c	m	2.466,68	10,34	BDI 1	12,77	31.499,50	RA
3.2.4.0.8.	ORSE	3800	Cabo de cobre flexível isolado, seção 10mm², 450/ 750v / 70°c	m	34,34	18,93	BDI 1	23,39	803,21	RA
3.2.4.0.9.	ORSE	662	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm², 0,6/ 1kv/ 70°	m	29,80	25,56	BDI 1	31,58	941,08	RA
3.2.4.0.10.	ORSE	2794	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	un	73,00	318,39	BDI 1	393,34	28.713,82	RA
3.2.4.0.11.	ORSE	8484	Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	6,00	52,48	BDI 1	64,83	388,98	RA
3.2.4.0.12.	ORSE	7992	Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	7,00	96,50	BDI 1	119,22	834,54	RA
3.2.4.0.13.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	699,90	18,95	BDI 1	23,41	16.384,66	RA
3.2.4.0.14.	ORSE	355	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	719,69	22,80	BDI 1	28,17	20.273,67	RA
3.2.4.0.15.	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	71,03	28,16	BDI 1	34,79	2.471,13	RA
3.2.4.0.16.	SINAPI	101501	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	2,00	1.899,19	BDI 1	2.346,26	4.692,52	RA
3.2.4.0.17.	ORSE	11774	Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia	un	2,00	1.077,19	BDI 1	1.330,76	2.661,52	RA
3.2.4.0.18.	ORSE	10206	Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04 isoladores	un	2,00	1.234,44	BDI 1	1.525,03	3.050,06	RA
3.2.4.0.19.	ORSE	12226	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022	un	2,00	651,27	BDI 1	804,58	1.609,16	RA
3.2.4.0.20.	SINAPI	105953	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	62,00	1.937,91	BDI 1	2.394,09	148.433,58	RA
3.2.4.0.21.	SINAPI	101637	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	124,00	136,10	BDI 1	168,14	20.849,36	RA
3.2.4.0.22.	SINAPI	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	124,00	324,94	BDI 1	401,43	49.777,32	RA
3.2.5.			**PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO**					**-**	**223.411,70**	
3.2.5.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	10,20	90,31	BDI 1	111,57	1.138,01	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1105389-58	989683	Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
ARACAJU	06-26 (N DES.)	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO	Nossa Senhora do Socorro/SE	23,54%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO									**16.651.354,21**	
3.2.5.0.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	17,00	7,74	BDI 1	9,56	162,52	RA
3.2.5.0.3.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	17,00	44,61	BDI 1	55,11	936,87	RA
3.2.5.0.4.	ORSE	140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao d e ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	110,16	12,89	BDI 1	15,92	1.753,75	RA
3.2.5.0.5.	ORSE	80	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	m2	21,76	118,91	BDI 1	146,90	3.196,54	RA
3.2.5.0.6.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,42	628,66	BDI 1	776,65	3.432,79	RA
3.2.5.0.7.	ORSE	68	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactado r placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	5,78	16,24	BDI 1	20,06	115,95	RA
3.2.5.0.8.	ORSE	4340	Colunas para sustentação de cobertura em chapa metálica de aço carbono ASTM-A 36, e=3/16", inclusive 01 demão de primer anti-corrosivo	kg	1.104,60	58,77	BDI 1	72,60	80.193,96	RA
3.2.5.0.9.	ORSE	12415	Viga metálica, em perfil UDC150x50x4,75, para travamento de colunas ou apoio e alvenarias, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte e poxi branco	m	186,28	90,93	BDI 1	112,33	20.924,83	RA
3.2.5.0.10.	ORSE	6456	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	14,57	2.565,42	BDI 1	3.169,32	46.176,99	RA
3.2.5.0.11.	ORSE	2341	Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou simil ar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios	m2	182,15	59,87	BDI 1	73,96	13.471,81	RA
3.2.5.0.12.	Composição	17	Mesa c/ tampo Ø=1,40m em concreto armado polido sobre tubo galvanizado e base circular em concreto armado, e 4 bancos em concreto	m2	16,00	2.626,06	BDI 1	3.244,23	51.907,68	RA
3.2.6.			**PARQUE INFANTIL**					**-**	**185.250,75**	
3.2.6.0.1.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	28,71	223,20	BDI 1	275,74	7.916,50	RA
3.2.6.0.2.	ORSE	6316	Lastro de areia	m3	28,71	159,40	BDI 1	196,92	5.653,57	RA
3.2.6.0.3.	ORSE	7675	Piso de borracha reciclada, granulada, tipo"S", da marca HAIAH ou similar, fo rnecimento e instalação, exclusive lastro de brita e areia	m2	287,13	256,82	BDI 1	317,28	91.100,61	RA
3.2.6.0.4.	ORSE	2497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade at é 1,50m	m3	1,65	58,67	BDI 1	72,48	119,59	RA
3.2.6.0.5.	ORSE	2660	Apiloamento manual de fundo de vala	m2	2,44	29,33	BDI 1	36,23	88,40	RA
3.2.6.0.6.	SINAPI	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,07	469,21	BDI 1	579,66	40,58	RA
3.2.6.0.7.	ORSE	8666	Guarda-corpo em madeira reflorestada (eucalipto), h=1,00m	m	71,41	202,93	BDI 1	250,70	17.902,49	RA
3.2.6.0.8.	ORSE	3920	Tela de aço galvanizado fio 12bwg, com revestimento em pvc, malha 2 1/2"	M2	71,41	116,16	BDI 1	143,50	10.247,34	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1105389-58	989683	Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
ARACAJU	06-26 (N DES.)	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO	Nossa Senhora do Socorro/SE	23,54%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO									**16.651.354,21**	
3.2.6.0.9.	ORSE	7988	Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, açã o fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1	m2	172,93	19,98	BDI 1	24,68	4.267,91	RA
3.2.6.0.10.	ORSE	13082	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	2,00	2.205,96	BDI 1	2.725,24	5.450,48	RA
3.2.6.0.11.	ORSE	13086	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00	1.760,00	BDI 1	2.174,30	2.174,30	RA
3.2.6.0.12.	ORSE	11098	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	2,00	12.395,41	BDI 1	15.313,29	30.626,58	RA
3.2.6.0.13.	ORSE	9160	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	2,00	3.910,64	BDI 1	4.831,20	9.662,40	RA
3.2.7.			**ÁREA DE CONVIVÊNCIA**					**-**	**162.488,67**	
3.2.7.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	15,84	90,31	BDI 1	111,57	1.767,27	RA
3.2.7.0.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	34,90	7,74	BDI 1	9,56	333,64	RA
3.2.7.0.3.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	34,90	44,61	BDI 1	55,11	1.923,34	RA
3.2.7.0.4.	ORSE	140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao d e ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	129,60	12,89	BDI 1	15,92	2.063,23	RA
3.2.7.0.5.	ORSE	80	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	m2	25,60	118,91	BDI 1	146,90	3.760,64	RA
3.2.7.0.6.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	5,20	628,66	BDI 1	776,65	4.038,58	RA
3.2.7.0.7.	ORSE	6456	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,28	2.565,42	BDI 1	3.169,32	4.056,73	RA
3.2.7.0.8.	ORSE	68	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactado r placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	6,80	16,24	BDI 1	20,06	136,41	RA
3.2.7.0.9.	ORSE	1353	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"	un	1,00	198,19	BDI 1	244,84	244,84	RA
3.2.7.0.10.	ORSE	1679	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mict órios, ralos sifonados, etc...)	un	1,00	81,04	BDI 1	100,12	100,12	RA
3.2.7.0.11.	ORSE	2645	Conjunto moto-bomba com motor de 1/3 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção =3/4", recalque=3/4", pr. máx. 18 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (17-1,5)(14-2,6)(11-3,3)(8-3,9)(5-4,3)(2-4,8), inclusive chave de par tida direta	un	2,00	1.459,46	BDI 1	1.803,02	3.606,04	RA
3.2.7.0.12.	ORSE	2180	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	12,57	29,77	BDI 1	36,78	462,32	RA
3.2.7.0.13.	ORSE	3639	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-283, malha 1 0x10cm, ferro 6.02mm (4,48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	12,57	45,28	BDI 1	55,94	703,17	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1105389-58	989683	Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
ARACAJU	06-26 (N DES.)	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO	Nossa Senhora do Socorro/SE	23,54%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO									**16.651.354,21**	
3.2.7.0.14.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	12,57	2,51	BDI 1	3,10	38,97	RA
3.2.7.0.15.	ORSE	4295	Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 5 cm	m2	12,57	46,43	BDI 1	57,36	721,02	RA
3.2.7.0.16.	ORSE	12492	Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm	m2	3,73	668,64	BDI 1	826,04	3.081,13	RA
3.2.7.0.17.	ORSE	14115	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, branco brilhante, r ef. BR10010 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejunt ado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	19,60	95,06	BDI 1	117,44	2.301,82	RA
3.2.7.0.18.	ORSE	4340	Colunas para sustentação de cobertura em chapa metálica de aço carbono ASTM-A 36, e=3/16", inclusive 01 demão de primer anti-corrosivo	kg	1.263,96	58,77	BDI 1	72,60	91.763,50	RA
3.2.7.0.19.	ORSE	12415	Viga metálica, em perfil UDC150x50x4,75, para travamento de colunas ou apoio e alvenarias, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte e poxi branco	m	81,20	90,93	BDI 1	112,33	9.121,20	RA
3.2.7.0.20.	ORSE	6456	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	4,61	2.565,42	BDI 1	3.169,32	14.610,57	RA
3.2.7.0.21.	ORSE	2341	Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou simil ar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios	m2	57,72	59,87	BDI 1	73,96	4.268,97	RA
3.2.7.0.22.	Composição	18	Puff em concreto com d=1,40m	UN	12,00	902,89	BDI 1	1.115,43	13.385,16	RA
3.2.8.			**PERGOLADO DE APOIO A ALAMEDA**					**-**	**39.813,41**	
3.2.8.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	10,80	90,31	BDI 1	111,57	1.204,96	RA
3.2.8.0.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	18,00	7,74	BDI 1	9,56	172,08	RA
3.2.8.0.3.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	18,00	44,61	BDI 1	55,11	991,98	RA
3.2.8.0.4.	ORSE	140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao d e ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	116,64	12,89	BDI 1	15,92	1.856,91	RA
3.2.8.0.5.	ORSE	80	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	m2	23,04	118,91	BDI 1	146,90	3.384,58	RA
3.2.8.0.6.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,68	628,66	BDI 1	776,65	3.634,72	RA
3.2.8.0.7.	ORSE	68	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactado r placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	6,12	16,24	BDI 1	20,06	122,77	RA
3.2.8.0.8.	ORSE	4340	Colunas para sustentação de cobertura em chapa metálica de aço carbono ASTM-A 36, e=3/16", inclusive 01 demão de primer anti-corrosivo	kg	391,81	58,77	BDI 1	72,60	28.445,41	RA
3.2.9.			**ACADEMIA**					**-**	**106.453,22**	
3.2.9.0.1.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	19,26	223,20	BDI 1	275,74	5.310,75	RA
3.2.9.0.2.	ORSE	6316	Lastro de areia	m3	19,26	159,40	BDI 1	196,92	3.792,68	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1105389-58	989683	Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
ARACAJU	06-26 (N DES.)	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO	Nossa Senhora do Socorro/SE	23,54%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO									**16.651.354,21**	
3.2.9.0.3.	ORSE	7675	Piso de borracha reciclada, granulada, tipo"S", da marca HAIAH ou similar, fo rnecimento e instalação, exclusive lastro de brita e areia	m2	192,62	256,82	BDI 1	317,28	61.114,47	RA
3.2.9.0.4.	ORSE	9147	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.850,99	BDI 1	3.522,11	3.522,11	RA
3.2.9.0.5.	ORSE	12448	Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.420,99	BDI 1	2.990,89	2.990,89	RA
3.2.9.0.6.	ORSE	9144	Equipamento de ginástica - cavalgada simples - galvanizado - Rev 01	un	2,00	2.678,99	BDI 1	3.309,62	6.619,24	RA
3.2.9.0.7.	ORSE	9148	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 0 1	un	1,00	4.282,13	BDI 1	5.290,14	5.290,14	RA
3.2.9.0.8.	ORSE	11388	Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.905,13	BDI 1	3.589,00	3.589,00	RA
3.2.9.0.9.	ORSE	9145	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	2,00	2.905,13	BDI 1	3.589,00	7.178,00	RA
3.2.9.0.10.	ORSE	13195	Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado	un	2,00	2.851,68	BDI 1	3.522,97	7.045,94	RA
3.2.10.			**TOTEN**					**-**	**14.671,45**	
3.2.10.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,23	90,31	BDI 1	111,57	25,66	RA
3.2.10.0.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	0,78	7,74	BDI 1	9,56	7,46	RA
3.2.10.0.3.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	0,78	44,61	BDI 1	55,11	42,99	RA
3.2.10.0.4.	ORSE	7369	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,98	2.598,52	BDI 1	3.210,21	3.146,01	RA
3.2.10.0.5.	ORSE	4850	Impermeabilizaçao com vedapren parede ou similar, 03 demaõs	m2	10,35	34,12	BDI 1	42,15	436,25	RA
3.2.10.0.6.	SINAPI-I	3993	TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M2	5,50	104,58	BDI 1	129,20	710,60	RA
3.2.10.0.7.	ORSE	2308	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sinté tico sobre madeira - R1	m2	10,35	21,60	BDI 1	26,68	276,14	RA
3.2.10.0.8.	ORSE	2323	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concr eto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	10,35	9,46	BDI 1	11,69	120,99	RA
3.2.10.0.9.	ORSE	12042	Letra em aço inox escovado/polido 15 x 15cm - instalado	un	91,00	88,11	BDI 1	108,85	9.905,35	RA
3.2.11.			**PÓRTICO**					**-**	**87.939,36**	
3.2.11.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	2,24	90,31	BDI 1	111,57	249,92	RA
3.2.11.0.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	2,24	7,74	BDI 1	9,56	21,41	RA
3.2.11.0.3.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	2,24	44,61	BDI 1	55,11	123,45	RA
3.2.11.0.4.	ORSE	140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao d e ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	1.327,80	12,89	BDI 1	15,92	21.138,58	RA
3.2.11.0.5.	ORSE	141	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	92,60	11,97	BDI 1	14,79	1.369,55	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1105389-58	989683	Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
ARACAJU	06-26 (N DES.)	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO	Nossa Senhora do Socorro/SE	23,54%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO									**16.651.354,21**	
3.2.11.0.6.	ORSE	106	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 02 usos, inclusive escoramen to	m2	190,20	127,08	BDI 1	156,99	29.859,50	RA
3.2.11.0.7.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	20,14	628,66	BDI 1	776,65	15.641,73	RA
3.2.11.0.8.	ORSE	68	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactado r placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	0,98	16,24	BDI 1	20,06	19,66	RA
3.2.11.0.9.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	8,66	107,99	BDI 1	133,41	1.155,33	RA
3.2.11.0.10.	ORSE	6456	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,14	2.565,42	BDI 1	3.169,32	443,70	RA
3.2.11.0.11.	ORSE	4850	Impermeabilizaçao com vedapren parede ou similar, 03 demaõs	m2	135,64	34,12	BDI 1	42,15	5.717,23	RA
3.2.11.0.12.	ORSE	13692	Pintura p/ parede c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, con creto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo	m2	139,64	9,46	BDI 1	11,69	1.632,39	RA
3.2.11.0.13.	ORSE	12057	Letra em alumínio 45 x 45cm - instalado	un	28,00	236,56	BDI 1	292,25	8.183,00	RA
3.2.11.0.14.	ORSE	4749	Fornecimento e Assentamento de Ripas Massaranduba 5 x1,5cm	M2	30,78	62,69	BDI 1	77,45	2.383,91	RA
3.2.12.			**PAISAGISMO**					**-**	**200.592,20**	
3.2.12.0.1.	ORSE	10234	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	5.097,34	28,19	BDI 1	34,83	177.540,35	RA
3.2.12.0.2.	ORSE	7664	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides), fornecimento e plantio	un	58,00	95,32	BDI 1	117,76	6.830,08	RA
3.2.12.0.3.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	30,00	63,84	BDI 1	78,87	2.366,10	RA
3.2.12.0.4.	ORSE	7634	Planta - Ipê amarelo de jardim (tecoma stans), fornecimento e plantio	un	8,00	88,75	BDI 1	109,64	877,12	RA
3.2.12.0.5.	ORSE	9260	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	13,00	808,12	BDI 1	998,35	12.978,55	RA
3.2.13.			**SERVIÇOS DIVERSOS**					**-**	**82.546,70**	
3.2.13.0.1.	Composição	19	Banco de concreto armado, com assento e encosto em tábua de madeira aparelhada e envernizada	UN	16,00	2.473,87	BDI 1	3.056,22	48.899,52	RA
3.2.13.0.2.	Composição	20	Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa e com base em concreto	UN	7,00	3.890,84	BDI 1	4.806,74	33.647,18	RA
3.2.14.			**QUADRA SOCIETY**					**-**	**831.045,63**	
3.2.14.0.1.	SINAPI	105562	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	140,00	8,88	BDI 1	10,97	1.535,80	RA
3.2.14.0.2.	SINAPI-I	368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	140,00	57,50	BDI 1	71,04	9.945,60	RA
3.2.14.0.3.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	5.880,00	0,90	BDI 1	1,11	6.526,80	RA
3.2.14.0.4.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	1.400,00	0,59	BDI 1	0,73	1.022,00	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1105389-58	989683	Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
ARACAJU	06-26 (N DES.)	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO	Nossa Senhora do Socorro/SE	23,54%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO									**16.651.354,21**	
3.2.14.0.5.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	1.400,00	41,54	BDI 1	51,32	71.848,00	RA
3.2.14.0.6.	ORSE	10042	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor ver de, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borrach a e mão de obra especializada	m2	1.400,00	61,90	BDI 1	76,47	107.058,00	RA
3.2.14.0.7.	ORSE	11146	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra granítica, 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto ar mado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m2	144,00	239,19	BDI 1	295,50	42.552,00	RA
3.2.14.0.8.	ORSE	2290	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	288,00	25,90	BDI 1	32,00	9.216,00	RA
3.2.14.0.9.	ORSE	3548	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pv c, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 1.00 m, exceto mureta	m2	862,32	465,26	BDI 1	574,78	495.644,29	RA
3.2.14.0.10.	ORSE	2408	Trave para campo de futebol soçaite, desmontável	par	1,00	2.761,53	BDI 1	3.411,59	3.411,59	RA
3.2.14.0.11.	ORSE	1900	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	M2	1.400,00	20,00	BDI 1	24,71	34.594,00	RA
3.2.14.0.12.	ORSE	13235	Portão de abrir (2,20 X 2,00 m) com tela de arame galvanizado fio12, malha 2" , revestida em pvc e quadro em tubo de ferro galvanizado de 11/2" com pintura esmalte epoxi	un	1,00	2.438,60	BDI 1	3.012,65	3.012,65	RA
3.2.14.0.13.	ORSE	3923	Cabo de aço galvanizado 10mm (tensor)	m	830,00	43,57	BDI 1	53,83	44.678,90	RA
3.2.15.			**QUADRA 3X3**					**-**	**100.709,28**	
3.2.15.0.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	224,13	41,54	BDI 1	51,32	11.502,35	RA
3.2.15.0.2.	SINAPI	105562	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	26,89	8,88	BDI 1	10,97	294,98	RA
3.2.15.0.3.	SINAPI-I	368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	22,41	57,50	BDI 1	71,04	1.592,01	RA
3.2.15.0.4.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	941,22	0,90	BDI 1	1,11	1.044,75	RA
3.2.15.0.5.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	224,13	0,59	BDI 1	0,73	163,61	RA
3.2.15.0.6.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	224,13	2,51	BDI 1	3,10	694,80	RA
3.2.15.0.7.	ORSE	7291	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-138, malha 1 0x10cm, ferro 4.2 mm (2,20 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	224,13	28,26	BDI 1	34,91	7.824,38	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1105389-58	989683	Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
ARACAJU	06-26 (N DES.)	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO	Nossa Senhora do Socorro/SE	23,54%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO									**16.651.354,21**	
3.2.15.0.8.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	22,41	778,65	BDI 1	961,94	21.557,08	RA
3.2.15.0.9.	ORSE	3651	Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento manual e queima c om pigmento "Xadrez" ou similar	m2	224,13	25,95	BDI 1	32,06	7.185,61	RA
3.2.15.0.10.	SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	112,06	0,38	BDI 1	0,47	52,67	RA
3.2.15.0.11.	ORSE	7724	Estrutura Metálica Móvel, p/ Tabela e Cesta de Basquete, Padrão Oficial em T ubo Galvanizado 2"	par	1,00	8.987,84	BDI 1	11.103,58	11.103,58	RA
3.2.15.0.12.	ORSE	11146	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra granítica, 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto ar mado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m2	8,60	239,19	BDI 1	295,50	2.541,30	RA
3.2.15.0.13.	ORSE	2290	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	17,20	25,90	BDI 1	32,00	550,40	RA
3.2.15.0.14.	ORSE	3548	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pv c, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 1.00 m, exceto mureta	m2	60,20	465,26	BDI 1	574,78	34.601,76	RA
3.2.16.			**PLAYGROUND PAC**					**-**	**130.381,57**	
3.2.16.0.1.	SINAPI	105562	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	20,59	8,88	BDI 1	10,97	225,87	RA
3.2.16.0.2.	SINAPI-I	368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	20,59	57,50	BDI 1	71,04	1.462,71	RA
3.2.16.0.3.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	864,78	0,90	BDI 1	1,11	959,91	RA
3.2.16.0.4.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	205,86	0,59	BDI 1	0,73	150,28	RA
3.2.16.0.5.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	205,86	41,54	BDI 1	51,32	10.564,74	RA
3.2.16.0.6.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	20,59	223,20	BDI 1	275,74	5.677,49	RA
3.2.16.0.7.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	205,86	2,51	BDI 1	3,10	638,17	RA
3.2.16.0.8.	ORSE	7675	Piso de borracha reciclada, granulada, tipo"S", da marca HAIAH ou similar, fo rnecimento e instalação, exclusive lastro de brita e areia	m2	166,86	256,82	BDI 1	317,28	52.941,34	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1105389-58	989683	Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
ARACAJU	06-26 (N DES.)	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO	Nossa Senhora do Socorro/SE	23,54%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO									**16.651.354,21**	
3.2.16.0.9.	ORSE	11146	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra granítica, 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto ar mado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m2	5,00	239,19	BDI 1	295,50	1.477,50	RA
3.2.16.0.10.	ORSE	2290	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	10,00	25,90	BDI 1	32,00	320,00	RA
3.2.16.0.11.	ORSE	13774	Brinquedo - Escalada com rampa em pinnus autoclavado elliot, conforme projeto , corda de nylon 14mm para subir. Obra - Praça primeira infância, Parque da C idade	un	2,00	6.217,00	BDI 1	7.680,48	15.360,96	RA
3.2.16.0.12.	ORSE	13082	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00	2.205,96	BDI 1	2.725,24	2.725,24	RA
3.2.16.0.13.	ORSE	13086	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00	1.760,00	BDI 1	2.174,30	2.174,30	RA
3.2.16.0.14.	ORSE	13771	Brinquedo - Casa suspensa em eucalipto autoclavado perfilado, com balanços e escalada, acabamento com selador com proteção UV, cor natural, stain ou simil ar. Medidas conforme projeto. Obra - Praça de primeira infância Parque da cid ade	un	1,00	28.900,00	BDI 1	35.703,06	35.703,06	RA
3.2.17.			**AREA DE CONVIVENCIA PAC**					**-**	**33.676,54**	
3.2.17.0.1.	ORSE	13420	Pergolado em Maçaranduba Aparelhada, medindo 10,04m x 3,92m com altura 3,03m (frente) e 3,23 (fundo). Composto por: pilares, vigas e caibros; Conforme pro jeto para a obra de Reforma do Palácio de Veraneio.	un	1,00	15.556,28	BDI 1	19.218,23	19.218,23	RA
3.2.17.0.2.	ORSE	13792	Mesa de piquenique em pinus elliottii, com medidas 1,51x0,90 com assento em p inus medindo 0,30cm, com acabamento verniz osmocolo natural uv, ou similar, c onforme projeto	un	2,00	1.912,59	BDI 1	2.362,81	4.725,62	RA
3.2.17.0.3.	Composição	17	Mesa c/ tampo Ø=1,40m em concreto armado polido sobre tubo galvanizado e base circular em concreto armado, e 4 bancos em concreto	m2	3,00	2.626,06	BDI 1	3.244,23	9.732,69	RA
3.2.18.			**SERVIÇOS FINAIS**					**-**	**13.131,95**	
3.2.18.0.1.	ORSE	5	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	2.222,33	BDI 1	2.745,47	2.745,47	RA
3.2.18.0.2.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M2	13.848,64	0,61	BDI 1	0,75	10.386,48	RA
4.			**Urbanização Integrada na Rotula do Marcos Freire 1**					**-**	**2.647.909,76**	
4.1.			**INSTALAÇÃO DO CANTEIRO**					**-**	**74.703,83**	
4.1.0.0.1.	ORSE	51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	405,42	BDI 1	500,86	6.010,32	RA
4.1.0.0.2.	ORSE	6096	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 0 3_10/2022	UN	1,00	612,05	BDI 1	756,13	756,13	RA
4.1.0.0.3.	ORSE	9416	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvani zado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1.851,51	BDI 1	2.287,36	2.287,36	RA
4.1.0.0.4.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	533,74	99,56	BDI 1	123,00	65.650,02	RA
4.2.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**211.347,67**	
4.2.0.0.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	7.868,99	4,86	BDI 1	6,00	47.213,94	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1105389-58	989683	Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
ARACAJU	06-26 (N DES.)	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO	Nossa Senhora do Socorro/SE	23,54%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO									**16.651.354,21**	
4.2.0.0.2.	ORSE	4986	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	1.888,56	1,13	BDI 1	1,40	2.643,98	RA
4.2.0.0.3.	ORSE	10039	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	2.455,12	30,00	BDI 1	37,06	90.986,75	RA
4.2.0.0.4.	ORSE	5072	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (con strução) densidade=1,5t/m³	TXKM	36.826,87	1,39	BDI 1	1,72	63.342,22	RA
4.2.0.0.5.	ORSE	4175	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	7.868,99	0,74	BDI 1	0,91	7.160,78	RA
4.3.			**MOVIMENTO DE TERRA**					**-**	**151.828,42**	
4.3.0.0.1.	SINAPI	105562	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	1.180,35	8,88	BDI 1	10,97	12.948,44	RA
4.3.0.0.2.	SINAPI-I	368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1.180,35	57,50	BDI 1	71,04	83.852,06	RA
4.3.0.0.3.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	49.574,70	0,90	BDI 1	1,11	55.027,92	RA
4.4.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**782.311,14**	
4.4.1.			**PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO**					**-**	**319.090,14**	
4.4.1.0.1.	SINAPI-I	368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	158,41	57,50	BDI 1	71,04	11.253,45	RA
4.4.1.0.2.	SINAPI	105562	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	158,41	8,88	BDI 1	10,97	1.737,76	RA
4.4.1.0.3.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	6.653,22	0,90	BDI 1	1,11	7.385,07	RA
4.4.1.0.4.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	2.263,00	0,59	BDI 1	0,73	1.651,99	RA
4.4.1.0.5.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	2.263,00	2,51	BDI 1	3,10	7.015,30	RA
4.4.1.0.6.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	226,00	778,65	BDI 1	961,94	217.398,44	RA
4.4.1.0.7.	SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	205,00	0,38	BDI 1	0,47	96,35	RA
4.4.1.0.8.	ORSE	3651	Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento manual e queima c om pigmento "Xadrez" ou similar	m2	2.263,00	25,95	BDI 1	32,06	72.551,78	RA
4.4.2.			**INTERTRAVADO**					**-**	**210.588,46**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1105389-58	989683	Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
ARACAJU	06-26 (N DES.)	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO	Nossa Senhora do Socorro/SE	23,54%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO									**16.651.354,21**	
4.4.2.0.1.	SINAPI-I	368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	82,10	57,50	BDI 1	71,04	5.832,38	RA
4.4.2.0.2.	SINAPI	105562	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	98,52	8,88	BDI 1	10,97	1.080,76	RA
4.4.2.0.3.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	3.448,20	0,90	BDI 1	1,11	3.827,50	RA
4.4.2.0.4.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	1.642,00	0,59	BDI 1	0,73	1.198,66	RA
4.4.2.0.5.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	1.642,00	2,51	BDI 1	3,10	5.090,20	RA
4.4.2.0.6.	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1.642,00	95,42	BDI 1	117,88	193.558,96	RA
4.4.3.			**PISO EMBORRACHADO**					**-**	**131.125,44**	
4.4.3.0.1.	SINAPI-I	368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	32,00	57,50	BDI 1	71,04	2.273,28	RA
4.4.3.0.2.	SINAPI	105562	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	32,00	8,88	BDI 1	10,97	351,04	RA
4.4.3.0.3.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.344,00	0,90	BDI 1	1,11	1.491,84	RA
4.4.3.0.4.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	320,00	0,59	BDI 1	0,73	233,60	RA
4.4.3.0.5.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	320,00	41,54	BDI 1	51,32	16.422,40	RA
4.4.3.0.6.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	32,00	223,20	BDI 1	275,74	8.823,68	RA
4.4.3.0.7.	ORSE	7675	Piso de borracha reciclada, granulada, tipo"S", da marca HAIAH ou similar, fo rnecimento e instalação, exclusive lastro de brita e areia	m2	320,00	256,82	BDI 1	317,28	101.529,60	RA
4.4.4.			**MEIO FIO**					**-**	**121.507,10**	
4.4.4.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	30,00	90,31	BDI 1	111,57	3.347,10	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1105389-58	989683	Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
ARACAJU	06-26 (N DES.)	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO	Nossa Senhora do Socorro/SE	23,54%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO									**16.651.354,21**	
4.4.4.0.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	2.000,00	46,14	BDI 1	57,00	114.000,00	RA
4.4.4.0.3.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	2.000,00	1,68	BDI 1	2,08	4.160,00	RA
4.5.			**ACESSIBILIDADE**					**-**	**45.821,76**	
4.5.0.0.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	151,13	41,54	BDI 1	51,32	7.755,99	RA
4.5.0.0.2.	ORSE	12039	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rej untado, exclusive regularização de base	m2	151,13	150,62	BDI 1	186,08	28.122,27	RA
4.5.0.0.3.	ORSE	12789	Rampa padrão (retangular) para acesso de deficientes em passeio público, em c oncreto simples Fck=25MPa, desempolado, 02 demãos e piso tátil de alerta/dire cional. Rev 01_07/2025	un	6,00	1.341,47	BDI 1	1.657,25	9.943,50	RA
4.6.			**ESTACIONAMENTO**					**-**	**251.871,21**	
4.6.0.0.1.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	149,70	233,69	BDI 1	288,70	43.218,39	RA
4.6.0.0.2.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	149,70	7,45	BDI 1	9,20	1.377,24	RA
4.6.0.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	4.491,12	2,82	BDI 1	3,48	15.629,10	RA
4.6.0.0.4.	ORSE	2592	Imprimação - execução com fornecimento de material	m2	1.871,30	11,05	BDI 1	13,65	25.543,25	RA
4.6.0.0.5.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	93,56	10,00	BDI 1	12,35	1.155,47	RA
4.6.0.0.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2.806,95	2,82	BDI 1	3,48	9.768,19	RA
4.6.0.0.7.	ORSE	2593	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	1.871,30	1,62	BDI 1	2,00	3.742,60	RA
4.6.0.0.8.	ORSE	3427	CAUQ - Concreto asfáltico usinado à quente, aplicado em execução de rodovias (prod. = 75t/h), sem fornecimento de material, sem transporte e sem usinagem	t	224,55	18,07	BDI 1	22,32	5.011,96	RA
4.6.0.0.9.	ORSE	10957	Fornecimento de concreto asfáltico usinado à quente (CAUQ), (capa asfáltica), exclusive transporte	t	224,55	518,58	BDI 1	640,65	143.857,96	RA
4.6.0.0.10.	SINAPI	101002	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_02/2026	T	224,55	6,66	BDI 1	8,23	1.848,05	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1105389-58	989683	Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
ARACAJU	06-26 (N DES.)	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO	Nossa Senhora do Socorro/SE	23,54%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO									**16.651.354,21**	
4.6.0.0.11.	ORSE	3724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicaç ão de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de p edrestres, etc.)	m2	50,00	11,64	BDI 1	14,38	719,00	RA
4.7.			**DRENAGEM**					**-**	**175.269,67**	
4.7.0.0.1.	ORSE	4547	Escavação de vala prof. 1,50 a 3,00m, material de 1ª categoria c/ escavadeira hidraúlica	m3	101,63	3,81	BDI 1	4,71	478,68	RA
4.7.0.0.2.	ORSE	9387	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 100mm	m	229,91	53,57	BDI 1	66,18	15.215,44	RA
4.7.0.0.3.	SINAPI	105338	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	176,60	538,71	BDI 1	665,52	117.530,83	RA
4.7.0.0.4.	ORSE	2817	Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura até 1,00m - R1	un	9,00	1.919,28	BDI 1	2.371,08	21.339,72	RA
4.7.0.0.5.	ORSE	3234	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido	un	22,00	600,27	BDI 1	741,57	16.314,54	RA
4.7.0.0.6.	ORSE	2738	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp.=0,20m diâm.int.=0,80x0,80x2,00m laje superior concreto armado esp.=0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	1,00	3.553,88	BDI 1	4.390,46	4.390,46	RA
4.8.			**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**					**-**	**246.607,50**	
4.8.0.0.1.	ORSE	2497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade at é 1,50m	m3	17,98	58,67	BDI 1	72,48	1.303,19	RA
4.8.0.0.2.	ORSE	69	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com co mpactador à percussão sapinho	m3	8,49	25,75	BDI 1	31,81	270,07	RA
4.8.0.0.3.	ORSE	2842	Fornecimento de armação secundária 1 estribo	un	1,00	26,08	BDI 1	32,22	32,22	RA
4.8.0.0.4.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	43,91	BDI 1	54,25	54,25	RA
4.8.0.0.5.	ORSE	9379	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	1,00	68,75	BDI 1	84,93	84,93	RA
4.8.0.0.6.	SINAPI	101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UN	4,00	3,98	BDI 1	4,92	19,68	RA
4.8.0.0.7.	ORSE	3249	Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6, 0m, completo	un	1,00	545,17	BDI 1	673,50	673,50	RA
4.8.0.0.8.	ORSE	338	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03	un	1,00	486,70	BDI 1	601,27	601,27	RA
4.8.0.0.9.	SINAPI	92343	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	6,00	163,63	BDI 1	202,15	1.212,90	RA
4.8.0.0.10.	ORSE	7891	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m	un	183,00	183,91	BDI 1	227,20	41.577,60	RA
4.8.0.0.11.	ORSE	9199	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/2" x 3m	un	32,00	199,82	BDI 1	246,86	7.899,52	RA
4.8.0.0.12.	ORSE	7892	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m	un	4,00	240,77	BDI 1	297,45	1.189,80	RA
4.8.0.0.13.	ORSE	11276	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 85mm, d=3"	un	3,00	10,52	BDI 1	13,00	39,00	RA
4.8.0.0.14.	ORSE	9043	Cabeçote de alumínio de 1 1/2"	un	2,00	14,65	BDI 1	18,10	36,20	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1105389-58	989683	Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
ARACAJU	06-26 (N DES.)	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO	Nossa Senhora do Socorro/SE	23,54%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO									**16.651.354,21**	
4.8.0.0.15.	ORSE	916	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1"	un	3,00	48,01	BDI 1	59,31	177,93	RA
4.8.0.0.16.	ORSE	942	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 4"	un	2,00	183,49	BDI 1	226,68	453,36	RA
4.8.0.0.17.	ORSE	3999	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	125,00	3,30	BDI 1	4,08	510,00	RA
4.8.0.0.18.	ORSE	4000	Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento	Un	3,00	0,95	BDI 1	1,17	3,51	RA
4.8.0.0.19.	ORSE	12915	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	un	33,00	100,63	BDI 1	124,32	4.102,56	RA
4.8.0.0.20.	ORSE	3818	Contator LC1-D1210 - Telemecanick	un	1,00	438,85	BDI 1	542,16	542,16	RA
4.8.0.0.21.	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	64,84	BDI 1	80,10	80,10	RA
4.8.0.0.22.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	9,00	54,82	BDI 1	67,72	609,48	RA
4.8.0.0.23.	SINAPI	102110	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	4,00	164,27	BDI 1	202,94	811,76	RA
4.8.0.0.24.	ORSE	2925	Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 400mm	un	8,00	24,20	BDI 1	29,90	239,20	RA
4.8.0.0.25.	ORSE	3810	Trilho de fixação 32/35mm - Pial	m	2,00	50,85	BDI 1	62,82	125,64	RA
4.8.0.0.26.	ORSE	480	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	1,00	36,46	BDI 1	45,04	45,04	RA
4.8.0.0.27.	SINAPI	101560	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	30,80	12,52	BDI 1	15,47	476,48	RA
4.8.0.0.28.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.249,41	3,39	BDI 1	4,19	9.425,03	RA
4.8.0.0.29.	SINAPI-I	425	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	13,00	7,76	BDI 1	9,59	124,67	RA
4.8.0.0.30.	ORSE	4014	Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento	Un	4,00	20,15	BDI 1	24,89	99,56	RA
4.8.0.0.31.	ORSE	4015	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	Un	2,00	12,60	BDI 1	15,57	31,14	RA
4.8.0.0.32.	SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	8,00	5,88	BDI 1	7,26	58,08	RA
4.8.0.0.33.	ORSE	10422	Fita de advertência de rede elétrica enterrada - Fornecimento	m	200,00	1,45	BDI 1	1,79	358,00	RA
4.8.0.0.34.	ORSE	8386	Luminária c/02 pétalas, c/ alojam. p/ equip., em ch. de alum., pintado c/ epo xi preto, refletor em ch. alumínio de alto brilho, difusor em vidro temp., in cl. suporte p/fixação em poste reto c/02 braços, ref. CW-580D/5-AL, Tecnolux ou similar,completa	un	22,00	1.888,75	BDI 1	2.333,36	51.333,92	RA
4.8.0.0.35.	ORSE-I	2961	Suporte p/luminária CW-450 de 4 pétalas (Tecnolux ou similar)	Un	22,00	566,72	BDI 1	700,13	15.402,86	RA
4.8.0.0.36.	ORSE	7269	Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetr o da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conip ost ou similar	un	22,00	1.679,12	BDI 1	2.074,38	45.636,36	RA
4.8.0.0.37.	ORSE	13388	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66 , IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,16.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, m odelo GL421 G-Light ou similar	un	44,00	1.011,50	BDI 1	1.249,61	54.982,84	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1105389-58	989683	Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
ARACAJU	06-26 (N DES.)	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO	Nossa Senhora do Socorro/SE	23,54%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO									**16.651.354,21**	
4.8.0.0.38.	ORSE	13656	Luminária em led 40W sobrepor, 120 x 7,2 cm, 6500K branco frio, com difusor d e proteção	un	30,00	83,79	BDI 1	103,51	3.105,30	RA
4.8.0.0.39.	ORSE	8662	Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou si milar	un	4,00	13,04	BDI 1	16,11	64,44	RA
4.8.0.0.40.	ORSE	13931	Spot para embutidos de solo redondo, estrutura em alumínio, preto, compatível com embutido de solo Focco grid e focco 30, ref. STH8700 da Stella ou similar	un	4,00	452,47	BDI 1	558,98	2.235,92	RA
4.8.0.0.41.	ORSE	10418	Barramento com vergalhão de cobre redondo 5/8" x 3,00m	un	1,00	467,89	BDI 1	578,03	578,03	RA
4.9.			**PAISAGISMO**					**-**	**73.148,30**	
4.9.0.0.1.	ORSE	10234	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	1.250,00	28,19	BDI 1	34,83	43.537,50	RA
4.9.0.0.2.	SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	4,00	360,52	BDI 1	445,39	1.781,56	RA
4.9.0.0.3.	ORSE	9127	Planta - Oiti (Licania tomentosa) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	20,00	80,27	BDI 1	99,17	1.983,40	RA
4.9.0.0.4.	ORSE	3321	Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (jasmin manga)	un	8,00	132,88	BDI 1	164,16	1.313,28	RA
4.9.0.0.5.	ORSE	7633	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	4,00	88,75	BDI 1	109,64	438,56	RA
4.9.0.0.6.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	200,00	63,84	BDI 1	78,87	15.774,00	RA
4.9.0.0.7.	ORSE	11800	Planta - Lambari (tradescantia zebrina), fornecimento e plantio	un	500,00	13,47	BDI 1	16,64	8.320,00	RA
4.10.			**AREA DE CONVIVENCIA**					**-**	**611.310,30**	
4.10.1.			**BANCO OSTRA**					**-**	**46.591,41**	
4.10.1.0.1.	ORSE	2497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade at é 1,50m	m3	5,77	58,67	BDI 1	72,48	418,21	RA
4.10.1.0.2.	ORSE	91	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 s aco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	5,77	565,81	BDI 1	699,00	4.033,23	RA
4.10.1.0.3.	ORSE	6456	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	9,65	2.565,42	BDI 1	3.169,32	30.583,94	RA
4.10.1.0.4.	ORSE	77	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	29,51	196,67	BDI 1	242,97	7.170,04	RA
4.10.1.0.5.	ORSE	11807	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em q uadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01	m2	40,22	88,27	BDI 1	109,05	4.385,99	RA
4.10.2.			**EQUIPAMENTOS DE GINASTICA**					**-**	**95.329,40**	
4.10.2.0.1.	ORSE	9147	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	un	8,00	2.850,99	BDI 1	3.522,11	28.176,88	RA
4.10.2.0.2.	ORSE	9145	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	8,00	2.905,13	BDI 1	3.589,00	28.712,00	RA
4.10.2.0.3.	ORSE	9144	Equipamento de ginástica - cavalgada simples - galvanizado - Rev 01	un	8,00	2.678,99	BDI 1	3.309,62	26.476,96	RA
4.10.2.0.4.	ORSE	12448	Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01	un	4,00	2.420,99	BDI 1	2.990,89	11.963,56	RA
4.10.3.			**PERGOLADO TIPO 1**					**-**	**161.173,08**	
4.10.3.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	10,20	90,31	BDI 1	111,57	1.138,01	RA
4.10.3.0.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	17,00	7,74	BDI 1	9,56	162,52	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1105389-58	989683	Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
ARACAJU	06-26 (N DES.)	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO	Nossa Senhora do Socorro/SE	23,54%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO									**16.651.354,21**	
4.10.3.0.3.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	17,00	44,61	BDI 1	55,11	936,87	RA
4.10.3.0.4.	ORSE	68	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactado r placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	5,78	16,24	BDI 1	20,06	115,95	RA
4.10.3.0.5.	ORSE	4340	Colunas para sustentação de cobertura em chapa metálica de aço carbono ASTM-A 36, e=3/16", inclusive 01 demão de primer anti-corrosivo	kg	1.077,77	58,77	BDI 1	72,60	78.246,10	RA
4.10.3.0.6.	ORSE	12415	Viga metálica, em perfil UDC150x50x4,75, para travamento de colunas ou apoio e alvenarias, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte e poxi branco	m	186,28	90,93	BDI 1	112,33	20.924,83	RA
4.10.3.0.7.	ORSE	6456	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	14,57	2.565,42	BDI 1	3.169,32	46.176,99	RA
4.10.3.0.8.	ORSE	2341	Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou simil ar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios	m2	182,15	59,87	BDI 1	73,96	13.471,81	RA
4.10.4.			**PERGOLADO TIPO 2**					**-**	**40.364,37**	
4.10.4.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,31	90,31	BDI 1	111,57	34,59	RA
4.10.4.0.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	0,43	7,74	BDI 1	9,56	4,11	RA
4.10.4.0.3.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	0,43	44,61	BDI 1	55,11	23,70	RA
4.10.4.0.4.	ORSE	68	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactado r placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	0,01	16,24	BDI 1	20,06	0,20	RA
4.10.4.0.5.	ORSE	4340	Colunas para sustentação de cobertura em chapa metálica de aço carbono ASTM-A 36, e=3/16", inclusive 01 demão de primer anti-corrosivo	kg	443,78	58,77	BDI 1	72,60	32.218,43	RA
4.10.4.0.6.	ORSE	12415	Viga metálica, em perfil UDC150x50x4,75, para travamento de colunas ou apoio e alvenarias, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte e poxi branco	m	30,00	90,93	BDI 1	112,33	3.369,90	RA
4.10.4.0.7.	ORSE	6456	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,15	2.565,42	BDI 1	3.169,32	3.644,72	RA
4.10.4.0.8.	ORSE	2341	Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou simil ar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios	m2	14,45	59,87	BDI 1	73,96	1.068,72	RA
4.10.5.			**PARQUE INFANTIL**					**-**	**38.247,71**	
4.10.5.1.			**MURETA**					**-**	**8.350,38**	
4.10.5.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	5,40	90,31	BDI 1	111,57	602,48	RA
4.10.5.1.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	2,40	7,74	BDI 1	9,56	22,94	RA
4.10.5.1.3.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	2,40	44,61	BDI 1	55,11	132,26	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1105389-58	989683	Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
ARACAJU	06-26 (N DES.)	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO	Nossa Senhora do Socorro/SE	23,54%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO									**16.651.354,21**	
4.10.5.1.4.	ORSE	2668	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,20 m	m	48,00	73,29	BDI 1	90,54	4.345,92	RA
4.10.5.1.5.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,50	628,66	BDI 1	776,65	1.164,98	RA
4.10.5.1.6.	ORSE	2295	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílic a convencional - Rev 03	m2	33,90	49,71	BDI 1	61,41	2.081,80	RA
4.10.5.2.			**BRINQUEDOS**					**-**	**29.897,33**	
4.10.5.2.1.	ORSE	13082	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	2,00	2.205,96	BDI 1	2.725,24	5.450,48	RA
4.10.5.2.2.	ORSE	9160	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1,00	3.910,64	BDI 1	4.831,20	4.831,20	RA
4.10.5.2.3.	ORSE	11098	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00	12.395,41	BDI 1	15.313,29	15.313,29	RA
4.10.5.2.4.	ORSE	9169	Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro galv. ø=1 1/2", Sergipark ou similar	Un	4,00	870,64	BDI 1	1.075,59	4.302,36	RA
4.10.6.			**DIVERSOS**					**-**	**229.604,33**	
4.10.6.0.1.	Composição	17	Mesa c/ tampo Ø=1,40m em concreto armado polido sobre tubo galvanizado e base circular em concreto armado, e 4 bancos em concreto	m2	39,00	2.626,06	BDI 1	3.244,23	126.524,97	RA
4.10.6.0.2.	Composição	19	Banco de concreto armado, com assento e encosto em tábua de madeira aparelhada e envernizada	UN	18,00	2.473,87	BDI 1	3.056,22	55.011,96	RA
4.10.6.0.3.	Composição	20	Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa e com base em concreto	UN	10,00	3.890,84	BDI 1	4.806,74	48.067,40	RA
4.11.			**SERVIÇOS FINAIS**					**-**	**23.689,96**	
4.11.0.0.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M2	7.868,99	0,61	BDI 1	0,75	5.901,74	RA
4.11.0.0.2.	ORSE	13197	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025	un	12,00	350,00	BDI 1	432,39	5.188,68	RA
4.11.0.0.3.	ORSE	11986	Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e moldur a	un	1,00	1.378,83	BDI 1	1.703,41	1.703,41	RA
4.11.0.0.4.	ORSE	13503	Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLIC AS, inclusive placa. Rev 01_03/2025	un	1,00	8.819,92	BDI 1	10.896,13	10.896,13	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1105389-58	989683	Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
ARACAJU	06-26 (N DES.)	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO	Nossa Senhora do Socorro/SE	23,54%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO									**16.651.354,21**
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

ANNE KAROLINE CARVALHO VIEIRA TORRES:03124737539

Assinado digitalmente por ANNE KAROLINE CARVALHO VIEIRA TORRES:03124737539
ND: C=BR, CN=ANNE KAROLINE CARVALHO VIEIRA TORRES:03124737539, O=ICP-Brasil, OU=RFB e-CPF A1
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.05 10:28:59-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

Nossa Senhora do Socorro/SE
Local

segunda-feira, 15 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico 539
Nome: ANNE KAROLINE CARVALHO VIEIRA
CREA/CAU: 03124737539
ART/RRT: SE20260519286