CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**ADM/5**	**Equipe Dirigente**	**und**		**294.461,84**	**406.810,62**
ORSE-I	7491	Engenheiro júnior - até 5 anos de experiência - mensalista - 40h - Rev 02	mês	4,8	0,00	13.778,60
SINAPI-I	40944	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA)	MES	12	4.389,47	4.739,66
ORSE-I	7493	Engenheiro sênior - mais de 15 anos de experiência - mensalista - 40h - Rev 0 2	mês	1,6	0,00	17.267,96
SINAPI-I	40819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	16	11.265,57	12.164,35
Cotação	ED1	Encargos da equipe dirigente	UNIDADE	1	61.539,08	61.539,08
Composição	**ADM/6**	**Equipamentos de Apoio à Produção**	**und**		**0,00**	**4.250,00**
ORSE-I	2448	Aluguel de betoneira 400 l com motor 220/380V (com carregador)	h	2000	0,00	1,50
ORSE-I	4723	Vibrador de imersão (com mangote)	h	1000	0,00	1,25
Composição	**ADM/7**	**Manutenção do Canteiro**	**und**		**300,00**	**14.457,36**
ORSE-I	10554	Água - dispêndio mensal	mês	12	0,00	394,99
ORSE-I	10555	Consumo de energia elétrica	mês	12	0,00	180,00
ORSE-I	10528	Aluguel mensal de área	mês	12	0,00	604,79
Cotação	CR	CREA	UNIDADE	1	300,00	300,00
Composição	**41**	**Esteira de bambu**	**und**		**412,82**	**412,82**
Cotação	61	Esteira de Bambu 5mx1m	und	1	412,82	412,82
Composição	**17**	**Mesa c/ tampo Ø=1,40m em concreto armado polido sobre tubo galvanizado e base circular em concreto armado, e 4 bancos em concreto**	**m2**		**60,41**	**2.626,06**
ORSE	2497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade at é 1,50m	m3	0,65	0,00	58,67
ORSE	2660	Apiloamento manual de fundo de vala	m2	2,6	0,00	29,33
SINAPI	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,13	464,67	469,21
ORSE	91	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 s aco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	1,56	0,00	565,81
ORSE	6456	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,38	0,00	2.565,42
ORSE	3310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	3,75	0,00	7,55
ORSE	12352	Emboço ou reboco especial de parede, espessura 3cm, com argamassa 1:4 cal e a reia	m2	3,75	0,00	40,49
ORSE	2292	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	8,01	0,00	47,89
ORSE	4340	Colunas para sustentação de cobertura em chapa metálica de aço carbono ASTM-A 36, e=3/16", inclusive 01 demão de primer anti-corrosivo	kg	0,5	0,00	58,77
Composição	**18**	**Puff em concreto com d=1,40m**	**UM**		**32,53**	**902,89**
ORSE	2497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade at é 1,50m	m3	0,42	0,00	58,67
ORSE	2660	Apiloamento manual de fundo de vala	m2	1,4	0,00	29,33
SINAPI	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,07	464,67	469,21
ORSE	91	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 s aco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	0,65	0,00	565,81
ORSE	6456	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,07	0,00	2.565,42
ORSE	3310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1,98	0,00	7,55
ORSE	12352	Emboço ou reboco especial de parede, espessura 3cm, com argamassa 1:4 cal e a reia	m2	1,98	0,00	40,49
ORSE	2292	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	3,38	0,00	47,89
Composição	**19**	**Banco de concreto armado, com assento e encosto em tábua de madeira aparelhada e envernizada**	**und**		**9,29**	**2.473,87**
ORSE	2497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade at é 1,50m	m3	0,11	0,00	58,67
ORSE	2660	Apiloamento manual de fundo de vala	m2	0,36	0,00	29,33
SINAPI	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,02	464,67	469,21
ORSE	6456	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,2	0,00	2.565,42
ORSE	2292	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	2,15	0,00	47,89
ORSE-I	2949	Encosto em madeira maciça angelin ou similar, dimensões 2,06x0,59 a 0,28, esp essura 0,05m, forma semi-elíptica, para bancos de concreto	un	1	0,00	1.831,44
Composição	**20**	**Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa e com base em concreto**	**und**		**0,00**	**3.890,84**
ORSE	13810	Conjunto com 03 lixeiras em polipropileno, com capacidade 60l cada, com estru tura metálica para suporte de cestas de basquete, conforme projeto. Obra - Pr aça Espaço Verde	un	1	0,00	3.266,71
ORSE	6456	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,18	0,00	2.565,42
ORSE	2292	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	3,39	0,00	47,89
Composição	**ADM/3**	**Equipamentos de apoio a produção**	**und**		**0,00**	**2.700,00**
ORSE-I	6792	Aluguel de betoneira 400 l com motor à díesel (com carregador)	mês	6	0,00	450,00

Data

ANNE KAROLINE CARVALHO VIEIRA TORRES:03124737539

Assinado digitalmente por ANNE KAROLINE CARVALHO VIEIRA TORRES:03124737539
ND: C=BR, O=ANNE KAROLINE CARVALHO VIEIRA TORRES:03124737539, OU=CPF A1
Razão: Eu sou o autor deste documento
Local:
Data: 2026.09.29 11:39:52 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

Responsável Técnico:
CREA/CAU: