PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RUA GETÚLIO VARGAS, 64 CENTRO NOSSA SENHORA DAS DORES-SE CNPJ : 13.094.446/0001-74

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO POVOADO VARGINHA - TRECHO 1

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00001
BDI: 23,97%
Ref: Julho/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO POVOADO VARGINHA - TRECHI 1**				**500.162,78**	**100,00**
01.01		**EQUIPE DIRIGENTE**				**16.373,76**	3,28
01.01.001	90777/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	24,00	139,69	3.352,56	0,68
01.01.002	90780/SINAPI	Mestre de obras com encargos complementares	h	180,00	72,34	13.021,20	2,60
01.02		**MOBILIZAÇÃO**				**2.045,28**	0,41
01.02.001	88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	16,00	22,83	365,28	0,07
01.02.002	14954/ORSE	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada	Km	140,00	12,00	1.680,00	0,34
01.03		**SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO**				**10.010,84**	2,00
01.03.001	0051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	405,76	2.434,56	0,49
01.03.002	11398/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m , inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento , instalada	un	1,00	357,12	357,12	0,07
01.03.003	10389/ORSE	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais. A f 05/2026	mês	4,00	1.200,00	4.800,00	0,96
01.03.004	10528/ORSE	Aluguel mensal de área	mês	4,00	604,79	2.419,16	0,48
01.04		**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANITICO**				**413.280,50**	82,63
01.04.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	2.894,72	1,44	4.168,40	0,83
01.04.002	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	2.894,72	125,74	363.982,09	72,77
01.04.003	4555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1.055,57	41,39	43.690,04	8,74
01.04.004	4960/ORSE	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	26,84	53,65	1.439,97	0,29
01.05		**CALÇADA**				**43.948,61**	8,78
01.05.001	03333/SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021	m2	37,47	117,72	4.410,97	0,88
01.05.002	94990/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af 08/2022	33,09	33,09	898,54	29.732,69	5,94
01.05.003	97113/SINAPI	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022	m2	710,22	2,51	1.782,65	0,36
01.05.004	12789/ORSE	Rampa padrão (retangular) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolado, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01 07/2025	un	6,00	1.337,05	8.022,30	1,60
01.06		**SINALIZAÇÃO**				**12.738,01**	2,55
01.06.001	12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	1.055,57	4,56	4.813,40	0,96
01.06.002	4648/ORSE		un	5,00	627,28	3.136,40	0,63

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
		Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023					
01.06.003	4647/ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	6,00	567,92	3.407,52	0,68
01.06.004	4526/ORSE	Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20 x35cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	1,00	741,99	741,99	0,15
01.06.005	11690/ORSE	Pintura de piso para execução de faixa de pedestres, com 02 demãos de tinta à base de resina acrílica - R1	m2	23,85	26,78	638,70	0,13
01.07		**VARRIÇÃO E LIMPEZA**				**1.765,78**	0,35
01.07.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.894,72	0,61	1.765,78	0,35

Importa o presente orçamento em :
(quinhentos mil, cento e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos)

CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 500.162,78