PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RUA GETÚLIO VARGAS, 64 CENTRO NOSSA SENHORA
DAS DORES-SE CNPJ : 13.094.446/0001-74

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO POVOADO VARGINHA - TRECHO 1

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO POVOADO VARGINHA - TRECHI 1**				**620.071,98**	**100,00**
01.01	**EQUIPE DIRIGENTE**				**20.298,48**	**3,28**
01.01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	24,00	173,17	4.156,08	0,68
01.01.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	180,00	89,68	16.142,40	2,60
01.02	**MOBILIZAÇÃO**				**2.536,00**	**0,41**
01.02.001	Servente com encargos complementares	h	16,00	28,30	452,80	0,07
01.02.002	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada	Km	140,00	14,88	2.083,20	0,34
01.03	**SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO**				**12.410,44**	**2,00**
01.03.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	503,02	3.018,12	0,49
01.03.002	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	442,72	442,72	0,07
01.03.003	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais. Af_05/2026	mês	4,00	1.487,64	5.950,56	0,96
01.03.004	Aluguel mensal de área	mês	4,00	749,76	2.999,04	0,48
01.04	**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANITICO**				**512.356,93**	**82,63**
01.04.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	2.894,72	1,79	5.181,55	0,83
01.04.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	2.894,72	155,88	451.228,95	72,77
01.04.003	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1.055,57	51,31	54.161,30	8,74
01.04.004	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	26,84	66,51	1.785,13	0,29
01.05	**CALÇADA**				**54.482,00**	**8,78**
01.05.001	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021	m2	37,47	145,94	5.468,37	0,88
01.05.002	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af 08/2022	33,09	33,09	1.113,92	36.859,61	5,94
01.05.003	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af 04/2022	m2	710,22	3,11	2.208,78	0,36
01.05.004	Rampa padrão (retangular) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolado, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01 07/2025	un	6,00	1.657,54	9.945,24	1,60
01.06	**SINALIZAÇÃO**				**15.788,14**	**2,55**
01.06.001	Pintura de meio fio (caiação)	m	1.055,57	5,65	5.963,97	0,96
01.06.002	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	5,00	777,64	3.888,20	0,63
01.06.003	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	6,00	704,05	4.224,30	0,68
01.06.004	Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	1,00	919,85	919,85	0,15
01.06.005	Pintura de piso para execução de faixa de pedestres, com 02 demãos de tinta à base de resina acrílica - R1	m2	23,85	33,20	791,82	0,13
01.07	**VARRIÇÃO E LIMPEZA**				**2.199,99**	**0,35**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RUA GETÚLIO VARGAS, 64 CENTRO NOSSA SENHORA
DAS DORES-SE CNPJ : 13.094.446/0001-74

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO POVOADO VARGINHA - TRECHO 1

Cod. Empreendimento: 00001
BDI: 23,97%
Ref : Julho/2026-1 Moeda : R$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.07.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.894,72	0,76	2.199,99	0,35

Importa o presente orçamento em :
(seiscentos e vinte mil, setenta e um reais e noventa e oito centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =======>> 620.071,98