PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENI PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO POVOADO VARGINHA - TRECHO 1 Cod. Empreendimento: 00001

RUA GETÚLIO VARGAS, 64 CENTRO NOSSA SENHORA DAS DORES-SE CNPJ : 13.094.446/0001-74 Ref : Julho/2026-1

Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Meios-Fios e Guias(3)				
04960/ORSE	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia n o traço 1:3	m	53,65	66,51
02620/ORSE	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cime nto e areia traço 1:3	m	47,50	58,89
04555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	41,39	51,31
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Pavimentação em Paralepípedo ou com Peças Pré-moldadas de Concreto(2)				
02605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	1,44	1,79
09104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	125,74	155,88
INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Escavação Manual em Área Urbana(1)				
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, pr ofundidade até 1,50m	m3	58,67	72,73
INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Transportes(1)				
05073/ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pav imentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	1,37	1,70
INFRA-ESTRUTURA/Urbanismo e Sinalização/Sinalização Horizontal(1)				
11690/ORSE	Pintura de piso para execução de faixa de pedestres, com 02 demã os de tinta à base de resina acrílica - R1	m2	26,78	33,20
INFRA-ESTRUTURA/Urbanismo e Sinalização/Sinalização Vertical(2)				
04526/ORSE	Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	741,99	919,85
04648/ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de con creto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	627,28	777,64
OBRAS CIVIS/Conversão InfoWOrca(3)				
06191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	0,61	0,76
12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	4,56	5,65
04647/ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) co m poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, i nclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	567,92	704,05
OBRAS CIVIS/Estruturas/Concreto Simples(6)				
00124/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem la nçamento e adensamento	m3	583,80	723,74
00126/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensa do. Rev 01 06/2026	m3	874,62	1.084,27
09399/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensa do. Rev 01 06/2026	m3	922,15	1.143,19
00125/ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lan çamento e adensamento	m3	616,02	763,68
09398/ORSE	Concreto simples fck= 25 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lan çamento e adensamento	m3	663,55	822,60
14209/ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive aden samento e acabamento em peças da superestrutura	m3	258,63	320,62
OBRAS CIVIS/Fundações/Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações(1)				
00095/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e aden sado. Rev 01 06/2026	m3	842,40	1.044,32
OBRAS CIVIS/Fundações/Aterros / Reaterros / Compactações(1)				
00077/ORSE	Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	196,67	243,81
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Postes Tubulares de Ferro Galvanizado(1)				
00799/ORSE	Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura út il=2,50m, altura total=3,20m	un	540,17	669,65
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pavimentações Externas(1)				
03644/ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	m2	17,54	21,74
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência(1)				
12789/ORSE	Rampa padrão (retangular) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolado, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01 07/2025	un	1.337,05	1.657,54
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Outras Pinturas(1)				
02322/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta minera l em pó (Hidracor ou similar)	m2	15,26	18,92
OBRAS CIVIS/Provisório/Provisórios(5)				
10579/ORSE	Encargos Complementares - Calceteiro	h	3,97	4,92
10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	3,91	4,85
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	3,87	4,80
10553/ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	4,05	5,02
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3,97	4,92
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Argamassas(1)				
01903/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânic a e transporte	m3	627,49	777,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENI PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO POVOADO VARGINHA - TRECHO 1 Cod. Empreendimento: 00001

RUA GETÚLIO VARGAS, 64 CENTRO NOSSA SENHORA DAS DORES-SE CNPJ : 13.094.446/0001-74 Ref : Julho/2026-1

Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Azulejos e Cerâmicas(1)				
07324/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/defi cientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa indus trializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	154,83	191,94
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização(2)				
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/20 22	m2	405,76	503,02
11398/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclus ive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	357,12	442,72
SINAPI(23)				
103333/SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal d e 9x14x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com pr eparo manual. af 12/2021	m2	117,72	145,94
97113/SINAPI	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concre to. af 04/2022	m2	2,51	3,11
87369/SINAPI	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média ú mida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedaç ão, preparo manual. af_07/2026	m3	828,02	1.026,50
88831/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - c hi diurno. af_05/2023	chi	0,40	0,50
88830/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - c hp diurno. af 05/2023	chp	1,98	2,45
88826/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - d epreciação. af 05/2023	h	0,33	0,41
88827/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - j uros. af 05/2023	h	0,07	0,09
88828/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - m anutenção. af 05/2023	h	0,36	0,45
88829/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - m ateriais na operação. af 05/2023	h	1,22	1,51
88262/SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	28,52	35,36
94964/SINAPI	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ a reia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_ 05/2021	m3	575,09	712,94
95330/SINAPI	Curso de capacitação para carpinteiro de fôrmas (encargos comple mentares) - horista	h	0,25	0,31
95402/SINAPI	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra júnior (encar gos complementares) - horista	h	1,95	2,42
95405/SINAPI	Curso de capacitação para mestre de obras (encargos complementar es) - horista	h	1,37	1,70
95389/SINAPI	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/mis turador (encargos complementares) - horista	h	0,17	0,21
95371/SINAPI	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - h orista	h	0,43	0,53
95378/SINAPI	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - h orista	h	0,33	0,41
90777/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	139,69	173,17
94990/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto m oldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não arma do. af 08/2022	33,09	898,54	1.113,92
90780/SINAPI	Mestre de obras com encargos complementares	h	72,34	89,68
88377/SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos compl ementares	h	26,82	33,25
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	27,86	34,54
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	22,83	28,30