CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENI
RUA GETÚLIO VARGAS, 64 CENTRO NOSSA
SENHORA DAS DORES-SE CNPJ :
13.094.446/0001-74

Cod. Empreendimento: 00001
Ref : Julho/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
09104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com ar gamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	2.894,72	125,74	363.982,09	72,77
04555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com arg amassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1.055,57	41,39	43.690,04	8,74
94990/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, f eito em obra, acabamento convencional, não armado. af 08/2022	33,09	33,09	898,54	29.732,69	5,94
90780/SINAPI	Mestre de obras com encargos complementares	h	180,00	72,34	13.021,20	2,60
12789/ORSE	Rampa padrão (retangular) para acesso de deficientes em passeio público, em concr eto simples Fck=25MPa, desempolado, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01 07/2025	un	6,00	1.337,05	8.022,30	1,60
12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	1.055,57	4,56	4.813,40	0,96
103333/SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19 cm (esp essura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021	m2	37,47	117,72	4.410,97	0,88
02605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	2.894,72	1,44	4.168,40	0,83
04647/ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeir a 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	6,00	567,92	3.407,52	0,68
90777/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	24,00	139,69	3.352,56	0,67
04648/ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 0,75m, c om poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	5,00	627,28	3.136,40	0,63
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	405,76	2.434,56	0,49
97113/SINAPI	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022	m2	710,22	2,51	1.782,65	0,36
06191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.894,72	0,61	1.765,78	0,35
04960/ORSE	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	26,84	53,65	1.439,97	0,29
04526/ORSE	Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	1,00	741,99	741,99	0,15
11690/ORSE	Pintura de piso para execução de faixa de pedestres, com 02 demãos de tinta à bas e de resina acrílica - R1	m2	23,85	26,78	638,70	0,13
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	16,00	22,83	365,28	0,07
11398/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	357,12	357,12	0,07