RESPONSÁVEL TÉCNICO:

JEFERSON DOS SANTOS MIRANDA - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 3000126935/BA

OBRA:	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM ESTRADAS VICINAIS	**REFERÊNCIA:**	SICRO 01/2026 - SEM DES.
INSTRUMENTO:	Nº DA PROPOSTA: 017544/2026 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA		SINAPI 01/2026 - SEM DES.
MUNICÍPIO:	SÃO SEBASTIÃO DO PASSE	**BDI:**	22,00%
ESTADO:	BAHIA		
DATA:	29/05/2026		

RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

META	SUBMETA	MACRO SERVIÇO	SERVICOS	VALOR TOTAL (R$)
1			**EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM ESTRADAS VICINAIS**	
	1		**EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM ESTRADAS VICINAIS**	
		1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	119.533,65
		2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	50.384,87
		3	TERRAPLENAGEM - TRECHO 1	792.281,63
		4	TERRAPLENAGEM - TRECHO 2	312.738,68
			TOTAL GERAL COM L.S. 112,12% E SEM BDI	**R$ 1.045.031,83**
			PARCELA REFERENTE AO BDI 22,00%	**R$ 229.907,00**
			TOTAL GERAL COM L.S. 112,12% - NÃO DESONERADO - E BDI	**R$ 1.274.938,83**

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

JEFERSON DOS SANTOS MIRANDA - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 3000126935/BA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM ESTRADAS VICINAIS
INSTRUMENTO: Nº DA PROPOSTA: 017544/2026 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA
MUNICÍPIO: SÃO SEBASTIÃO DO PASSE
ESTADO: BAHIA
DATA: 29/05/2026
DURAÇÃO (MESES): 6,00

REFERÊNCIA: SICRO 01/2026 - SEM DES.
SINAPI 01/2026 - SEM DES.
BDI SERVIÇO: 22,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA

Meta	Submeta	Macro serviço	Serviço	Referência	Base	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit c/ BDI	Total c/ BDI	%
1						**EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM ESTRADAS VICINAIS**	**UND**	**1,00**				
	1					**EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM ESTRADAS VICINAIS**	**UND**	**1,00**				
		1				**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**119.533,65**	**9,38%**
			1.1	CP 01	PRÓPRIO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	1,00	97.978,40	119.533,65	119.533,65	9,38%
		2				**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**50.384,87**	**3,95%**
			2.1	CP 02	PRÓPRIO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	2,00	8.335,16	10.168,90	20.337,80	1,60%
			2.2	10775	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	4,00	2.175,00	2.653,50	10.614,00	0,83%
			2.3	10779	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	4,00	2.718,75	3.316,88	13.267,52	1,04%
			2.4	105115	SINAPI	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	UN	2,00	141,44	172,56	345,12	0,03%
			2.5	105114	SINAPI	EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024	M3	0,86	2.165,26	2.641,62	2.271,79	0,18%
			2.6	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	448,88	547,63	3.548,64	0,28%
		3				**TERRAPLENAGEM - TRECHO 1**					**792.281,63**	**62,14%**
			3.1	5502985	SICRO	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	10.251,70	0,81	0,99	10.149,18	0,80%
			3.2	4011209	SICRO	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	30.755,10	1,86	2,27	69.814,08	5,48%
			3.3	4011300	SICRO	Sub-base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	3.348,53	67,92	82,86	277.459,20	21,76%
			3.4	2004518	SICRO	Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - seção < 0,10 m²	m³	66,64	50,12	61,15	4.075,04	0,32%
			3.5	5914389	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	406.231,10	0,85	1,04	422.480,34	33,14%
			3.6	5914464	SICRO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	tkm	7.618,16	0,89	1,09	8.303,79	
		4				**TERRAPLENAGEM - TRECHO 2**					**312.738,68**	**24,53%**
			4.1	5502985	SICRO	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	4.138,00	0,81	0,99	4.096,62	0,32%
			4.2	4011209	SICRO	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	12.414,00	1,86	2,27	28.179,78	2,21%
			4.4	4011300	SICRO	Sub-base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	1.363,96	67,92	82,86	113.017,73	8,86%
			4.3	2004518	SICRO	Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - seção < 0,10 m²	m³	26,90	50,12	61,15	1.644,94	0,13%
			4.5	5914389	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	156.440,24	0,85	1,04	162.697,85	12,76%
			4.6	5914464	SICRO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	tkm	2.845,65	0,89	1,09	3.101,76	
										TOTAL GERAL COM L.S. 112,12% E SEM BDI	**R$ 1.045.031,83**	
										PARCELA REFERENTE AO BDI 22,00%	**R$ 229.907,00**	
										TOTAL GERAL COM L.S. 112,12% - NÃO DESONERADO - E BDI	**R$ 1.274.938,83**	

JEFERSON DOS SANTOS MIRANDA:02202036520

Assinado de forma digital por JEFERSON DOS SANTOS MIRANDA:02202036520
Dados: 2026.10.19 10:32:05 -03'00'