PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM
ESTADO DE RONDÔNIA
MEMORIAL DESCRITIVO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade descrever os serviços técnicos e construtivos referentes à obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO DO REFEITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL ALUÍSIO BECKER, contemplando intervenções destinadas à modernização, ampliação e adequação da infraestrutura escolar, visando proporcionar melhores condições de segurança, funcionalidade, acessibilidade, conforto e atendimento às necessidades da comunidade escolar.

A presente obra compreenderá:

Área de Reforma: 171,26 m²;

Área de Construção: 363,96 m².

A obra compreenderá a demolição do refeitório existente e a construção de uma nova edificação, contemplando serviços de infraestrutura, fundações, estruturas em concreto armado, alvenaria de vedação, cobertura, revestimentos, acabamentos e instalações prediais, conforme especificações constantes nos projetos arquitetônicos, complementares, planilhas orçamentárias e demais documentos técnicos anexos.

A nova edificação será executada em estrutura de concreto armado, com pilares, vigas e demais elementos estruturais devidamente dimensionados, além de paredes em alvenaria, garantindo estabilidade, resistência, segurança e durabilidade. Os ambientes receberão revestimentos internos e externos, pintura geral e piso em granilite, proporcionando resistência ao desgaste, facilidade de higienização e condições adequadas de utilização.

Serão executadas instalações elétricas e hidrossanitárias completas, contemplando redes de alimentação e distribuição de água, esgotamento sanitário, infraestrutura elétrica, quadros de distribuição, dispositivos de proteção, tomadas, interruptores, luminárias e demais componentes necessários ao funcionamento da edificação. A obra compreenderá também a implantação de sistema de drenagem pluvial, visando garantir o adequado escoamento das águas provenientes da cobertura e das áreas externas.

O novo refeitório contará com instalações de climatização por aparelhos de ar-condicionado, sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) e sistemas de

ID: 556312 e CRC: 53F452BA

prevenção e combate a incêndio, conforme projetos específicos e exigências das normas técnicas vigentes, proporcionando melhores condições de conforto, segurança e proteção aos usuários.

A obra contemplará ainda a instalação de equipamentos destinados ao funcionamento da cozinha, bem como a construção de casa de gás e casa de máquinas, incluindo as infraestruturas e instalações necessárias ao funcionamento seguro e adequado dos sistemas e equipamentos previstos em projeto.

Todos os serviços deverão ser executados em conformidade com as normas técnicas da ABNT, legislações vigentes, especificações constantes nos projetos, orientações da fiscalização e boas práticas da engenharia, garantindo qualidade, segurança, durabilidade, acessibilidade e pleno funcionamento da edificação após a conclusão da obra.

CUJUBIM/RO, OUTUBRO DE 2026.

GABRIEL CHERRY MARTINS PEREIRA:00975941216

Assinado de forma digital por GABRIEL CHERRY MARTINS PEREIRA:00975941216
Dados: 2026.10.29 10:34:15 -04'00'

ID: 556312 e CRC: 53F452BA

Município de Cujubim

84.736.941/0001-88
Rua Condor, 2588 - Centro
www.cujubim.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Memorial Descritivo	**01**	**06/11/2026**

ID: **556312**
CRC: **53F452BA**
Processo: **1-1438/2026**
Usuário: **ROSELI SOUZA OLIVEIRA BORGES**
Criação: **06/11/2026 16:17:39** Finalização: **06/11/2026 16:18:12**

Processo

Documento

MD5: **DEBABB36BD2C9CFEA73F5B3308513207**

SHA256: **8F166BFA39E3CBB59C22A112FB9F1DBF04BD71CF629C675E609B438569211A75**

Súmula/Objeto:

Memorial descritivo

INTERESSADOS

SEMEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Cujubim	RO	06/11/2026 16:17:39

ASSUNTOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	06/11/2026 16:17:39

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.cujubim.ro.gov.br informando o ID 556312 e o CRC 53F452BA.