FOLHA DE CONFERÊNCIA

Convenente:	**Prefeitura Municipal de Deodápolis**
Local da Obra:	**Município de Deodápolis – Distrito Lagoa Bonita**
Nome do Projeto:	**Pavimentação**
Valor Total:	**R$ 445.774,55,67**
Valor PCN:	**R$ 327.200,00**
Valor Contrapartida	**R$ 118.574,55**

Documentos que compõem o Projeto Básico – Conferência:

➢ **Estudos Preliminares**	✓	
➢ **Memorial Descritivo**	✓	
➢ **Especificações Técnicas**	✓	
➢ **Orçamento Detalhado**	✓	
➢ **Memória de Cálculo**	✓	
➢ **Composição de Custo**	✓	
➢ **Plantas do Projeto**	✓	
➢ **Mapa ou Croquis**	✓	
➢ **Fotos**	✓	
➢ **ART do Projeto**	✓	
➢ **ART do Orçamento**	✓	
➢ **Indicação de Engenheiro**	✓	
➢ **Disquete ou CD-ROM**	✓	

Tenho conhecimento de que a não entrega de qualquer um dos documentos acima listados impossibilita a celebração de convênio com o Ministério da Defesa – Programa Calha Norte.

1. MEMORIAL DESCRITIVO

O objeto desse convênio é **Pavimentação Asfáltica com Drenagem e Calçadas no Município de Deodápolis-MS, Proposta nº 019534/2023 – Ampliação de Meta**, nomunicípio de Deodápolis – MS.

A obra consiste na pavimentação asfáltica em concreto asfáltico apoiado em base de solo-cascalho, drenagem superficial com guias e sarjetas de concreto, calçadas de concreto para acessibilidade das Ruas 1, 2, 3 e 4 no Distrito Lagoa Bonita, município de Deodápolis-MS. A estrutura pavimento será em concreto asfáltico com 3cm de espessura, apoiado em base de solo-cascalho com 15cm de espessura, na proporção de 40% de Solo com 60% de Brita. Para escoamento das águas pluviais serão construídas guias com sarjetas de concreto que destinarão as águas até bocas existentes. Para o trânsito de pedestres serão construídas calçadas em concreto adequadas à acessibilidade de deficientes com rampas de acesso entre as pistas para veículos e as calçadas.

Área Construída:	2.061,36 m2
Custo da Obra Sem BDI:	R$ 368.179,08
BDI Adotado Obra:	22,33 %
BDI Adotado Insumos:	15,00 %
Custo Total da Obra:	R$ 445.774,55
Custo por m²:	R$ 216,25/m²

Luiz Alberto Kriger Junior
Eng. Civil
CREA PR 78136/D Visto MS 13251