DMT

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ESTRADAS VICINAIS

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI (08-2026)/SICRO3(07-2026), SEM DESONERAÇÃO

BDI = 23,38 **ENCARGOS SOCIAIS = 114,11%**

DMT

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ESTRADAS VICINAIS

TRECHO: X
EXTENSÃO: 17.717,00 m
LARGURA: 6,00 m



$DMT1 = (d1^2 + d2^2) / (2 \times (d1 + d2)) + d13$

$DMT1 = (17717^2 + 0^2) / (2 \times (17717 + 0)) + 800$

$DMT1 = 9658{,}50$ m

DMT1 = 9,66 km

V1 =	**28.098,11**	**m³**
V2 =	**0,00**	**m³**
V3 =	**0,00**	**m³**
V4 =	**0,00**	**m³**

V1 =	**28.098,11**	**m³**
V2 =	**0,00**	**m³**
V3 =	**0,00**	**m³**
V4 =	**0,00**	**m³**

$$DMT1 = \frac{\sum Vi \times Di}{\sum Vi}$$

$$DMT1 = \frac{(V1 \times DMT1) + (V2 \times V3) + (V3 \times) + (V4 \times) + (\times) + (\times)}{(V1 + V2 + V3 + V4)}$$

$$DMT1 = \frac{(28098{,}11 \times 9{,}66) + (0 \times 0) + (0 \times) + (0 \times) + (\times) + (\times)}{28.098{,}11}$$

DMT1 = 9,66 km

BENDITO LEITE/MA
quinta-feira, 23 de janeiro de 2025

FELIPE TAIRO PEREIRA SALES NEVES
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 111726059-3