PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ**

CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO POV. ESPINHEIRO

Cod. Empreendimento: 00029

PRAÇA DA MATRIZ, 457 CENTRO JAPOATÃ-SE CNPJ : 13.115.910/0001-61

BDI: 24,2%

Ref : Julho/2026-1 Moeda : R$

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO POV. ESPINHEIRO** | | | | **164.270,17** | **100,00** |
| **01.01** | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL** | | | | **3.532,00** | **2,16** |
| 01.01.001 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 10,00 | 173,50 | 1.735,00 | 1,07 |
| 01.01.002 | Mestre de obras com encargos complementares | h | 20,00 | 89,85 | 1.797,00 | 1,09 |
| **01.02** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | **6.004,50** | **3,65** |
| 01.02.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 6,00 | 503,95 | 3.023,70 | 1,84 |
| 01.02.002 | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02 02/2022 | mês | 3,00 | 993,60 | 2.980,80 | 1,81 |
| **01.03** | **CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO** | | | | **151.968,15** | **92,51** |
| 01.03.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 47,33 | 72,87 | 3.448,94 | 2,10 |
| 01.03.002 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 47,33 | 702,64 | 33.255,95 | 20,24 |
| 01.03.003 | Fornecimento e implantação de estaca de concreto pré-moldada, h = 2,10m | un | 220,00 | 153,28 | 33.721,60 | 20,53 |
| 01.03.004 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af 12/2021 | m2 | 196,22 | 59,36 | 11.647,62 | 7,09 |
| 01.03.005 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | m2 | 392,44 | 6,00 | 2.354,64 | 1,43 |
| 01.03.006 | Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 421,87 | 47,34 | 19.971,33 | 12,16 |
| 01.03.007 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | m2 | 421,87 | 4,62 | 1.949,04 | 1,19 |
| 01.03.008 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais | m2 | 421,87 | 21,82 | 9.205,20 | 5,60 |
| 01.03.009 | Tela de aço galvanizado fio 12bwg, com revestimento em pvc, malha 3" | m² | 392,44 | 85,38 | 33.506,53 | 20,40 |
| 01.03.010 | Portão em tubo ferro galvanizado, com quadro ø= 2", cantoneira 1"x1" e tela de arame galvanizado, fio 12 bwg, malha quadrada d=1" | m2 | 6,00 | 484,55 | 2.907,30 | 1,77 |
| **01.04** | **SERVIÇOS FINAIS** | | | | **2.765,52** | **1,68** |
| 01.04.001 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m | un | 1,00 | 2.765,52 | 2.765,52 | 1,68 |

Importa o presente orçamento em :

(cento e sessenta e quatro mil, duzentos e setenta reais e dezessete centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 164.270,17