PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ

PRAÇA DA MATRIZ, 457 CENTRO JAPOATÃ-SE CNPJ : 13.115.910/0001-61

CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO POV. ESPINHEIRO

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00029
BDI: 24,2%
Ref: Julho/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		**CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO POV. ESPINHEIRO**				**132.261,29**	**100,00**
01.01		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**2.843,70**	2,16
01.01.001	90777/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	10,00	139,69	1.396,90	1,07
01.01.002	90780/SINAPI	Mestre de obras com encargos complementares	h	20,00	72,34	1.446,80	1,09
01.02		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**4.834,56**	3,65
01.02.001	0051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	405,76	2.434,56	1,84
01.02.002	4654/ORSE	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02 02/2022	mês	3,00	800,00	2.400,00	1,81
01.03		**CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO**				**122.356,36**	92,51
01.03.001	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	47,33	58,67	2.776,85	2,10
01.03.002	0091/ORSE	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	47,33	565,73	26.776,00	20,24
01.03.003	4818/ORSE	Fornecimento e implantação de estaca de concreto pré-moldada, h = 2,10m	un	220,00	123,41	27.150,20	20,53
01.03.004	03364/SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	m2	196,22	47,79	9.377,35	7,09
01.03.005	87879/SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af 10/2022	m2	392,44	4,83	1.895,49	1,43
01.03.006	4783/ORSE	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	421,87	38,12	16.081,68	12,16
01.03.007	88485/SINAPI	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af 04/2023	m2	421,87	3,72	1.569,36	1,19
01.03.008	2287/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	421,87	17,57	7.412,26	5,60
01.03.009	3922/ORSE	Tela de aço galvanizado fio 12bwg, com revestimento em pvc, malha 3"	m²	392,44	68,74	26.976,33	20,40
01.03.010	10000/ORSE	Portão em tubo ferro galvanizado, com quadro ø= 2", cantoneira 1"x1" e tela de arame galvanizado, fio 12 bwg, malha quadrada d=1"	m2	6,00	390,14	2.340,84	1,77
01.04		**SERVIÇOS FINAIS**				**2.226,67**	1,68
01.04.001	0005/ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	2.226,67	2.226,67	1,68

Importa o presente orçamento em :
(cento e trinta e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e vinte e nove centavos)

CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 132.261,29