PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ
PRAÇA DA MATRIZ, 457 CENTRO JAPOATÃ-SE CNPJ : 13.115.910/0001-61

Construção de Praça Matriz no Pov. Ladeiras

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	**Construção de Praça no Povoado Ladeiras**				**149.871,01**	**100,00**
01.01	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**9.697,50**	**6,49**
01.01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	30,00	173,50	5.205,00	3,49
01.01.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	50,00	89,85	4.492,50	3,00
01.02	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**9.873,06**	**6,58**
01.02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	503,95	3.023,70	2,02
01.02.002	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	756,00	0,92	695,52	0,46
01.02.003	Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1 km	m2	756,00	8,14	6.153,84	4,10
01.03	**PAVIMENTAÇÃO**				**102.443,05**	**68,35**
01.03.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	131,73	48,92	6.444,23	4,30
01.03.002	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	756,00	9,81	7.416,36	4,95
01.03.003	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 16 faces, 11x22cm, e=10cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	278,84	149,72	41.747,92	27,86
01.03.004	Lastro de brita 2	m3	19,19	257,28	4.937,20	3,29
01.03.005	Lona plástica preta	m2	383,89	7,24	2.779,36	1,85
01.03.006	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	383,89	71,12	27.302,26	18,22
01.03.007	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02	m2	383,89	5,19	1.992,39	1,33
01.03.008	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	5,00	1.370,81	6.854,05	4,57
01.03.009	Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada nova com largura maior ou igual à 3,00 m, fck 25mpa, com piso podotátil. af_03/2024	un	3,00	989,76	2.969,28	1,98
01.04	**PAISAGISMO**				**4.581,04**	**3,06**
01.04.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	93,27	35,01	3.265,38	2,18
01.04.002	Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio	un	30,00	30,23	906,90	0,61
01.04.003	Planta - Palmeira Areca (alt=1,00m), fornecimento e plantio	un	2,00	204,38	408,76	0,27
01.05	**ILUMINAÇÃO**				**16.971,99**	**11,31**
01.05.001	Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto	un	2,00	2.485,93	4.971,86	3,32
01.05.002	Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia	un	1,00	316,05	316,05	0,21
01.05.003	Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	un	1,00	1.022,81	1.022,81	0,68
01.05.004	Entrada de energia elétrica, aérea, bifásica, com caixa de embutir, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). af 07/2020 ps	un	1,00	2.410,61	2.410,61	1,61
01.05.005	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	200,04	200,04	0,13
01.05.006	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	2,00	68,15	136,30	0,09
01.05.007	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	100,00	22,95	2.295,00	1,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ
PRAÇA DA MATRIZ, 457 CENTRO JAPOATÃ-SE CNPJ :
13.115.910/0001-61

Construção de Praça Matriz no Pov. Ladeiras

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.05.008	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	2,00	227,65	455,30	0,30
01.05.009	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	2,00	85,83	171,66	0,11
01.05.010	Luminária de led para iluminação pública, de 181 w até 239 w - fornecimento e instalação. af_02/2025_ps	un	4,00	588,09	2.352,36	1,57
01.05.011	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c	m	200,00	13,20	2.640,00	1,76
01.06	**SERVIÇOS FINAIS**				**6.304,37**	**4,21**
01.06.001	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	2.765,52	2.765,52	1,85
01.06.002	Limpeza geral	m2	756,00	3,25	2.457,00	1,64
01.06.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	191,14	5,66	1.081,85	0,72

Importa o presente orçamento em :
(cento e quarenta e nove mil, oitocentos e setenta e um reais e um centavo)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 149.871,01